

广州市生态环境局

穗环管影（云）〔2024〕159号

广州市生态环境局关于广东雄星控股集团有限公司 有限公司年增产 40000 吨 PVC 膜扩建 项目环境影响报告表的批复

广东雄星控股集团有限公司：

你单位报送的《广东雄星控股集团有限公司年增产 40000 吨 PVC 膜扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、广东雄星控股集团有限公司年增产 40000 吨 PVC 膜扩建项目（投资项目代码：2312-440111-17-01-118924）拟建于广州市白云区钟落潭镇白沙商贸街 133 号，项目原有建设内容已取得批复意见（云府环保建字〔2013〕第 252 号）。本次改扩建内容：在现有厂区内新增 3 条 PVC 膜生产线（生产十二~十四线），年增产 PVC 膜 4 万吨，配套调整产品原料配方及废气治理设施等，项目占地面积、建筑面积保持不变，生产工艺取消印刷工序，其余生产工序不变。扩建项目总投资 4000 万元，其中环保投资 200 万元。

《报告表》评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施前提下，该项目产生的污染影响能够得到有效控

制，从环境保护的角度，项目建设可行。经审查，我局同意《报告表》评价结论。

二、项目建设和运营过程应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）喷淋废水、冷却废水经自建污水处理设施（采用“隔油+混凝沉淀+接触氧化+气浮过滤”工艺）处理后回用不外排，生活污水经预处理后排入市政污水管网。废水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

（二）过滤、挤出和压延等工序产生的废气集中收集至“高效静电+水喷淋+二级活性炭吸附”装置处理后引至高空排放。其中非甲烷总烃排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段二级标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

投料混合工序产生粉尘集中收集至布袋除尘装置处理。厂界颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段无组织排放限值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。

厂区内挥发性有机物排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

(三)生产设备等噪声源应经降噪处理。项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

(四)加强固体废物存储、处置管理。生产过程中产生的危险废物应根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求设置危险废物存储区,并交有资质单位处理,危险废物的运输、转移执行联单管理制度。

(五)该项目的各类污染物排放总量按《报告表》要求进行控制。

(六)后续国家或地方实施的污染物排放标准对该项目污染物排放有新要求的,从其规定。

三、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定,配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建设完成后,你单位应按照国家 and 地方规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,环境保护设施经验收合格后方可投入使用。

四、项目建设过程中,建设内容、建设规模、规划布局或污染防治设施建设发生重大变化的,应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本文仅作为建设项目环境保护的专业要求。如发改、规划、住建等相关职能部门对该项目有其他要求的,请予以遵照执行。

六、项目投产应严格落实各项污染防治措施,遵守《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关规定，确保废水、废气、噪声达标排放、固体废物规范管理。

七、当事人如不服本决定，可以在收到文书之日起 60 日内向广州市人民政府行政复议机构（地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）申请行政复议；或者在收到文书之日起 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2024 年 10 月 17 日

公开方式：主动公开

抄送：钟落潭镇人民政府。