

穗环管影（增）〔2025〕50 号

广州市生态环境局关于施贝凯姆（广州）新材料有限公司年产水性聚氨酯砂浆 2000 吨、水性环氧砂浆 1000 吨、水性环氧地坪漆 500 吨、无溶剂环氧地坪漆 1500 吨、纳米级干粉砂浆 20000 吨建设项目环境影响报告表的批复

施贝凯姆（广州）新材料有限公司：

你公司报送的《施贝凯姆（广州）新材料有限公司年产水性聚氨酯砂浆 2000 吨、水性环氧砂浆 1000 吨、水性环氧地坪漆 500 吨、无溶剂环氧地坪漆 1500 吨、纳米级干粉砂浆 20000 吨建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、施贝凯姆（广州）新材料有限公司建设项目（投资项目统一代码：2412-440118-04-05-671124）位于广州市增城区中新镇恒创东路 4 号（厂房 A4）。项目占地面积为 1744.09 平方米，建筑面积为 1887.94 平方米，年产水性聚氨酯砂浆 2000 吨、水性环氧砂浆 1000 吨、水性环氧地坪漆 500 吨、无溶剂环氧地坪漆 1500 吨、纳米级干粉砂浆 20000 吨。项目员工人数 6 人，均不在项目内食宿。全年工作 300 天，实行 1 班制，每班工作 8 小时。项目投资 800 万元，其中环保投资 40 万元。

根据《报告表》的评价结论及其技术评估意见（穗环投咨字〔2025〕121号），在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保污染物稳定达标的前提下，我局原则同意《报告表》的评价结论。

二、在项目建设和运营过程中，应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）营运期，项目产生的生活污水预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，经市政污水管网排入中新镇污水处理厂；生产废水回用于生产不外排。

（二）营运期，项目产生的TVOC、NMHC、颗粒物、异氰酸酯类执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；

厂区内VOCs执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表B.1厂区内VOCs无组织特别排放限值的要求；颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建厂界二级标准值。

（三）项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准限制要求。

（四）应对固体废物实行分类收集、处置，防止造成二次污染。一般固体废物的处置应符合固体废物污染环境防治的相

关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（五）项目污染物排放总量指标为挥发性有机物 0.7874 吨/年（其中有组织 0.4867 吨/年，无组织 0.3007 吨/年）；污染物总量指标替代为挥发性有机物 1.5748 吨/年，来源于广州市天时制罐实业有限公司。

（六）加强环境风险防范和应急工作，制定完善的环境风险应急预案，落实各项环境风险防范和应急措施，提高环境事故应急处理能力，保障环境安全。

（七）国家或地方对该项目污染物排放有新标准新要求的，从其规定执行。

三、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你司应当按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，按相关部门规定和意见执行。

五、当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988）提出行政复议申请；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2025 年 3 月 25 日

公开形式：主动公开

抄 送：广州市生态环境局增城分局各科室（部门），中新镇生态环境保护办公室，广东清芯环保科技有限公司。

广州市生态环境局增城分局办公室 2025 年 3 月 25 日印发
