

广州市生态环境局

穗环管影（云）〔2025〕41号

广州市生态环境局关于广州威雅包装材料有限公司建设项目环境影响报告表的批复

广州威雅包装材料有限公司：

你单位报送的《广州威雅包装材料有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、广州威雅包装材料有限公司建设项目（投资项目代码：2503-440111-17-01-203864）拟建于广州市白云区钟落潭镇新广从路南侧竹料良田村地段良田3号地块4号厂房，占地面积4099平方米，建筑面积32752平方米，总投资2000万元，其中环保投资100万元。项目主要建筑：一栋8层生产厂房。主要生产工艺及产品：以化妆品玻璃空瓶、化妆品塑料空瓶、化妆品塑料盖、水性漆、UV漆、水性油墨、电化铝箔等作为原辅材料，经静电除尘、真空镀膜、喷涂、烤漆、丝印、烫金等工序年加工化妆品玻璃瓶5500万个、化妆品塑料瓶1000万个和化妆品塑料盖2000万个。主要设备：无尘自动喷涂线、UV喷涂线、丝印机、烫金机、镀膜机、烘干炉、贴标机等。

《报告表》评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各

项污染防治措施前提下，该项目产生的污染影响能够得到有效控制，从环境保护的角度，项目建设可行。经审查，我局同意《报告表》评价结论。

二、项目建设和运营过程应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）项目运营期产生的废水主要为生活污水、水帘柜废水和喷淋塔废水。生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，废水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。水帘柜废水、喷淋塔废水作为危险废物交有资质单位处理不外排。

（二）项目运营期产生的废气主要为打样、喷涂、烤漆、固化工序产生的有机废气和漆雾颗粒，丝印烘干、烫金、晒版洗版工序产生的有机废气等。

打样、喷涂、烤漆、固化工序设置在密闭车间内，产生的废气通过密闭负压收集至4套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置（TA001、TA002、TA003、TA004）处理后由4根排气筒（DA001、DA002、DA003、DA004）引至高空排放，废气处理设施的过滤器介质更换频次为2次/年，活性炭更换频次为第一级2次/年、第二级2次/年。有组织排放的TVOC、非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标

准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值。

丝印烘干、烫金、晒版洗版工序设置在密闭车间内，产生的废气通过密闭负压收集至 1 套二级活性炭吸附装置（TA005）处理后由 1 根排气筒（DA005）引至高空排放，废气处理设施活性炭更换频次为第一级 2 次/年、第二级 2 次/年。有组织排放的非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表 1 大气污染物排放限值，总 VOCs 执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 2 凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）第 II 时段排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值。

厂界无组织排放的总 VOCs 执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 3 无组织排放限值，颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准。

厂区内无组织排放的挥发性有机物执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

（三）生产设备等噪声源应经隔声、减振等措施降噪处理。

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）加强固体废物存储、处置管理。生产过程中产生的废抹布和手套、废印版、废机油、废原料桶、水帘柜废水、喷淋废水、废洗网水、废漆渣、废活性炭、废UV灯管、废胶、废过滤器介质等危险废物应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求设置危险废物暂存间进行存储，并交有资质单位处理，危险废物的运输、转移执行联单管理制度。

（五）严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施。加强废水、废气等污染治理设施、危险废物贮存场所的日常检查、管理与维护，严防发生环境污染事故。加强环境应急管理，配备必要的应急物资，按有关要求编制环境应急预案报生态环境主管部门备案，并定期组织演练。

（六）该项目的各类污染物排放总量按《报告表》要求进行控制。

（七）后续国家或地方对该项目实施新的污染物排放标准及管理要求的，从其规定。

三、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建设完成后，你单位应按照国家 and 地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，环境保护设施经验收合格后方可投入使用。

四、项目建设过程中，建设内容、建设规模、规划布局或污染防治设施建设发生重大变化的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本文仅作为建设项目环境保护的专业要求。如发改、规划、住建等相关职能部门对该项目有其他要求的，请予以遵照执行。

六、项目投产应严格落实各项污染防治措施，遵守《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关规定，确保废水、废气、噪声达标排放、固体废物规范管理。

七、当事人如不服本决定，可以在收到文书之日起 60 日内向广州市人民政府行政复议机构（地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）申请行政复议；或者在收到文书之日起 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2025 年 5 月 6 日

公开方式：主动公开

抄送：钟落潭镇人民政府。