

项目编号: xvc331

# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 清远市顶立联和动物医院有限公司广州白云分公司建设项目

建设单位(盖章): 清远市顶立联和动物医院有限公司  
广州白云

编制日期: \_\_\_\_\_

中华人民共和国生态环境部制



## 建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 广州市共融环境工程有限公司（统一社会信用代码 91440101MA5CLTEP4X）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 清远市顶立联和动物医院有限公司广州白云分公司建设项目 项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘

人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承i







# 环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、生态环境部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得环境影响评价工程师职业资格。



姓名  
证件号码  
性别  
出生年月  
批准日期  
管理号







202511146827345043

## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名								
参保起止时间								
			单位					
			广州市共融环境工程有限公司					
202508 - 202510			广州市共融环境工程有限公司			养老 工伤 失业		
			3			3 3		
截止			2025-11-14 11:04, 该参保人累计月数合计			实际缴费3个月,缓缴0个月 实际缴费3个月,缓缴0个月 实际缴费3个月,缓缴0个月		

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-11-14 11:04




广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名								
参保起止								
202508	-							
截止		2025-11-14 11:02	，该参保人累计月数合计		<div>实际缴费3个月，缓缴0个月</div>	<div>实际缴费3个月，缓缴0个月</div>	<div>实际缴费3个月，缓缴0个月</div>	<div>实际缴费3个月，缓缴0个月</div>

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-11-14 11:02

## 编制单位责任声明

我单位广州市共融环境工程有限公司（统一社会信用代码91440101MA5CLTEP4X）郑重声明：

一、我单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于该条第二款所列单位。

二、我单位受清远市顶立联和动物医院有限公司广州白云分公司（建设单位）的委托，主持编制了清远市顶立联和动物医院有限公司广州白云分公司建设项目环境影响影响报告表（项目编号：xvc331，以下简称“报告表”）。在编制过程中，坚持公正、科学、诚信的原则，遵守有关环境影响评价法律法规、标准和技术规范等规定。

三、在编制过程中，我单位建立和实施了覆盖本项目环境影响评价全过程的质量控制制度，落实了环境影响评价工作程序，并在现场踏勘、现状监测、资料收集、环境影响预测等环节以及环境影响报告表编制审核阶段形成了可追溯的质量管理机制。

四、我单位对报告表的内容和结论承担直接责任，并对报告表内容的真实性、客观性、全面性、规范性负责。



程有限公司

2025 年 11 月 18 日

### 建设单位责任声明

我单位清远市顶立联和动物医院有限公司广州白云分公司(统一社会信用代码 91440111MAEFTFJL8U) 郑重声明:

一、我单位对清远市顶立联和动物医院有限公司广州白云分公司建设项目环境影响报告表(项目编号: xvc331, 以下简称“报告表”)承担主体责任, 并对报告表内容和结论负责。

二、在本项目环评编制过程中, 我单位如实提供了该项目相关基础资料, 加强组织管理, 掌握环评工作进展, 并已详细阅读和审核过报告表, 确认报告表提出的污染防治、生态保护与环境风险防范措施, 充分知悉、认可其内容和结论。

三、本项目符合生态环境法律法规、相关法定规划及管理政策要求, 我单位将严格按照报告表及其批复文件确定的内容和规模建设, 并在建设和运营过程严格落实报告表及其批复文件提出的防治污染、防止生态破坏的措施, 落实环境保护投入和资金来源, 确保相关污染物排放符合相关标准和总量控制要求。

四、本项目将按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》有关规定, 在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

五、本项目建设将严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度, 并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。在正式投产前, 我单位将对配套建设的环境保护设施进行验收, 编制验收报告, 向社会公开验收结果。

建设单位(盖章): 清远市顶立联和动物医

法定代表人(签字/章)



# 委 托 书

广州市共融环境工程有限公司：

按照国家环境保护相关法律法规要求，我单位委托你公司承担

（清远市顶立联和动物医院有限公司广州白云分公司建设项目）环境影响评价报告表的编制工作。请你公司接受委托后，尽快开展项目环评文件编制工作。本项目环评工作其他服务内容以签订的技术服务合同为准。

委托单位（盖章）：清远市顶立联和动物医院有限公司广州白云分公司

公司

委托时

1



**广州市共融环境工程有限公司**  
**环评文审记录**

项目名称	清远市顶立联和动物医院有限公司广州白云分公司建设项目	项目编号	
文件类型	报告表	编写人	
校 审 意 见		修 改	
初审 (校核)意见	1.细化《广州市生态环境局办公室关于开展宠物医院环保整顿规范专项行动的通知》(穗环办〔2019〕38 号)相符性分析	已细化, P9	
	2.补充项目不	已补充, P16	
	审核人(签名 审核时间:20		
审核意见	1. 核实废水	已核实修改, P35	
	2.核实项目是	已核实并删除“不含美容”相关信息	
	审核人(签名 审核时间:20		
审定意见	1.核实风险分	已核实和补充, P53	
	2.核对全文数	已核实修改, 见全文	
	3.核实附图、	已核实, 附图附件	
	审核人(签名 审核时间:20		

# 目 录

一、建设项目基本情况 .....	1
二、建设项目工程分析 .....	14
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 .....	22
四、主要环境影响和保护措施 .....	30
五、环境保护措施监督检查清单 .....	58
六、结论 .....	60
建设项目污染物排放量汇总表 .....	61
附图 1 建设项目地理位置图 .....	63
附图 2 建设项目平面布置图（1:500） .....	64
附图 3 建设项目附近环境保护目标分布图 .....	65
附图 4 广州市环境管控单元图 .....	66
附图 5 项目卫星四至图 .....	67
附图 6 项目四至实景图 .....	68
附图 7 广州市生态保护红线规划图 .....	69
附图 8 广州市生态环境空间管控图 .....	70
附图 9 广州市大气环境空间管控图 .....	71
附图 10 广州市水环境空间管控图 .....	72
附图 11 广州市环境空气质量功能区划图 .....	73
附图 12 广州市白云区声环境功能区划图 .....	74
附图 13 广州市饮用水源保护区划图 .....	75
附图 14 项目与流溪河支流河道的位置关系示意图 .....	76
附件 1 营业执照 .....	78
附件 2 法人代表身份证 .....	79
附件 3 项目场地使用证明 .....	80
附件 4 排水咨询意见 .....	84
附件 5 项目代码 .....	86
附件 6 监测报告 .....	87
附件 7 引用监测报告 .....	94
附件 8 现场公示图片 .....	105

一、建设项目基本情况

建设项目名称	清远市顶立联和动物医院有限公司广州白云分公司建设项目		
项目代码	2507-440111-17-01-928152		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	广州市白云区钟落潭镇钟升东路 39 号 116、117 铺		
地理坐标	中心位置坐标（E113° 24'17.116"，N23° 22'46.783"）		
国民经济行业类别	O8222 宠物医院服务	建设项目行业类别	五十、社会事业与服务业-123 动物医院—设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	10	环保投资（万元）	2
环保投资占比（%）	20	施工工期	1 个月
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：_____	用地（用海）面积（m²）	335.89
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		
其他符合性分析	<p>1、产业政策符合性分析</p> <p>本项目为动物医院建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制或淘汰类别，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》附件中的禁止准入类项目，因此符合国家相关产业政策。</p>		

	<p>2、与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》相符性分析</p> <p>项目位于广州市白云区钟落潭镇钟升东路39号116、117铺，根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71号）和《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》，项目属于重点管控单元。</p> <p>本项目与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号）相符性详见下表。</p> <p><b>表1-1 广东省“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析</b></p> <table><tr><th>类别</th><th>全省总体的管控要求</th><th>项目对照分析情况</th><th>相符性分析</th></tr><tr><td>区域布局管控要求</td><td>优先保护生态空间，保育生态功能。持续深入推进产业、能源、交通运输结构调整。按照“一核一带一区”发展格局，调整优化产业集群发展空间布局，推动城市功能定位与产业集群发展协同匹配。……推动工业项目入园集聚发展，引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局，新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。依法依规关停落后产能，全面实施产业绿色化改造，培育壮大循环经济。环境质量不达标区域，新建项目需符合环境质量改善要求。……</td><td>本项目为宠物医疗服务业，不属于重大产业、化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其他需要特殊保护的敏感区域。</td><td>符合</td></tr><tr><td>能源资源利用要求</td><td>积极发展先进核电、海上风电、天然气发电等清洁能源，逐步提高可再生能源与低碳清洁能源比例，建立现代化能源体系。科学推进能源消费总量和强度“双控”，严格控制并逐步减少煤炭使用量，力争在全国范围内提前实现碳排放达峰。依法依规强化油品生产、流通、使用、贸易等全流程监管，减少直至杜绝非法劣质油品在全省流通和使用。贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度，把水资源作为刚性约束，以节约用水扩大发展空间。落实东江、西江、北江、韩江、鉴江等流域水资源分配方案，保障主要河流基本生态流量。强化自然岸线保护，优化岸线开发利用格局，建立岸线分类管控和长效管</td><td>项目营运过程中主要消耗能源为电能，区域水、电资源较充足，项目消耗量没有超出资源负荷，没有超出资源利用上线。</td><td>符合</td></tr></table>	类别	全省总体的管控要求	项目对照分析情况	相符性分析	区域布局管控要求	优先保护生态空间，保育生态功能。持续深入推进产业、能源、交通运输结构调整。按照“一核一带一区”发展格局，调整优化产业集群发展空间布局，推动城市功能定位与产业集群发展协同匹配。……推动工业项目入园集聚发展，引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局，新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。依法依规关停落后产能，全面实施产业绿色化改造，培育壮大循环经济。环境质量不达标区域，新建项目需符合环境质量改善要求。……	本项目为宠物医疗服务业，不属于重大产业、化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其他需要特殊保护的敏感区域。	符合	能源资源利用要求	积极发展先进核电、海上风电、天然气发电等清洁能源，逐步提高可再生能源与低碳清洁能源比例，建立现代化能源体系。科学推进能源消费总量和强度“双控”，严格控制并逐步减少煤炭使用量，力争在全国范围内提前实现碳排放达峰。依法依规强化油品生产、流通、使用、贸易等全流程监管，减少直至杜绝非法劣质油品在全省流通和使用。贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度，把水资源作为刚性约束，以节约用水扩大发展空间。落实东江、西江、北江、韩江、鉴江等流域水资源分配方案，保障主要河流基本生态流量。强化自然岸线保护，优化岸线开发利用格局，建立岸线分类管控和长效管	项目营运过程中主要消耗能源为电能，区域水、电资源较充足，项目消耗量没有超出资源负荷，没有超出资源利用上线。	符合
类别	全省总体的管控要求	项目对照分析情况	相符性分析										
区域布局管控要求	优先保护生态空间，保育生态功能。持续深入推进产业、能源、交通运输结构调整。按照“一核一带一区”发展格局，调整优化产业集群发展空间布局，推动城市功能定位与产业集群发展协同匹配。……推动工业项目入园集聚发展，引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局，新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。依法依规关停落后产能，全面实施产业绿色化改造，培育壮大循环经济。环境质量不达标区域，新建项目需符合环境质量改善要求。……	本项目为宠物医疗服务业，不属于重大产业、化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其他需要特殊保护的敏感区域。	符合										
能源资源利用要求	积极发展先进核电、海上风电、天然气发电等清洁能源，逐步提高可再生能源与低碳清洁能源比例，建立现代化能源体系。科学推进能源消费总量和强度“双控”，严格控制并逐步减少煤炭使用量，力争在全国范围内提前实现碳排放达峰。依法依规强化油品生产、流通、使用、贸易等全流程监管，减少直至杜绝非法劣质油品在全省流通和使用。贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度，把水资源作为刚性约束，以节约用水扩大发展空间。落实东江、西江、北江、韩江、鉴江等流域水资源分配方案，保障主要河流基本生态流量。强化自然岸线保护，优化岸线开发利用格局，建立岸线分类管控和长效管	项目营运过程中主要消耗能源为电能，区域水、电资源较充足，项目消耗量没有超出资源负荷，没有超出资源利用上线。	符合										

		护机制，规范岸线开发秩序；除国家重大项目外，全面禁止围填海。落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求，提高土地利用效率。推动绿色矿山建设，提高矿产资源产出率。积极发展农业资源利用节约化、生产过程清洁化、废弃物利用资源化等生态循环农业模式。		
	污染物排放管控要求	实施重点污染物②总量控制，重点污染物排放总量指标优先向重大发展平台、重点建设项目、重点工业园区、战略性新兴产业集群倾斜。加快建立以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，聚焦重点行业和重点区域，强化环境监管执法。超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，新建、改建、扩建项目重点污染物实施减量替代。重金属污染重点防控区内，重点重金属排放总量只减不增；重金属污染物排放企业清洁生产逐步达到国际或国内先进水平。实施重点行业清洁生产改造，火电及钢铁行业企业大气污染物达到可核查、可监管的超低排放标准，水泥、石化、化工及有色金属冶炼等行业企业大气污染物达到特别排放限值要求。深入推进石化化工、溶剂使用及挥发性有机液体储运销的挥发性有机物减排，通过源头替代、过程控制和末端治理实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。严格落实船舶大气污染物排放控制区要求。优化调整供排水格局，禁止在地表水Ⅰ、Ⅱ类水域新建排污口，已建排污口不得增加污染物排放量。加大工业园区污染治理力度，加快完善污水集中处理设施及配套工程建设，建立健全配套管理政策和市场化运行机制，确保园区污水稳定达标排放。加快推进生活污水处理设施建设和提质增效，因地制宜治理农村面源污染，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。强化陆海统筹，严控陆源污染物入海量。	项目属于宠物医疗服务业，不排放重金属，不使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等原辅材料。 项目所在区域属于健康城净水厂的纳污范围，已配套完善污水管网，本项目废水处理达标后排入健康城净水厂进行集中处理。	符合
	环境风险防控要求	加强东江、西江、北江和韩江等供水通道干流沿岸以及饮用水水源地、备用水源环境风险防控，强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建	项目不在东江、西江、北江和韩江等供水通道干流沿岸以及	符合



		立完善突发环境事件应急管理体系。重点加强环境风险分级分类管理，建立全省环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。实施农用地分类管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，规范受污染建设用地地块再开发。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件）。	饮用水水源地、备用水源保护区，项目为宠物医疗服务业，不属于化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源企业。	
	<b>类别</b>	<b>珠三角核心区区域管控要求</b>	<b>项目对照分析情况</b>	<b>相符性分析</b>
	<b>区域布局管控要求</b>	筑牢珠三角绿色生态屏障，加强区域生态绿核、珠江流域水生态系统、入海河口等生态保护，大力保护生物多样性。积极推动深圳前海、广州南沙、珠海横琴等区域重大战略平台发展；引导电子信息、汽车制造、先进材料等战略性新兴产业绿色转型升级发展，已有石化工业控制规模，实现绿色化、智能化、集约化发展；加快发展半导体与集成电路、高端装备制造、前沿新材料、区块链与量子信息等战略性新兴产业。禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组和企业自备电站，推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出；原则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉，逐步推动高污染燃料禁燃区全覆盖；禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。推广应用低挥发性有机物原辅材料，严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目，鼓励建设挥发性有机物共性工厂。除金、银等贵金属，地热、矿泉水，以及建筑用石矿可适度开发外，限制其他矿种开采。	项目为宠物医疗服务业，运营过程中无需使用锅炉及其相应燃料，不属于水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革行业。本项目消毒过程产生的酒精挥发属于生活源，无工业VOCs产生。	符合
	<b>能源资源利用要求</b>	科学实施能源消费总量和强度“双控”，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际国内先进水平，实现煤炭消费总量负增长。率先探索建立二氧化碳总量管理制度，加快实现碳排放达峰。依法依规科学合理优化调整储油库、加油站布局，加快充电桩、加气站、加氢站以及综合性能源补给站建设，积极推动机动车和非道	项目运营过程中不使用燃料。本项目为宠物医疗服务业，不属于高耗水行业企业。	符合

		<p>路移动机械电动化（或实现清洁燃料替代）。大力推进绿色港口和公用码头建设，提升岸电使用率；有序推动船舶、港作机械等“油改气”“油改电”，降低港口柴油使用比例。</p> <p>鼓励天然气企业对城市燃气公司和大工业用户直供，降低供气成本。推进工业节水减排，重点在高耗水行业开展节水改造，提高工业用水效率。加强江河湖库水量调度，保障生态流量。盘活存量建设用地，控制新增建设用地规模。</p>		
	环境风险防控要求	<p>逐步构建城市多水源联网供水格局，建立完善突发环境事件应急管理体系。加强惠州大亚湾石化区、广州石化、珠海高栏港、珠西新材料集聚区等石化、化工重点园区环境风险防控，建立完善污染源在线监控系统，开展有毒有害气体监测，落实环境风险应急预案。提升危险废物监管能力，利用信息化手段，推进全过程跟踪管理；健全危险废物收集体系，推进危险废物利用处置能力结构优化。</p>	<p>企业应建立完善突发环境事件应急管理体系，提升危险废物监管能力，健全危险废物收集体系，推进危险废物利用处置能力结构优化。</p>	符合
<p>3、与《广州市生态环境分区管控方案（2024年修订）》和《广州市环境管控单元准入清单（2024年修订）》相符性分析</p> <p>根据《广州市生态环境分区管控方案（2024年修订）》和《广州市环境管控单元准入清单（2024年修订）》，项目属于白云区钟落潭镇五龙岗村一般管控单元（ZH44011130001）。项目与《广州市生态环境分区管控方案（2024年修订）》和《广州市环境管控单元准入清单（2024年修订）》的相符性分析如下：</p> <p>“——生态保护红线及一般生态空间。全市陆域生态保护红线1289.37平方公里1[1全市陆域生态保护红线采用自然资源部下发应用的“三区三线”封库版数据，今后如生态保护红线范围及管控要求发生变化，本方案相关内容随即自动更新调整。]，占全市陆域面积的17.81%，主要分布在花都、从化、增城区；一般生态空间490.87平方公里，占全市陆域面积的6.78%，主要分布在白云、花都、从化、增城区。全市海域生态保护红线139.78平方公里2[2全市海域生态保护红线采用自然资源部下发应用的“三区三线”封</p>				

	<p>库版数据，今后如生态保护红线范围及管控要求发生变化，本方案相关内容随即自动更新调整；海域范围按广州市海洋功能区划范围，全市海域面积为399.92平方公里。]，主要分布在番禺、南沙区。</p> <p>——环境质量底线。全市水环境质量持续改善，地表水水质优良断面比例、劣Ⅴ类水体断面比例达到省年度考核要求；城市集中式饮用水水源地水质100%稳定达标；巩固提升城乡黑臭水体（含小微黑臭水体）治理成效；国考海洋点位无机氮年均浓度力争达到省年度考核要求。大气环境质量持续提升，空气质量优良天数比例（AQI达标率）、细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>）年均浓度达到“十四五”规划目标值，臭氧（O<sub>3</sub>）污染得到有效遏制，巩固二氧化氮（NO<sub>2</sub>）达标成效。土壤与地下水污染源得到基本控制，环境质量总体保持稳定，局部有所改善，农用地和建设用地土壤环境安全得到进一步保障，土壤与地下水环境风险得到进一步管控。受污染耕地安全利用率完成省下达目标，重点建设用地安全利用得到有效保障。</p> <p>——资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、岸线资源、能源消耗等达到或优于国家、省下达的总量和强度控制目标。其中，用水总量控制在45.42亿立方米以内，农田灌溉水有效利用系数不低于0.559。”</p> <p>本项目位于广州市白云区钟落潭镇钟升东路39号116、117铺，项目所在地不属于生态红线范围内。项目废水均经处理后达标排入市政管网不直接排入外环境，废气污染物主要为臭气，使用的酒精等挥发性原辅材料用于消毒等，且项目排放量较少，对周边环境质量影响有限。项目租用已建成商铺，无需新增土地资源，项目用水量较少，且运营期加强员工节水意识，水资源使用量较少。</p>		
表1-2 广州市“三线一单”生态环境分区管控方案分析表			
管控	要求	本项目情况	相

	维度			符性
	区域 布局 管控	<p>1.1【产业/鼓励引导类】单元内美丽健康产业园主导产业为时尚美妆企业总部、联合智造检测基地、生物医药与健康产业基地。</p> <p>1.2【产业/鼓励引导类】寮采村、龙岗村等区域鼓励发展花卉等现代农业产业。</p> <p>1.3【产业/限制类】现有不符合产业规划、主导产业、效益低、能耗高、产业附加值较低的产业和落后生产能力逐步退出或关停。</p> <p>1.4【产业/禁止类】单元内处于流溪河干流河道岸线和岸线两侧各五千米范围内，支流河道岸线和岸线两侧各一千米范围内，应严格按照《广州市流溪河流域保护条例》进行项目准入。</p> <p>1.5【水/禁止类】流溪河石角段饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。</p> <p>1.6【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。</p> <p>1.7【大气/限制类】大气环境布局敏感重点管控区内，应严格限制新建使用高挥发性有机物原辅材料项目，大力推进低 VOCs 含量原辅材料替代，全面加强无组织排放控制，实施 VOCs 重点企业分级管控。</p> <p>1.8【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内，应严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的工业建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目。</p>	<p>(1) 本项目为宠物医院项目，不属于禁止类和限制类产业。</p> <p>(2) 本项目不位于寮采村、龙岗村(3) 本项目为宠物医院项目，不属于禁止类和限制类产业。项目不属于大气污染较大项目。(4) 根据后文分析，本项目符合《广州市流溪河流域保护条例》(5) 本项目不属于流溪河石角段饮用水水源准保护区内(6) 本项目不属于工业项目(7) (8) 项目不属于新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的工业建设项目。本项目消毒过程产生的酒精挥发属于生活源，无工业VOCs产生。</p>	相符
	能源 资源 利用	<p>2.1【水资源/综合类】将污水和雨水视为城市新水源，构建“城市用水-排水一再生处理水系水生态补给一城市用水”闭式水循环系统，促进单元内新型排水体系建设、水系和水生态修复建设。</p> <p>2.2【岸线/综合类】严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有</p>	<p>(1) 项目用水量较少，运营期加强员工节水意识。(2) 项目不占用水域岸线。</p>	相符

		关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。		
	污染物排放管控	<p>3.1【水/综合类】加强健康城污水处理厂的运营监管，强化城乡生活污染治理。</p> <p>3.2【水/综合类】深入推进农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。</p> <p>3.3【大气/综合类】排放油烟的餐饮场所应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放。严格控制恶臭气体排放，减少恶臭污染影响。</p>	<p>(1) 项目雨污分流，项目废水经分类处理后经市政管网排入健康城净水厂，项目不属于健康城净水厂。</p> <p>(2) 项目不属于农业。(3) 本项目无油烟排放。</p>	相符
	环境风险管控	4.1【水/综合类】城镇污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水、废液直接排入水体。	(1) 项目内均全面硬化，不会对土壤及地下水造成影响。	相符

4、环境功能区划符合性分析

项目位于广州市白云区钟落潭镇钟升东路39号116、117铺。

根据《广东省人民政府关于广州市饮用水水源保护区区划规范优化方案的批复》（粤府函〔2020〕83号）和《广州市人民政府关于白云区饮用水水源保护区优化调整方案的批复》（穗府函〔2025〕103号），本项目所在地不属于饮用水源保护区，因此本项目的建设符合水环境功能区要求。

根据《广州市人民政府关于印发广州市环境空气功能区区划（2025年修订版）的通知》（穗府〔2025〕5号），项目所在区域空气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。本项目产生的废气排放量极少，对区域环境空气质量影响较小，因此本项目的建设符合其大气功能要求。

根据《广州市声环境功能区区划（2024年修订版）》，东南侧广从七路属于城市主干路，但项目位于与广从七路相距55m，因此项目东南不执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，项目整体执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目所在地与周边环境功能区划相适应。



项目选址周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，选址符合环境功能区划的要求。

项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能。则该项目的运营与环境功能区划相符合。

5、与《广州市人民政府关于印发广州市城市环境总体规划（2022—2035年）》（穗府〔2024〕9号）相符性分析

项目位于广州市白云区钟落潭镇钟升东路39号116、117铺。根据《广州市人民政府关于印发广州市城市环境总体规划（2022—2035年）》（穗府〔2024〕9号），项目选址均不在生态保护红线区、生态保护空间管控区、大气环境空气管控区和水环境空间管控区内，详细见附图7~10。

6、土地利用相符性分析

本项目位于广州市白云区钟落潭镇钟升东路39号116、117铺，根据项目住所（经营场所）场地使用证明（钟营（2025）03190号），项目所租用的商铺为商业功能，可用于本项目的经营。

7、与农业农村主管部门要求相符性分析

根据农业部颁发的《动物诊疗机构管理办法》（2017年11月30日修正版）：“申请设立动物诊疗机构的，应当具备下列条件：

表1-3 《动物诊疗机构管理办法》相符性分析

《动物诊疗机构管理办法》要求	项目对照分析情况	相符性分析
有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门的规定	本项目位于广州市白云区钟落潭镇钟升东路 39 号 116、117 铺，面积为 335.89 平方米，符合要求	符合
动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所不少于 200 米	本项目 200m 范围内无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所	符合
动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道	本项目设有独立的出入口，不与居民住宅楼共用通道	符合
具有布局合理的诊疗室、手术室、药房等设施	项目诊疗室、手术室和药房等布局合理	符合

	具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备	本项目具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备	符合
	具有 1 名以上取得执业兽医资格证书的人员	本项目设置 4 名取得执业兽医资格证书的人员	符合
	具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生消毒、兽药处方、药物和无害化处理等管理制度	本项目为专业动物医院，具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生消毒、兽药处方、药物和无害化处理等管理制度	符合
动物诊疗机构从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术的，除具备本办法第五条规定的条件外，还应当具备以下条件：			
<b>表1-4 动物诊疗机构从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术的相符性分析</b>			
	<b>动物诊疗机构从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术的要求</b>	<b>项目对照分析情况</b>	<b>相符性分析</b>
	具有手术台、X 光机或者 B 超等器械设备	本项目具有手术台、X 光机和 B 超	符合
	具有 3 名以上取得执业兽医资格证书的人员	本项目设置 4 名取得执业兽医资格证书的人员	符合
因此，本项目符合农业部颁发的《动物诊疗机构管理办法》（2017年11月30日修正版）的要求。			
8、与《广州市生态环境局办公室关于开展宠物医院环保整顿规范专项行动的通知》（穗环办〔2019〕38号）可行性分析			
<b>表1-5 《广州市生态环境局办公室关于开展宠物医院环保整顿规范专项行动的通知》分析表</b>			
	<b>要求</b>	<b>本项目情况</b>	<b>相符性分析</b>
选址相符性分析			
	动物诊疗机构选址应符合农业农村主管部门的相关要求；在以下场所新建、扩建动物诊疗机构的，需加强论证其选址的环境合理性和可行性，并公开环境信息： 不含商业裙楼的住宅楼内；商住综合楼内与居住层相邻的楼层；与周边学校、医院、住宅楼等环境敏感建筑距离少于 10 m 的场所。	根据上文分析，本项目选址符合农业部颁发的《动物诊疗机构管理办法》（2017 年 11 月 30 日修正版）的要求。本项目在商住楼首层，二层为其他商铺，居民层在三层，不相邻，与最近居民约 2.3m。项目已在网上和现场做好相关公示，公开环境信息，公示期间未收到相关意见与建议。	相符
营运期污染防治措施			

	<p><b>动物诊疗机构营运期废水污染防治措施包括：</b></p> <p>(1) 医疗废水与其他排水分流设计。</p> <p>(2) 位于城镇污水处理厂集水范围内的动物诊疗机构医疗废水经消毒处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准后，与其他生活污水一起接入市政污水管网送城镇污水处理厂处理。推荐使用次氯酸钠消毒和臭氧消毒，鼓励使用新技术。</p> <p>(3) 位于城镇污水处理厂集水范围外，或不具备接驳市政污水管网的动物诊疗机构医疗废水参照《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表2排放标准执行。</p>	<p>(1)项目已单独收集医疗废水，医疗废水和地面清洗废水单独设置排放口。</p> <p>(2)本项目医疗废水和地面清洗废水消毒后排至市政管网，处理后的医疗废水和地面清洗废水达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)预处理标准。经市政管网排入健康城净水厂。</p> <p>(3)项目位于城镇污水处理厂集水范围内。</p>	符合
	<p><b>动物诊疗机构营运期废气污染防治措施包括：</b></p> <p>(1) 设专人定期清洗排便和排尿盒，采用紫外线灯等方式消毒杀菌。</p> <p>(2) 加强通风换气次数，废气排放口朝向避开居民住宅窗户阳台和人群频繁活动区。</p> <p>(3) 外排气体需经过滤、净化、消毒处理。</p> <p>(4) 污水处理设备应采取密闭式设计。</p> <p>(5) 恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)。</p>	<p>(1)项目设有专人定期清洗排便和排尿盒，项目采用紫外线灯等方式消毒杀菌。</p> <p>(2)项目设有完善的通风装置，整个项目通过整室机械通风换气(1h/10次以上)，在通风排气口安装活性炭吸附措施(不另设排气筒)，以用于减少恶臭排放。同时换气口设置在项目门口上方，远离敏感点。</p> <p>(3)项目外排废气经过活性炭过滤。</p> <p>(4)项目边界恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界新改扩建二级标准限值(无组织臭气≤20无量纲)。</p>	符合
	<p><b>动物诊疗机构营运期噪声污染防治措施包括：</b></p> <p>(1) 空调机及风机等设备应采取减振、吸声、消声和隔声等治理措施。</p> <p>(2) 针对动物叫声，加强对动物的管理和关闭门窗隔声。必要时，对诊断室和住院部等区域采取隔声处理。</p> <p>(3) 项目边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)。</p>	<p>(1)项目空调机及风机等设备已采取减振、吸声、消声和隔声等治理措施。</p> <p>(2)项目加强对宠物的管理，避免宠物因为饥饿或口渴而发声，并关闭门窗隔声。</p> <p>(3)项目各边界执行</p>	符合

		《社会生活环境噪声排放标准》 (GB22337-2008)中的 2类标准。	
	<b>动物诊疗机构营运期固废污染防治措施包括：</b> (1) 医疗废物参照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》设专用医疗废物桶或袋单独暂存，定期（原则上不超过2天）交由有资质单位处置。 (2) 动物尸体和组织器官依据《病死及死因不明动物处置办法》要求，交相关单位进行无害化处理。 (3) 动物粪便喷洒消毒剂后，与废气过滤和净化过程中产生的废活性炭或其他滤料、生活垃圾和美容区废物一同交由环卫部门收运。	(1) 本项目医疗废物拟设单独收集桶收集，动物尸体和组织器官拟定期（不超过2天）交由广东生活环境无害化处理中心进行处理。 (2) 本项目医疗废物拟设单独收集桶收集，动物尸体和组织器官拟定期（不超过2天）交由广东生活环境无害化处理中心进行处理。 (3) 动物粪便喷洒消毒剂处理后，与生活垃圾一起送垃圾收集点，由环卫部门收运。活性炭交由有资质单位处理。	符合
<p>9、与《广州市流溪河流域保护条例》相符性分析</p> <p>根据《广州市流溪河流域保护条例》第三十五条：“流溪河干流河道岸线和岸线两侧各五千米范围内，支流河道岸线和岸线两侧各一千米范围内，禁止新建、扩建下列设施、项目：（一）剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和垃圾填埋、焚烧项目；（二）畜禽养殖项目；（三）高尔夫球场、人工滑雪场等严重污染水环境的旅游项目；（四）造纸、制革、印染、染料、含磷洗涤剂用品、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼铅锌、炼油、电镀、酿造、农药、石棉、水泥、玻璃、火电以及其他严重污染水环境的工业项目；（五）市人民政府确定的严重污染水环境的其他设施项目”。</p> <p>根据广州市水务局公布的《广州市流溪河流域范围划定成果》（<a href="http://swj.gz.gov.cn/xxgk/bmwj/qtwj/content/post_1319872.html">http://swj.gz.gov.cn/xxgk/bmwj/qtwj/content/post_1319872.html</a>），本项目与流溪河干流最近距离约为1.2km，与支流最近距离约为80m（详见附图14），本项目为宠物医疗服务业，项目原辅材料酒精、双氧水和碘酒为动物消毒所用，次氯酸钠和84消毒液为消毒所用，均即购即用，不贮存，因此本项目不属于以上禁止建</p>			

	<p>设项目，运营期项目废水经处理达标后排入健康城净水厂进行集中处理。因此，本项目与《广州市流溪河流域保护条例》不冲突。</p> <p>10、与《广州市发展改革委关于公布实施广州市流溪河流域产业绿色发展规划的通知》（穗发改〔2018〕784号）相符性分析</p> <p>广州市发展改革委于2018年9月11日印发了《广州市发展改革委关于公布实施广州市流溪河流域产业绿色发展规划的通知》（穗发改〔2018〕784号），提出了《广州市流溪河流域产业绿色发展规划（2016-2025年）》，力图在生态优先的原则下，围绕建设国际航运、航空、科技创新枢纽，深化枢纽型网络城市建设，引导产业集聚集群，加快产业高端化、绿色化发展，构建“一区五组团”空间格局。</p> <p>该规划所涉范围包括：从化区（良口镇、温泉镇、吕田镇、鳌头镇、太平镇、街口街、城郊街、江埔街）、花都区（花东镇、花山镇）、白云区（江高镇、人和镇、太和镇、钟落潭镇，石门街、白云湖街、均禾街、永平街、嘉禾街、同和街、鹤龙街）、黄埔区（九龙镇）以及市属的大岭山林场、流溪河林杨、黄龙带水库管理处（均位于从化区）。</p> <p>本项目不属于附件《广州市流溪河流域鼓励、限制、禁止发展的产业、产品目录》中限制、禁止类产业，因此，本项目与《广州市发展改革委关于公布实施广州市流溪河流域产业绿色发展规划的通知》（穗发改〔2018〕784号）不冲突。</p>
--	--



## 二、建设项目工程分析

建设内容

1、项目组成及工程内容

①项目概况

清远市顶立联和动物医院有限公司广州白云分公司位于广州市白云区钟落潭镇钟升东路 39 号 116、117 铺，主要从事宠物美容和医疗等服务，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“五十、社会事业与服务业”中的“123.动物医院”中的“设有动物颅腔、胸腔和腹腔手术设施的”，需编制建设项目环境影响报告表。评价单位在建设单位大力支持下，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知（环办环评〔2020〕33 号）》及其相关附件、技术指南的要求编制环境影响评价报告表。

项目主要经营范围为宠物美容、宠物疾病预防、诊疗、治疗和手术（主要为三腔手术：颅腔、腹腔以及胸腔手术）等。项目最大接待宠物量约为 8 只/天，美容区最大接待量为 8 只/天（包含寄养宠物洗浴），接收的为常见宠物，如犬类、猫、兔子等，不接待瘟病及带有其他传染病的动物，共设置 30 只宠物笼，用于寄养服务。

本项目位于广州市白云区钟落潭镇钟升东路 39 号 116、117 铺，项目主要建筑：租用 1 间 6 层建筑的第一层的一部分作为经营场所。项目所在建筑功能规划均为商住，本项目在商住楼首层，二层为其他商铺，居民层在三层以上，不相邻，与最近居民约 2.3m。项目已在网上和现场做好相关公示，公开环境信息，公示期间未收到相关意见与建议。

本环评报告表不对项目的射线装置辐射影响进行评价，涉及设备需另行报生态环境行政主管部门审批和申领辐射安全许可证。

②建设规模

项目具体工程组成见下表：

工程名称		工程内容
主体工程	诊室、手术室等	占地面积为 335.89 平方米，建筑面积为 335.89 平方米。涉及三腔手术，接收的为常见宠物，如

公用工程		犬类、猫、兔子等
	供水	由市政供水管网提供
	排水	洗浴废水经格栅过滤处理后与生活污水和宠物笼及排泄盒清洗废水一起经 DW002 排入市政污水管网；医疗废水和地面清洗废水经过次氯酸钠消毒处理后经 DW001 排入市政管网，随后排入健康城净水厂进一步处理
	供电	电能，4 万千瓦时/年
	废水	洗浴废水经格栅过滤处理后与生活污水和宠物笼及排泄盒清洗废水一起经 DW002 排入市政污水管网；医疗废水和地面清洗废水经过次氯酸钠消毒处理后经 DW001 排入市政管网，随后排入健康城净水厂进一步处理
	宠物自身和粪便尿液产生的异味及污水处理设施臭味	加强通风换气、紫外线消毒和活性炭吸附等措施
	噪声治理	加强管理，合理引导
环保工程	固废处置	分类收集，分类处置。项目内设置 1 个约 5m <sup>2</sup> 医废暂存间和 1 个约 5m <sup>2</sup> 危废暂存间。

## 2、主要生产产品、原辅料、设备以及能耗情况

(1) 项目服务规模见下表。

表 2-2 项目产品及产量一览表

门诊最大接待宠物量	美容区最大接待宠物量（包括寄养）	合计
2400 只/年（8 只/天），其中驳骨等简单不涉及三腔手术、门诊、疫苗接种量约为 4 只/天，涉及三腔手术量约为 4 只/天	2400 只/年（8 只/天）	4800 只/年（16 只/天）

(2) 项目主要原辅材料、能源消耗情况见下表。

表 2-3 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表

序号	名称	规格	年用量	最大储存量	用途
1	棉签	S/M/L 码	55 包	5 包	用于消毒、止血等操作
2	带线缝合针	--	60 盒	8 盒	用于伤口缝合
3	输液器	23 号	17 包	4 包	用于输液
4	针管	M 码	20 盒	2 盒	用于输液
5	纱布块	7.5*7.5cm	9 包	2 包	用于外伤处理、手术止血等
6	酒精	75% 500ml（液态）	10 瓶	即购即用	用于消毒等操作
7	双氧水	12cm	12 瓶	即购即用	用于消毒等操作
8	新洁尔灭	1/2.5/5/10/20ml	6 瓶	2 瓶	用于消毒等
9	碘酒（酒	500ml（液	10 瓶	即购即用	用于动物消毒

	精含量 10%)	态)			
10	针剂药品	500ml	10000 支	500 支	用于治疗
11	口服药剂	500ml	200 盒	20 盒	用于治疗
12	次氯酸钠	50g/小包	120	即购即用	废水消毒
13	84 消毒液 (次氯酸 钠含量为 6%)	家用 (1L/ 罐)	6 罐	即购即用	日常消毒
14	医用手套	医用级	30 盒	2 盒	用于手术
15	口罩	医用	25 包	2 包	用于手术
16	手术帽	/	25 包	2 包	用于手术
17	手术衣	均码	400 件	20 件	用于手术无菌操作

主要原辅材料理化性质:

**双氧水:** 外观为无色透明液体, 是一种强氧化剂, 其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会分解成水和氧气, 但分解速度极其慢, 加快其反应速度的办法是加入催化剂——二氧化锰或用短波射线照射。熔点 (°C): -0.4; 沸点/沸程 (°C): 150.2; 相对密度 (水=1) (水=1): 1.46 (无水); 饱和蒸汽压 (kPa): 0.67 (30°C)。属于《危险化学品目录 (2015 版)》中物质, 但不属于《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 表 B1 及表 B2 中的物质。

**酒精:** 75%的酒精可用于皮肤消毒, 但不可用于黏膜和大创面的消毒。在生物试验上, 微生物灭菌可以采取干热灭菌, 湿热灭菌, 某些塑料制品试验后, 为了防止扩大污染, 可以先在 75%酒精内浸泡 24 小时, 细菌真菌等通常就可以被杀死, 属于《危险化学品目录 (2015 版)》中物质。

**新洁尔灭:** 苯扎溴铵为无色或淡黄色固体或胶体, 是一种有机化合物, 化学式为  $C_{21}H_{38}BrN$ , 为无色或淡黄色固体或胶体, 微溶于乙醇, 主要用作消毒防腐药, 主要用于皮肤、粘膜、伤口、物品表面和室内环境消毒, 不能用于对医疗器械的灭菌处理或长期浸泡保存无菌器材。

**碘酒:** 碘酊又称碘酒, 通常指由 2%-7%的碘单质与碘化钾或碘化钠溶于 50%酒精和水的混合溶液构成的消毒液。与卢氏碘液类似, 碘化物和水的存在是为了将碘单质转化为多碘离子  $I_3^-$  来增加碘的溶解度。由于碘单质本身在

酒精中就有一定的溶解度，因此有时也将碘单质直接溶于酒精制成碘酒。碘酒是一种急救包中常见的药品，它可以使菌体蛋白质变性，故能杀死细菌、真菌等，因此常用于消毒伤口。碘酒穿透力强，甚至可以杀死细菌的芽孢，但对人体无害，可用于预防破伤风，属于《危险化学品目录（2015 版）》中物质。

**次氯酸钠：**化学式 NaClO，分子量 74.441，CAS 登录号 7681-52-9，熔点-16℃，沸点 111℃，水溶性可溶，密度 1.25 g/cm<sup>3</sup>，外观有刺激性气味的白色（纯固体）、浅黄色（溶液）。广泛用于漂白、工业废水处理、造纸、纺织、制药、精细化工、卫生消毒等众多领域。属于《危险化学品目录（2015 版）》中物质。

### （3）项目主要设备及规模

**表 2-4 项目主要设备配置情况一览表**

序号	设备名称	数量	型号	备注
1	全自动血液细胞分析仪	1 台	BC-2600Vet	检测动物血液各种血细胞数量，为临床诊断提供数据参考
2	医用离心机	1 台	TG16-W	用于生物化学及溶液的沉淀
3	兽用彩色多普勒超声系统	1 台	Vetus-75	用于明确患兽是否存在病变
4	全自动多功能生化分析仪	1 台	SMT-120VP	用于检测、分析动物生命化学物质的仪器，给临床上对疾病的诊断、治疗和预后及健康状态提供信息依据
5	抗体检测仪	1 台	VA-021	用于检测动物体内注射后抗体水平
6	荧光免疫分析仪	1 台	FIDX	用于检测免疫类疾病
7	显微镜	1 台	OLYMPUS	可用于皮肤、血液、尿液、耳分泌等显微诊断或分析
8	动物专用 X 射线机	1 台	SCF300R-20VET	检测动物腹腔器官形态结构的仪器，提供疾病诊断、治疗和预后的信息依据
9	心电图监护仪	1 台	FH-SAO19303	用于术中监护宠物心率及血压等
10	超声波洗牙器	1 台	EX-203CSET	用于消除牙结石
11	麻醉机	1 台	/	用于麻醉动物，对动物实施手术
12	高压灭菌锅	1 台	华泰医疗	为手术提供无菌手术器械、实施无菌手术
13	手术升降台	1 台	/	用于手术过程中固定

14	血压仪	1 台	SUNTEC HVET20	测量动物血压
15	多普勒胎心仪	1 台	FD-200T	用于孕期动物的检测
16	B 超机	1 台	/	检测动物腹腔器官形态结构的仪器，提供疾病诊断、治疗和预后的信息依据

注：①项目设备均使用电能；②项目所使用设备无国家明令淘汰设备；③本环评报告表不对项目的医用放射性同位素和射线装置辐射影响进行评价，涉及设备另行报生态环境行政主管部门审批和申领辐射安全许可证。

**3、劳动定员及工作制度**

（1）工作制度：项目工作制度为 300 天，每天工作 12 小时，工作制度为两班制，营业时间为 09:00~21:00。

（2）劳动定员：项目工作人员为 8 人，均不在项目内食宿。

**4、给排水规模**

**（1）给水**

项目用水均由市政自来水管网供水，项目用水主要为生活用水（工作人员）（80m<sup>3</sup>/a）、地面清洗用水（9m<sup>3</sup>/a）、美容室宠物的洗浴用水（240m<sup>3</sup>/a）、接诊病例的医疗用水（45m<sup>3</sup>/a）和宠物笼及排泄盒清洗用水（63m<sup>3</sup>/a）。总用水量为 437m<sup>3</sup>/a。

**（2）排水**

本项目的废水分流收集主要为生活污水（72m<sup>3</sup>/a）、地面清洗废水（8.1m<sup>3</sup>/a）、洗浴废水（216m<sup>3</sup>/a）、医疗废水（40.5m<sup>3</sup>/a）和宠物笼及排泄盒清洗废水量（56.7m<sup>3</sup>/a），总排水量为 393.3m<sup>3</sup>/a。

本项目产生的洗浴废水经过格栅过滤处理后与生活污水和宠物笼及排泄盒清洗废水一同排入三级化粪池进行预处理，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；医疗废水和地面清洗废水经次氯酸钠消毒装置预处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准。本项目产生的外排废水经处理达标后经市政污水管网汇入健康城净水厂进行处理达标后，尾水排入孔桥坑涌，最后汇入流溪河（从化鹅公头~花都李溪坝）。本项目现状已接驳市政管网，废水经处理后可经市政管网排至健康城净水厂。




图 2-1 项目水平衡图（单位：t/a）

## 5、用电情况

根据业主提供的资料，项目运营期年用电量约为 4 万 kw · h。

## 6、项目四至及平面布置

项目租用 1 间 6 层建筑的第一层的一部分作为经营场所，所在建筑二层为其他商铺，三层至六层为居民层。项目东侧紧邻其他商铺，南侧为停车区，西侧为其他商铺，北侧为停车场和其他商铺。

项目东侧为影像室、中药房、卫生间、危险废物暂存间、电房、医疗废物暂存间；东南侧为猫诊室和美容区；南侧为洗护区、大厅候诊；项目中央为化验区、犬诊室、药房、处置区猫住院区、DR 室；西侧为手术室；北侧为犬住院区。

工艺流程和产排污环节

### 1、项目工艺流程




图 2-2 生产工艺流程图

顾客携带求诊宠物进入本项目内进行挂号,由医护人员诊症,进行检查,缴费后进行治疗(包含动物颅腔、胸腔和腹腔手术治疗),治疗后需要进行观察后离开或直接治疗后离开,部分宠物直接洗浴剪毛后离开。

2、产污环节

本项目产生的废水主要为生活污水、美容区宠物的洗浴废水、接诊病例产生的医疗废水、地面清洗废水和宠物笼及排泄盒清洗废水。项目化验采用试纸条或试纸块沾取血液和尿液进行化验,血液和尿液等使用采集板进行收集,采集样本后进行仪器自动分析,所用耗材(试纸条、试纸块和采样板等)均为一次性,使用后直接作医疗废弃物转移处理。采样仅采取少量的血液或尿液,极少量样品会因操作不当滴漏至试验台,滴漏的样品使用纸巾进行擦拭并用酒精进行消毒,擦拭后的纸巾等作医疗固废进行处理。化验过程无需使用水或清洗剂清洗试验台。化验过程中无用水,因此期间不会产生化验废水,使用之后的试纸条等计入医疗固废进行处理。

- (1) 废水: 生活污水、洗浴废水、地面清洗废水、医疗废水和宠物笼及排泄盒清洗废水;
- (2) 废气: 宠物自身气味及宠物粪便和尿液产生的异味和医疗废水处理设施的臭气;
- (3) 噪声: 宠物叫声、项目工作人员的生活噪声、医疗设备噪声、废水

	<p>处理设备、废气处理设备和空调、风机运行噪声。项目的噪声多属于间歇性噪声；</p> <p>（4）固体废物：主要是工作人员和顾客产生的生活垃圾、洗浴美容过程中产生的废毛、诊疗过程产生的动物排泄物、宠物器官、组织和尸体、诊疗产生的医疗固体废物、手术过程产生的医疗固体废物、废紫外灯管、废气净化过程产生的废活性炭等。</p>
与项目有关的原有环境问题	<p><b>与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：</b></p> <p>本项目租用空商铺进行新建项目，不存在与项目有关的原有污染。</p> <p>项目周围主要为居民区、商业办公和市政道路。项目周围环境的主要污染物为附近道路的交通噪声、汽车尾气、附近居民的生活污水、生活垃圾、厨房油烟、社会噪声、办公噪声等。</p>



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域  
环境  
质量  
现状

1、大气环境质量现状

根据《广州市人民政府关于印发广州市环境空气功能区区划（2025 年修订版）的通知》（穗府〔2025〕5 号）中的环境空气质量功能区的分类及标准分级，本项目大气环境质量评价区域属二类区，建设项目所在区域的大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单中的二级标准。

（1）空气质量达标区判断

为判定该区域达标情况，本报告引用广州市生态环境局官网公布的《2024 年广州市生态环境状况公报》中表 4 “2024 年广州市与各区环境空气质量主要指标”的数据，统计结果见下表。

表 3-1     2024 年度空气质量情况

污染物	现状浓度/（μg/m³）	标准值/（μg/m³）	占标率/（%）	达标情况
SO <sub>2</sub>	6	60	10	达标
NO <sub>2</sub>	32	40	80	达标
PM <sub>10</sub>	43	70	61.4	达标
PM <sub>2.5</sub>	24	35	68.6	达标
CO	900	4000	90	达标
O <sub>3</sub>	144	160	22.5	达标

备注：CO 为第 95 百分位浓度，O<sub>3</sub> 为第 90 百分位浓度。

根据统计结果可知，2024 年白云区 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO 和 O<sub>3</sub> 均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 29 号）二级标准，即本项目所在评价区域属于达标区。

2、地表水环境质量现状

本项目所在区域属于健康城净水厂纳污范围，纳污水体为孔桥坑涌，最后流入流溪河（从化鹅公头~花都李溪坝）。根据《广州市生态环境局关于印发广州市水功能区调整方案（试行）的通知》（穗环〔2022〕122 号），流溪河（从化鹅公头~花都李溪坝）为Ⅲ类水质目标，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

(备注: 含市控断面评价)

根据监测结果可知，2024 年流溪河达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，项目所在地表水区域为达标区。

为了解该区域的声环境质量现状，本项目委托广东粤风检测技术有限公司

司于 2025 年 7 月 2 日对项目四至和最近敏感点（项目上方最近居民点）最近居民层的声环境现状进行监测，监测方法严格按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）进行，监测时间为昼间 6:00~22:00、夜间 22:00~6:00，报告编号：YF-BG2507023，监测结果如下表。

**表 3-2 环境噪声现状监测结果统计**                      **单位：dB（A）**

编号	监测点位	监测时间	昼间		夜间		达标情况
			测值	标准	测值	标准	
N1	项目地东侧边界外1m	2025-7-2	57	60	47	50	达标
N2	项目地南侧边界外1m		58	60	47	50	达标
N3	项目地西侧边界外1m		56	60	48	50	达标
N4	项目地北侧边界外1m		58	60	46	50	达标
N5	项目所在居民楼（居民层）外1m		56	60	46	50	达标
N6	项目东侧居民楼外1m		56	60	45	50	达标
N7	项目西侧居民楼外1m		55	60	44	50	达标
N8	项目北侧居民楼外1m		55	60	45	50	达标

由监测结果可知，项目各边界均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准的要求，敏感点达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准的要求，表明本项目所在地目前的声环境质量较好。

#### 4、生态环境

本项目租赁已建成商铺，用地范围内不含有生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。

#### 5、地下水环境质量现状

根据《环境影响评价的技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目地下水环境影响评价项目类别为 165、动物医院，报告表为Ⅳ类建设项目，根据该导则第 4.1 一般性原则可知，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，本次环评不对地下水进行评价。

因此，本次环评不对地下水进行评价。

6、土壤环境质量现状

《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）规定：“根据行业特征工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录 A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查。”根据该导则附录 A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属“社会事业与服务业——其他”，为Ⅳ类建设项目，不开展土壤环境影响评价。

环境  
保护  
目标

本项目的

主要环境保护目标是保护好项目所在地周边评价区域环境质量，采取有效的环保措施，使该项目在建设开展和生产运行中能够保持区域原有的环境空气质量、地下水环境质量、声环境质量、生态环境。

1、环境空气保护目标：

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），大气环境。明确厂界外 500 米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。

本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单的二级标准。项目边界 500m 范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，500m 范围内居民区见下表所示。

名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对项目方位	相对项目最近距离（m）
	X	Y					
临街零星居民楼（含项目上方居民层）	0	0	居民	人口约 100 人	环境空气二类	/	最近距离 2.3m
广从北街	200	0	居民	人口约 300 人		东	200
五龙岗村	0	-100	居民	人口约 800 人		南	100
新庄	-315	0	居民	人口约 500 人		西	315
钟兴小区	-225	0	居民	人口约 600 人		西	225
钟升小区	-65	0	居民	人口约 600 人		西	65

	叶庄	-190	165	居民	人口约 750 人		西北	280
	庙前街	-110	345	居民	人口约 550 人		西北	385
	林业小区	0	110	居民	人口约 400 人		北	110
	兴仁街	0	280	居民	人口约 600 人		北	280
	五龙小区	100	360	居民	人口约 500 人		东北	385
	钟升东巷	65	275	居民	人口约 400 人		东北	285
	河东一街	300	160	居民	人口约 500 人		东北	345
注：以本项目中心点为原点。								
<b>2、地下水环境保护目标：</b>								
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水环境。明确厂界外 500 米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。								
项目边界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。								
<b>3、声环境保护目标：</b>								
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），声环境明确项目边界外 50 米范围内声环境保护目标如下表。								
<b>表 3-4 声环境保护目标一览表</b>								
名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对项目方位	相对项目最近距离（m）	
	X	Y						
临街零星居民楼（含项目上方居民层）	0	0	居民	人口约 100 人	环境空气二类	/	最近距离 2.3m	
注：以本项目中心点为原点。								
<b>4、生态环境保护目标：</b>								
本项目租赁已建成商铺，但用地范围内不含有生态环境保护目标。								
污染物排放控制标准	<b>1、水污染物排放标准</b>							
	本项目医疗废水和地面清洗废水与其他排水分流设计，其中：宠物洗浴废水经格栅过滤处理后，与一般生活污水和宠物笼及排泄盒清洗废水合并进入三级化粪池处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；医疗废水经次氯酸钠消毒处理到《医疗机构水污染物排放标							

准》（GB18466-2005）表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准后，通过市政污水管网，进入健康城净水厂处理后排入孔桥坑涌。

表 3-5 水污染物排放执行标准（单位：mg/L）

废水类型	排放标准	COD <sub>cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	SS	氨氮	LAS	粪大肠菌群数	总余氯
生活污水、洗浴废水和宠物笼及排泄盒清洗废水	《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）	500	300	400	/	20	/	/
医疗废水和地面清洗废水	《医疗机构水污染物排放标准》（GB1846-2005）	250	100	60	/	/	5000MPN/L	消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 2~8mg/L

## 2、大气污染物排放标准

根据《广州市动物诊疗机构建设项目环境影响评价文件审批技术指引》，本项目运营期产生的恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准；

项目运营期污水处理设施产生的恶臭污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。

表 3-6 大气污染物最高允许浓度标准

序号	废气类型	污染物	单位	标准值	标准
1	项目运营期废气	臭气浓度	无量纲	20	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
2		硫化氢	mg/m <sup>3</sup>	0.06	
3		氨	mg/m <sup>3</sup>	1.5	
4	污水处理设施废气	硫化氢	mg/m <sup>3</sup>	0.03	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
5		氨	mg/m <sup>3</sup>	1.0	
6		臭气浓度	无量纲	1.0	

## 3、噪声排放标准

	<p>项目各边界执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的2类标准：昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。</p> <p><b>4、固体废物</b></p> <p>固体废物管理遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2018年11月29日修订）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）等执行，一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。</p> <p>危险废物按照《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布，自2022年1月1日起施行）等相关规定进行处理。医疗废物参照《医疗废物管理条例》（2011年修订）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定执行；动物尸体和组织器官依据《病死及死因不明动物处置办法（试行）》等的规定执行。</p>
总量控制指标	<p>根据污染物排放总量，建议本项目的总量控制指标按以下执行：</p> <p>一、水污染物排放总量控制指标</p> <p>本项目医疗废水和地面清洗废水与其他排水分流设计，其中：宠物洗浴废水经格栅过滤处理后，与一般生活污水和宠物笼及排泄盒清洗废水合并进入三级化粪池处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；医疗废水和地面清洗废水经次氯酸钠消毒处理到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准，经市政污水管网汇入健康城净水厂进一步处理。</p> <p>根据《广州市环境保护局实施建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》规定，依法需报批环境影响评价文件的排放工业废水、废气的工业类建设项目和生猪出栏量大于等于500头、奶牛存栏量大于等于100头、肉牛出栏量大于等于100头、蛋鸡存栏量大于等于10000羽、肉鸡出栏</p>

	<p>量大于等于 50000 羽的规模化畜禽养殖类建设项目，需进行总量指标申请。</p> <p>本项目为宠物医院项目，不属于上述范围，故无需申请总量指标。</p> <p>二、大气污染物排放总量控制指标</p> <p>根据《广东省环境保护厅关于印发广东省环境保护“十三五”规划的通知》（粤环〔2016〕51 号）规定，广东省大气污染物总量控制指标有 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、VOCs。</p> <p>本项目运营期废气主要为恶臭气体，主要污染因子为 NH<sub>3</sub>、H<sub>2</sub>S，故本项目不设置大气污染物排放总量控制指标。</p> <p>三、固体废弃物排放总量控制指标</p> <p>本项目固体废物不自行处理排放，因此不设置固体废物总量控制指标。</p>
--	--



#### 四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	本项目租用已建的商铺进行营运，施工期仅进行设备的安装，主要为噪声污染，对周边环境的影响较小，且随着施工期的结束而消失，因此，本评价不再分析施工期的环境影响。											
运营期环境影响和保护措施	1、大气污染源											
	(1) 源强分析											
	项目大气污染物产排情况见下表所示。											
	表4-1 项目大气污染物产排情况一览表											
	产污环节	污染物种类	污染物产生情况		排放方式	治理措施					污染物排放	
			产生量(kg/a)	产生速率(kg/h)		处理能力	处理工艺	收集效率(%)	去除率(%)	技术是否可行	排放量(kg/a)	排放速率(kg/h)
	营运过程	臭气浓度	/	/	无组织	8000m³/h	室内采用紫外线消毒，整室收集后采用活性炭吸附装置处理	/	/	是	14（无量纲）	
		H <sub>2</sub> S	/	/				80	50	是	/	/
		NH <sub>3</sub>	/	/				80	50	是	/	/
		非甲烷总烃	3.363	/	无组织	/	/	/	/	/	3.363	/
	①动物自身和粪便尿液产生的异味、医疗废物间恶臭及废水处理恶臭											
	本项目产生的废气主要为动物自身和粪便尿液产生的异味、医疗废物间恶臭及废水处理恶臭，主要污染物为臭气浓度、H <sub>2</sub> S、NH <sub>3</sub> 。本项目为正规的宠物医院，设备设施完善，在宠物笼内设置排便排尿盒，由专人及时进行处理；病房内设有紫外线灯管，日常对病房进行消毒杀菌；医疗废物按照《中华人民共和国动物防疫法》及《病死及死因不明动物处置办法（试行）》要求临时储存于专用贮存柜（箱）内，及时交相关单位进行无害化处理。因此，医疗废物间产生的臭味较少。											
	项目医疗废水和地面清洗废水进行收集消毒处理，无生化处理工序，污水处理设备为密闭设计，且规模较小，产生的恶臭等气体较少。目前行业或同类机构均无具体宠物医疗机构废气源强数据统计，且基本为无组织排放，											

故本环评仅对项目废气进行定性分析。

本项目与《佛山市瑞鹏宠物医院有限公司南海黄岐分公司建设项目》（报告编号：HS20220513012）的经营范围（宠物医院、宠物接诊流程）、废气处理工艺（采用紫外线消毒、活性炭吸附装置处理后再排放）大致类似，类比情况如下。

表 4-2 废气排放情况类比参数一览表

类比情况	原辅材料	产品/规模	废气类型	工艺	污染控制措施
佛山市瑞鹏宠物医院有限公司南海黄岐分公司建设项目	常用药物	项目门诊最大接待宠物量约为 8 只/天，宠物美容最大接待宠物量为 6 只/天（验收时工况为宠物量约为 7 只/天，宠物美容最大接待宠物量为 5 只/天）	动物自身和粪便尿液产生的异味、医疗废物间恶臭及废水处理恶臭等	洗浴、诊疗、手术	废气采用紫外线消毒后，再经过活性炭吸附装置处理后再排放
本项目	常用药物	项目门诊最大接待宠物量约为 8 只/天，宠物美容最大接待宠物量为 8 只/天	动物自身和粪便尿液产生的异味、医疗废物间恶臭及废水处理恶臭等	洗浴、诊疗、手术	废气采用紫外线消毒后，再经过活性炭吸附装置处理后再排放
类比性	可类比	可类比	可类比	可类比	可类比

上表分析可知，佛山市瑞鹏宠物医院有限公司南海黄岐分公司建设项目废气排放情况与本项目类似。根据《佛山市瑞鹏宠物医院有限公司南海黄岐分公司建设项目》（报告编号：HS20220513012，见附件7），氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放浓度分别为 $0.06\sim0.16\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $0.003\sim0.010\text{mg}/\text{m}^3$ 、10~14（无量纲），达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。因此本项目废气采用紫外线消毒后，再经过活性炭吸附装置处理后再排放，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准，对周围环境影响不大。

考虑暂无文献对恶臭整室收集效率进行研究，因此本次废气收集效率参考《广东省工业源VOCs和NO<sub>x</sub>减排量核算方法》（2023年修订版）中表3.3-2

	<p>废气收集集气效率参考值,全密封设备/空间(单层密闭正压)收集效率为80%,因此本项目废气收集效率按80%计算。</p> <p>本项目产生的恶臭采用活性炭进行吸附处理后排放,根据《广东省工业源VOCs和NOx减排量核算方法》(2023年修订版)“蜂窝状活性炭风速&lt;1.2m/s,活性炭层装填厚度不低于300mm”。本项目拟设计1个尺寸为1.5m×1.5m×1.5m的活性炭吸附装置,充填高度为1.3m,宽为1.3m,长为1.3m,计算得风速为0.99m/s。活性炭填充密度<math>\rho</math>约为410~500kg/m<sup>3</sup>,按常规活性炭密度0.5t/m<sup>3</sup>计,活性炭装填体积为2.197m<sup>3</sup>,则活性炭装填量约为1.1t。参考《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)、《广东省表面涂装(汽车制造业)挥发性有机废气治理技术指南》(广东省环保厅2015年2月)、《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》(广东省环保厅2013年11月)、《广东省制鞋行业挥发性有机废气治理技术指南》(广东省环保厅2015年2月)、《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》(广东省环保厅2014年12月)等提出的关于活性炭吸附的处理效率,基本在50%~90%之间,本次按50%计算。</p> <p>项目的废气经收集后采用活性炭吸附装置处理后引至室外排放,废气收集效率为80%,活性炭吸附效率为50%。</p> <p>项目设有完善的通风装置,整个项目通过整室机械通风换气[参考《综合医院通风设计规范》(DBJ50T-176-2014),换气次数为10次/h,项目建筑面积335.89m<sup>2</sup>、层高约2.3m,则每小时换气量约为7725.47m<sup>3</sup>],考虑其耗损等情况,其换气风量设为8000m<sup>3</sup>/h,在通风排气口安装活性炭吸附措施(不另设排气筒),以用于减少恶臭排放。</p> <p>臭气浓度与通风时间及季节有关,高温或长期封闭其臭气浓度会增加。本项目拟在项目内安装排气扇,将废气统一抽至活性炭吸附装置处理后引至室外无组织排放。</p> <p>此外,宠物病房内设置有排便和排尿盒,并且有专人进行清洗,夏天增加清洗频次,每天对房间使用紫外消毒器进行消毒。臭气浓度、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub></p>
--	--

厂界无组织排放能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中臭气无组织排放监控浓度限值的要求。

### ②诊疗过程产生的有机废气

本项目在诊疗过程中会使用少量的酒精和碘酒对动物进行消毒，根据前文项目酒精和碘酒使用量分别为10瓶，本项目有机废气按100%挥发（本次以非甲烷总烃作为表征），因此非甲烷总烃产生量为 $75\% \times 500\text{ml} \times 0.79\text{g/cm}^3 \times 10\text{瓶} / 1000 + 10\% \times 500\text{ml} \times 0.88\text{g/cm}^3 \times 10\text{瓶} / 1000 \approx 3.363\text{kg/a}$ 。因为酒精和碘酒使用过程及挥发过程时间难以估算，因此本次环评仅核算总量。诊疗过程中产生的有机废气极少，经通风后对周边大气环境影响不大。

### ③污水处理设备臭气

本项目污水处理设备为次氯酸钠消毒设备，仅为消毒功能，污水处理设备无生化功能，因此无污泥产生，臭气产排量较少，因此本次将定性分析。

本项目设有完善的通风装置，整个项目通过整室机械通风换气（1h/10次），在通风排气口安装活性炭吸附措施（不另设排气筒），减少恶臭污染。换气口位于项目门口上方门店招牌下方，远离敏感点。且项目污水处理设备规模较小，产生的恶臭等气体较少。经上述措施处理后，污水处理设施产生的恶臭气体可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求，项目污水处理设施产生的恶臭气体对周边大气环境影响不大。

### （2）非正常工况

本项目废气量较小，企业定期更换活性炭，保证废气处理设施正常运行。非正常工况主要为活性炭吸附接近饱和时处理效率下降，本次非正常工况按活性炭吸附装置处理效率为10%进行核算。

**表4-3 废气非正常工况下排放量核算表**

非正常排放原因	污染物	非正常排放速率kg/h	单次持续时间/h	年发生频次	应对措施
废气处理设施故障，活	H <sub>2</sub> S	/	0.1	4	定期进行废气排放监测，发现故障出现
	NH <sub>3</sub>	/	0.1	4	

活性炭吸附装置处理效率为10%	臭气浓度	/	0.1	4	后应及时进行维修，关闭废气处理设施，及时更换活性炭
	非甲烷总烃	/	0.1	4	

(3) 措施可行性分析

项目设有紫外线消毒装置，整室废气经收集后进入活性炭吸附装置。臭气废气处理工艺流程如下所示。

臭气

排风扇

风管

活性炭吸附

活性炭吸附原理：活性炭是一种非极性表面、疏水性和亲有机物的吸附剂，能够有效去除废气中的有机溶剂和臭味，与废气接触时产生强烈的相互物理作用力—范德华力，在此力作用下，有机废气中的有害成分被截留，使气体得到净化。为达到稳定的工作效率，活性炭需定期更换。

紫外线消毒装置工作原理：波长为200~300nm的紫外线都有杀菌能力，其中以260nm的杀菌力最强。在波长一定的条件下，紫外线的杀菌效率与强度和时间的乘积成正比。紫外线杀菌机理主要是因为其诱导了嘧啶二聚体的形成以破坏DNA结构，从而抑制了病毒、细菌等微生物的复制繁殖。另一方面，由于辐射能使空气中的氧电离成[O]，再使O<sub>2</sub>氧化生成臭氧（O<sub>3</sub>），O<sub>3</sub>具有强氧化作用，可以杀灭细菌、去除恶臭物质。本项目拟采用的移动式紫外消毒装置，消毒装置需注意灯管的强度、有效照射范围及接触时间，以确保通过的废气得到有效处理。

项目为专业宠物医院，经营过程主要大气污染物为臭气浓度、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>，污染产生源强较小。为减少项目产生的臭气对周围环境的影响，建设单位应加强项目门窗的紧闭，不随意打开房门，减少人员进出，项目的废气都收集在一起后经活性炭吸附装置处理后以无组织形式排放，处理后的废气基本不会对周边居民造成影响。同时废气排放口的朝向避开人群频繁活动区，避开住宅区居民楼等敏感点的窗户和阳台；并增加消毒清洗次数，采用除臭剂进行室内空气净化。除臭剂无毒、无害、无二次污染，可以消除难闻的或有害的气体，预防由细菌和寄生虫引起的疾病。臭气、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>经大气稀释后，厂界臭气快速消散，确保附近居民不受项目产生的废气影响。

综上，项目产生的臭气浓度、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>、非甲烷总烃经过出气口设置的活性炭吸附装置处理后，臭气浓度、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准中新改扩建标准限值要求，项目酒精等使用量较少，通过加强通风后，不会对周围大气环境产生明显的不良影响。

#### （4）自行监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目废气污染源监测要求如下表所示。

**表4-4 项目废气监测方案**

项目	监测点位	监测指标	监测频次	执行标准
废气	厂界无组织上风向和下风向	NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S、臭气浓度	1次/年	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准
	污水处理设施周界	NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S、臭气浓度	1次/年	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求

#### （5）大气环境影响分析结论

本项目为专业宠物医院，经营过程主要大气污染物为异味、臭气，污染产生源强较小；本项目所排放的氨气、硫化氢、臭气浓度经收集由活性炭装置处理后无组织排放，其排放浓度均能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界新改扩建二级标准限值的要求。项目医疗废水和地面清洗废水进行收集消毒处理，无生化处理工序，污水处理设备为密闭设计，且规模较小，产生的恶臭等气体较少，污水处理设施周界可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。项目酒精和碘酒使用量较少，通过加强通风后，对周边影响较小。项目废气排放口西南侧，排放口面向空地，高度约为2.3m（高于行人活动范围，对行人活动影响较小），距离居民区最远处，项目废气经处理后均能达标排放，故本项目所排放的废气对周边大气环境影响不大。

## 2、水污染源

### （1）源强分析

	<p>项目化验采用试纸条或试纸块沾取血液和尿液进行化验，血液和尿液等使用采集板进行收集，采集样本后进行仪器自动分析，所用耗材（试纸条、试纸块和采样板等）均为一次性，使用后直接作医疗废弃物转移处理。采样仅采取少量的血液或尿液，极少量样品会因操作不当滴漏至试验台，滴漏的样品使用纸巾进行擦拭并用酒精进行消毒，擦拭后的纸巾等作医疗固废进行处理。化验过程无需使用水或清洗剂清洗试验台。化验过程中无用水，因此期间不会产生化验废水，使用之后的试纸条等计入医疗固废进行处理。本项目废水主要为生活污水、医疗废水、洗浴废水、地面清洗废水和宠物笼及排泄盒清洗废水。</p> <p>1) 生活污水</p> <p>项目员工共有 8 人，员工生活用水参考《用水定额 第 3 部分：生活》（DB44_T 1461.3-2021）中国行政机构的办公楼无食堂和浴室生活用水定额先进值为 <math>10\text{m}^3/(\text{人}\cdot\text{a})</math>，则员工生活用水量为 <math>0.219\text{m}^3/\text{d}</math>、<math>80\text{m}^3/\text{a}</math>，排污系数取 0.9，由此可估算出生活污水产生量为 <math>0.197\text{m}^3/\text{d}</math>、<math>72\text{m}^3/\text{a}</math>，主要污染物：COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、SS 和氨氮，项目生活污水经过所在建筑三级化粪池处理后经市政管网排入健康城净水厂。</p> <p>本项目生活污水 COD<sub>Cr</sub>、NH<sub>3</sub>-N 产生浓度参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号，生态环境部 2021 年 6 月 11 日）中附表 3《生活污染源产排污系数手册》中“表 1-1 城镇生活源水污染物产生系数”五区产生系数；另外，BOD<sub>5</sub> 和 SS 参考环境保护部环境工程评估中心编制的《社会区域类环境影响评价》（第三版），L。生活污水各污染物产生的浓度分别为：COD: <math>285\text{mg/L}</math>、BOD<sub>5</sub>: <math>150\text{mg/L}</math>、SS: <math>200\text{mg/L}</math>、NH<sub>3</sub>-N: <math>28.3\text{mg/L}</math>。</p> <p>处理效率参考《我国农村化粪池污染物去除效果及影响因素分析》（环境工程学报，2021）、《化粪池在实际生活中的比选和应用》（污染与防治 陈杰、姜红）、《化粪池与人工湿地联用处理湖南农村地区生活污水研究》（湖南大学蒙语桦）等文献，三级化粪池对 COD<sub>Cr</sub> 去除效率为 21%~65%、</p>
--	--

BOD<sub>5</sub> 去除效率 29%~72%、SS 去除效率 50%~60%、氨氮去除效率 10%~12%。

因此，本评价取三级化粪池对 COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、SS、氨氮去除效率分别为 21%、29%、50%、10%。

因此，项目生活污水水污染物产排情况见下表。

**表 4-5 项目生活污水污染物产排情况**

污染物名称		COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	SS	氨氮
生活污水 72m <sup>3</sup> /a	产生浓度 (mg/L)	285	150	200	28.3
	产生量 (t/a)	0.021	0.011	0.014	0.002
	排放浓度 (mg/L)	225	107	100	25.5
	排放量 (t/a)	0.016	0.008	0.007	0.002
	处理效率 (%)	21	29	50	10

## 2) 医疗废水

本项目医疗废水参考《广州市生态环境局办公室关于开展宠物医院环保整顿规范专项行动的通知》（穗环办【2019】38 号）附件 1 的表 2 用水量，其中医疗用水 10~15L/只.d，本项目取 15L/只.d，日最大接诊量为 8 只/天，年运营 300 天，则项目医疗用水总量为 0.15m<sup>3</sup>/d（即 45m<sup>3</sup>/a）。产污系数按 90% 计，则医疗废水排放量为 0.135m<sup>3</sup>/d（即 40.5m<sup>3</sup>/a）。

本项目医疗废水主要污染物为 COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、SS、NH<sub>3</sub>-N、粪大肠菌群数和总余氯等。本项目化验过程产生的少量化验废液将收集后与医疗废物一起转移，故医疗废水中无相关的化验药剂成分。参考《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197 号），由于本项目仅为宠物医院，污染物浓度较低，医疗废水污染物浓度取最低值，即 COD<sub>Cr</sub>：150mg/L、BOD<sub>5</sub>：80mg/L、SS：40mg/L、氨氮：10mg/L。

本次仅考虑次氯酸钠消毒作用，本次粪大肠菌群数产生浓度、次氯酸钠处理效率和总余氯排放浓度参考同类型项目《佛山市瑞鹏宠物医院有限公司南海黄岐分公司建设项目》验收检测报告（报告编号：HS20220513012，该宠物医院包含动物门诊和动物美容，门诊接诊量为 8 只/天，美容洗浴 6 只/天，与本项目经营内容相同），类比情况如下。



表 4-6 医疗废水类比参数一览表

类比情况	原辅料	产品/规模	工艺	污染控制措施
佛山市瑞鹏宠物医院有限公司南海黄岐分公司建设项目	常用药物	项目门诊最大接待宠物量约为 8 只/天, 宠物美容最大接待宠物量为 6 只/天	洗浴、诊疗、手术	医疗废水经次氯酸钠消毒后排放
本项目	常用药物	项目门诊最大接待宠物量约为 8 只/天, 宠物美容最大接待宠物量为 8 只/天	洗浴、诊疗、手术	医疗废水经次氯酸钠消毒后排放
类比性	可类比	可类比	可类比	可类比

根据上述表格可知,《佛山市瑞鹏宠物医院有限公司南海黄岐分公司建设项目》具有可比性。《佛山市瑞鹏宠物医院有限公司南海黄岐分公司建设项目》验收检测报告的医疗废水,粪大肠菌群产生浓度为 7200MPN/L~9500MPN/L,本次按最大值 9500MPN/L 进行核算;次氯酸钠处理效率为 94.9~98.1%,本次按最低 94.9%进行核算;总余氯最大排放浓度为 2.26mg/L。

表 4-7 医疗废水污染物产排情况表

污染物名称		COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	SS	氨氮	粪大肠菌群	总余氯
医疗废水 40.5 m <sup>3</sup> /a	产生浓度 (mg/L)	150	80	40	10	9500 (MPN/L)	/
	产生量 (t/a)	0.006	0.003	0.002	0.0004	(3.85×10 <sup>8</sup> 个/a)	/
	排放浓度 (mg/L)	150	80	40	10	485 (MPN/L)	2.26
	排放量 (t/a)	0.006	0.003	0.002	0.0004	(1.96×10 <sup>7</sup> 个/a)	0.0001
	处理效率 (%)	0	0	0	0	94.9	/

### 3) 洗浴废水

本项目宠物美容需要进行洗浴,本项目洗浴废水参考《广州市生态环境局办公室关于开展宠物医院环保整顿规范专项行动的通知》(穗环办〔2019〕38 号)附件 1 的表 2 用水量,其中洗浴用水 80~100L/只.d,本项目取 100L/只.d。根据建设单位提供的资料,本项目美容区最大接待量合计为 8 只/天,年运营 300 天,则项目洗浴用水总量为 0.8m<sup>3</sup>/d (即 240m<sup>3</sup>/a)。产污系数按 90%计,则洗浴废水排放量为 0.72m<sup>3</sup>/d (即 216m<sup>3</sup>/a)。洗浴废水中的主要污染物为 COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、SS、氨氮、LAS 等。宠物洗浴过程中产生大量宠物

毛发的掉落，进入废水中，项目采取格栅过滤处理以免堵塞管道，与一般生活污水合并进入三级化粪池处理。本项目洗浴服务对象为健康宠物，故洗浴废水污染物情况与日常生活污水相似，洗浴废水中的主要污染物为 COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、SS、氨氮、LAS 等。其中 LAS 参考环境保护部环境工程评估中心编制的《社会区域类环境影响评价》（第三版）中生活污水 LAS 浓度为 25mg/L，三级化粪池 LAS 处理效率参考《生物接触氧化法处理洗浴废水的研究》（伏小勇著）中三级化粪池 LAS 处理效率为 25%。

本项目洗浴废水污染物产排情况见下表。

**表 4-8 洗浴废水污染物产排情况**

污染物名称		COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	SS	氨氮	LAS
洗浴废水 216m <sup>3</sup> /a	产生浓度（mg/L）	285	150	200	28.3	25
	产生量（t/a）	0.062	0.032	0.043	0.006	0.005
	排放浓度（mg/L）	225	107	100	25.5	19
	排放量（t/a）	0.049	0.023	0.022	0.006	0.004
	处理效率（%）	21	29	50	10	25

#### 4）地面清洗废水

本项目需进行卫生清洁，清洁频率为 1 天 1 次，年工作 300 天，室内地面清洁用水系数按 30L/次计算，则室内地面清洁用水量为 0.03m<sup>3</sup>/d，9m<sup>3</sup>/a。室内地面清洁废水按用水量的 90% 计，则室内地面清洁废水产生量为 0.027m<sup>3</sup>/d，8.1m<sup>3</sup>/a。项目采用家用普通 84 消毒液对地面进行卫生消毒清洁（项目采用拖地方式进行清洁，不对地面进行冲洗），地面清洗废水进入项目所在建筑的三级化粪池进行处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后经市政管网进入健康城净水厂进一步处理。

本项目宠物均放置宠物笼中，宠物不随意在地面活动。本项目为专业宠物医疗机构，手术过程规范，手术室地面保持洁净。本项目地面清洗废水水质参考前文医疗废水。

**表 4-9 地面清洗废水污染物产排情况**

污染物名称	COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	SS	氨氮	粪大肠菌群	总余氯
-------	-------------------	------------------	----	----	-------	-----

地面清洗废水 8.1m <sup>3</sup> /a	产生浓度 (mg/L)	150	80	40	10	9500 (MPN/L)	/
	产生量 (t/a)	0.0012	0.0006	0.0003	0.0001	(7.7×10 <sup>7</sup> 个/a)	/
	排放浓度 (mg/L)	150	80	40	10	485 (MPN/L)	2.26
	排放量 (t/a)	0.0012	0.0006	0.0003	0.0001	(3.93×10 <sup>6</sup> 个/a)	0.000018
	处理效率 (%)	0	0	0	0	94.9	/
5) 宠物笼及排泄盒清洗废水							
<p>本项目共有 30 个宠物笼和对应的排泄盒, 宠物笼和排泄盒使用过程会沾有宠物粪便及尿液, 需定期清洗, 根据建设单位所提供资料, 宠物笼和排泄盒每天平均清洗一次, 宠物笼清洗用水约为 5L/个·次, 排泄盒清洗用水约 2L/个·次, 则清洗用水量为 0.21t/d (63t/a)。产污系数按 0.9 计, 则本项目运营期间, 宠物笼及排泄盒清洗废水排放量为 0.189t/d (56.7t/a)。宠物笼及排泄盒清洗废水中的主要污染物为 COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、SS、氨氮、LAS 等, 水质参考洗浴废水。</p>							
表 4-10 宠物笼及排泄盒清洗废水污染物产排情况							
污染物名称		COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	SS	氨氮	LAS	
清洗废水 56.7m <sup>3</sup> /a	产生浓度 (mg/L)	285	150	200	28.3	25	
	产生量 (t/a)	0.016	0.009	0.011	0.002	0.001	
	排放浓度 (mg/L)	225	107	100	25.5	19	
	排放量 (t/a)	0.013	0.006	0.006	0.001	0.001	
	处理效率 (%)	21	29	50	10	25	
(2) 水环境污染和水环境影响减缓措施							
<p>本项目医疗废水和地面清洗废水与其他排水分流设计, 其中: 宠物洗浴废水经格栅过滤处理后, 与一般生活污水和宠物笼及排泄盒清洗废水合并进入三级化粪池处理, 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准; 医疗废水和地面清洗废水经次氯酸钠消毒处理到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准, 经市政污水管网汇入健康城净水厂进一步处理。</p>							




图 4-1 本项目污水处理流程图

本项目医疗废水和地面清洗废水经次氯酸钠消毒处理后排放，外排废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准后，经污水管排入市政污水管网输送至健康城净水厂处进一步处理。主要污染物为 COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、粪大肠菌群、氨氮、SS 等，不经处理直接排放，将对水环境质量造成不利影响，必须进行杀菌、消毒预处理。常用消毒剂有二氧化氯、次氯酸钠、液氯、紫外线和臭氧等。本项目医疗废水和地面清洗废水（共 0.162m<sup>3</sup>/d）通过次氯酸钠（该消毒处理设施为地上结构）处理，设计废水处理设施处理能力需要 ≥0.243m<sup>3</sup>/d（保险系数按 1.5 计），项目次氯酸钠处理规模为 0.25m<sup>3</sup>/d。

次氯酸钠是一种强氧化剂，具有杀菌作用。它能够破坏微生物的细胞结构，使其死亡和代谢紊乱；还可以使细菌中的蛋白质凝固，从而抑制细菌滋生。

本项目使用的污水处理设施为次氯酸钠消毒箱，其主要功能是通过废水与次氯酸钠进行接触，对废水中的病菌、病毒进行消杀，从而达到灭毒杀菌的效果；次氯酸钠消毒箱为小型一体化设施，箱内仅有消毒功能，不对废水进行混凝沉淀、压滤等处理，因此项目产生的医疗废水和地面清洗废水在进行消毒过程中基本无污泥产生。本项目废水消毒箱采用数字自动化控制工艺，箱体可自动识别加入消毒药剂，杀死污水中的病菌，使污水能够达标排放。次氯酸钠作用机理主要是氧化作用，能够破坏微生物的细胞结构，使其死亡

	<p>和代谢紊乱；还可以使细菌中的蛋白质凝固，从而达到杀菌消毒目的。</p> <p>废水处理设施设计规范：本项目废水处理设施按照《室外排水设计规范》（GBJ14-87）、《室外给水设计规范》（GBJ13-86）、《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331）、《给水排水设计手册》等技术规范文件要求进行设计，确保出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2 综合医疗机构和其他医疗机构污染物排放限值（日均值）的预处理标准。</p> <p>废水处理设施运行规范：</p> <p>（1）企业建立设备维护保养制度，加强设备系统维护更新，设备必须配套完善，保证正常运行，且污染防治设施处理能力应与企业废水产生量相匹配，建立健全污水处理设施运行台账，运行台账须条目齐全，记录完善。</p> <p>（2）确保废水消毒停留时间大于 1 小时。</p> <p>（3）企业设置规范化标识标牌。</p> <p>（4）企业须随时对院区排水管网进行检查，确保不出现跑、冒、滴、漏现象。</p> <p>项目位于健康城净水厂纳污范围内，参照《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）中表 A.2 医疗机构排污单位污水治理可行技术参考表，本项目所采取的“次氯酸钠消毒”措施属于可行的消毒方式。</p> <p>三级化粪池可行性分析：粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗粒状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。</p>
--	---

	<p>本项目废水为宠物洗浴废水、生活污水、宠物医疗废水、地面清洗废水和宠物笼及排泄盒清洗废水。项目宠物洗浴废水采取格栅过滤处理以免堵塞管道，与一般生活污水和宠物笼及排泄盒清洗废水合并进入三级化粪池处理，经过上述措施处理后宠物洗浴废水、生活污水和宠物笼及排泄盒清洗废水可达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；医疗废水和地面清洗废水经过自建污水处理设施（工艺“次氯酸钠消毒”）预处理，经预处理后的医疗废水和地面清洗废水可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准。项目各类废水经预处理达标后通过所在区域市政污水管进入健康城净水厂进一步处理。因此，本项目水污染物控制和水环境影响减缓措施是有效可行。</p> <p>（3）项目废水纳入健康城净水厂可行性分析</p> <p>a.废水接驳</p> <p>项目位于健康城净水厂服务范围，根据现场勘查及建设单位提供的信息，项目区域污水纳污管网已接通，同时根据现场勘查，项目所在区域已铺设市政污水管网，项目废水经预处理后，再经项目周边的污水管网向接入道路的市政污水管网，再进入健康城净水厂处理。</p> <p>b.水量</p> <p>根据广州市水务投资集团有限公司官网公布的2025年4月污水处理厂运行公示情况，健康城净水厂设计规模为10万吨/日，平均处理量5.29万吨/日，出水达标，无超标项目。目前健康城净水厂剩余容量有4.71万m<sup>3</sup>/d，本项目排入健康城净水厂废水量为1.311m<sup>3</sup>/d，占剩余容量约0.00278%左右，可见健康城净水厂有能力接纳并处理本项目排放的废水。</p>
--	--

# 中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表（2025 年 3 月）

填报单位：（公章）

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
猎德污水处理厂	120	111.49	263	243	25	23.1	是	无
大坦沙污水处理厂	55	43.26	250	246	30	20.3	是	无
新滘污水处理厂	75	60.84	280	247	29	25.7	是	无
西朗污水处理厂	50	32.60	270	258	22.5	23.7	是	无
大沙地污水处理厂	45	23.16	270	338	25	26.4	是	无
龙归污水处理厂	29	16.06	280	392	30	33.9	是	无
竹料污水处理厂	6	4.72	280	302	30	24.6	是	无
石井污水处理厂	30	24.45	290	249	28.5	31.4	是	无
京溪地下净水厂	10	7.93	270	283	30	25.9	是	无
石井净水厂	30	28.04	280	302	30	27.1	是	无
健康城净水厂	10	5.03	280	282	30	25.3	是	无
江高净水厂	16	10.51	280	281	30	34.1	是	无
大观净水厂	20	17.42	270	307	30	37.1	是	无

备注：本月平均进水 COD 浓度及平均进水氨氮浓度数据来源于广州市城市排水有限公司

## c.水质

健康城净水厂是广州市净水有限公司下属污水处理厂，健康城净水厂工程建设采用 EPC 模式+，运行模式采用自主建设和营运。健康城净水厂于 2020 年 3 月底通水调试，于 2020 年 6 月 5 日投产上线运营。健康城净水厂从传统污水厂地面分散布置调整为地下集约化布局设计，高效节约用地空间。一是将污水厂的主体构建筑物集约布置在地下，充分集约利用土地资源，把地面厂区设计成大型景观湿地公园，作为环境友好的城市景观节点。二是地下空间层叠布置，将几十个功能各异单元组团化、集成化、模块化，构筑物在不同标高上层叠布置，便于安全生产管理，节约地下空间和释放土地资源，比同类工艺、同等规模的常规地上式污水处理厂节约用地 30%以上。工艺：进水→粗格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→膜格栅→MBR 生化池→MBR 膜池→紫外线消毒→出水取样井→达标排放，执行排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准和地表水环境质量标准(GB 3838-2002) V 类水标准较严者。处理后的废水排入孔桥坑涌，最后汇入流溪河（从化鹅公头~花都李溪坝）。

## (4) 废水污染物排放信息

表 4-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染防治设施			排放口编号	排放口设置是否符合	排放口类型
					污染设施	污染治理	污染治理			

						编号	设施名称	设施工艺	号	合要求	
1	医疗废水	COD <sub>Cr</sub> BOD <sub>5</sub> SS 氨氮	进入城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	TW001	次氯酸钠	消毒	D W 001	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 企业总排 <input type="checkbox"/> 雨水排放 <input type="checkbox"/> 清净下水排放 <input type="checkbox"/> 温排水排放 <input type="checkbox"/> 车间或车间处理设施排放口	
2	地面清洗废水	粪大肠菌群、总余氯									
3	生活污水	COD <sub>Cr</sub> BOD <sub>5</sub> SS 氨氮			TW002	三级化粪池	厌氧消化	D W 002			
4	洗浴废水	COD <sub>Cr</sub> BOD <sub>5</sub> SS 氨氮 LAS				格栅、三级化粪池	隔渣厌氧消化				
5	宠物笼及排泄盒清洗废水	COD <sub>Cr</sub> BOD <sub>5</sub> SS 氨氮 LAS				三级化粪池	厌氧消化				

表 4-12 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量/(t/a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)
1	DW001	E113°24'18.3084"	N23°22'47.2357"	48.6	进入城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	/	健康城净水厂	COD <sub>Cr</sub>	40
									BOD <sub>5</sub>	10
									SS	10
									氨氮	2
									粪大肠菌群	1000MPN/L
2	DW002	E113°24'18.0670"	N23°22'47.2090"	344.7	进入城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	/	健康城净水厂	总余氯	1.5
									COD <sub>Cr</sub>	40
									BOD <sub>5</sub>	10
									SS	10
									氨氮	2
									LAS	0.3



表 4-13 废水污染物排放执行标准表				
序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议	
			名称	浓度限值（mg/L）
1	DW001 医疗废水和地面清洗废水	pH	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准	6.0~9.0（无量纲）
		COD <sub>Cr</sub>		250
		BOD <sub>5</sub>		100
		SS		60
		氨氮		/
		粪大肠菌群		5000MPN/L
		总余氯		2~6
2	DW002 生活污水、洗浴废水和宠物笼及排泄盒清洗废水	SS	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准	400
		BOD <sub>5</sub>		300
		COD <sub>Cr</sub>		500
		LAS		20
		氨氮		/

表 4-14 废水污染物排放信息表					
序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度（mg/L）	日排放量（t/d）	年排放量（t/a）
1	DW001	COD <sub>Cr</sub>	150	0.000024	0.0072
		BOD <sub>5</sub>	80	0.000012	0.0036
		SS	40	0.000008	0.0023
		氨氮	10	0.000002	0.0005
		粪大肠菌群	485（MPN/L）	78570（个/d）	2.36×10 <sup>7</sup> （个/a）
		总余氯	2.26	0.0000004	0.000118
2	DW002	COD <sub>Cr</sub>	225	0.000260	0.078
		BOD <sub>5</sub>	107	0.000123	0.037
		SS	100	0.000117	0.035
		氨氮	25.5	0.000030	0.009
		LAS	14.5	0.000017	0.005
3	项目总排放	COD <sub>Cr</sub>			0.0852
		BOD <sub>5</sub>			0.0406

		SS	0.0373
		氨氮	0.0095
		LAS	0.0852
		粪大肠菌群	$2.36 \times 10^7$ (个/a)
		总余氯	0.000118

#### (5) 废水达标排放分析

本项目废水为宠物洗浴废水、生活污水、宠物笼及排泄盒清洗废水、地面清洗废水和宠物医疗废水。项目宠物洗浴废水采取格栅过滤处理以免堵塞管道，与一般生活污水和宠物笼及排泄盒清洗废水合并进入三级化粪池处理；医疗废水和地面清洗废水经过自建污水处理设施（工艺“次氯酸钠消毒”）预处理。项目各类废水经预处理达标后通过所在区域市政污水管进入健康城净水厂进一步处理。

项目所产生的宠物洗浴废水、生活污水和宠物笼及排泄盒清洗废水经三级化粪池处理后，可达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；医疗废水和地面清洗废水经过自建污水处理设施（工艺“次氯酸钠消毒”）预处理后，可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准。

综上所述，项目所排污水经以上措施处理后，符合相关的排放要求。只要加强管理，确保处理效率，其外排废水不会对项目周围的水体环境造成明显影响。

#### (6) 自行监测计划

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》项目不纳入排污许可管理，参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的检测频次。

**表 4-15 运营期环境监测计划一览表**

监测项目	监测点位	监测指标	监测频率
废水	废水排放口 (DW001)	COD <sub>Cr</sub>	1 次/年
		BOD <sub>5</sub>	1 次/年

			SS	1 次/年
			氨氮	/
			粪大肠菌群	1 次/年
			总余氯	/
	废水排放口 (DW002)		COD <sub>Cr</sub>	1 次/年
			BOD <sub>5</sub>	1 次/年
			SS	1 次/年
			氨氮	/
			LAS	1 次/年

### 3、噪声污染源

#### (1) 源强分析

本项目噪声主要来自生产设备，噪声级约为 60~75dB（A），下图为较高分贝声源源强一览表。

表4-16 项目噪声污染源强一览表

序号	主要噪声源	声级范围	距边界距离（m）				持续时间 (h/a)
			东边界	南边界	西边界	北边界	
1	全自动血液细胞分析仪	60~65dB（A）	4	1	5	1	3600
2	医用离心机	60~65dB（A）	2	6	2	5	
3	兽用彩色多普勒超声系统	60~65dB（A）	7	2	4	3	
4	全自动多功能生化分析仪	60~65dB（A）	3	1	5	3	
5	抗体检测仪	60~65dB（A）	5	4	5	2	
6	荧光免疫分析仪	60~65dB（A）	4	1	1	2	
7	显微镜	60~65dB（A）	3	5	2	5	
8	动物专用 X 射线机	60~65dB（A）	5	2	3	1	
9	心电图监护仪	60~65dB（A）	3	4	2	5	
10	超声波洗牙器	65~70dB（A）	7	2	4	6	
11	麻醉机	60~65dB（A）	3	1	2	1	
12	高压灭菌锅	60~65dB（A）	2	6	7	2	
13	手术升降台	60~65dB（A）	6	3	1	4	

14	血压仪	60~65dB (A)	5	2	3	2	
15	多普勒胎心仪	60~65dB (A)	2	3	1	5	
16	B 超	60~65dB (A)	2	3	1	5	
17	动物叫声	70~75dB (A)	/	/	/	/	7200
18	水泵	70~75dB (A)	4	2	6	3	
19	风机	70~75dB (A)	6	4	4	1	
20	空调机	70~75dB (A)	2	2	10	10	3600

(2) 预测模型


本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）中推荐的工业噪声预测模式，预测本项目正常运行条件下项目边界的噪声值。

室内声源等效室外声源声功率级计算方法：

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为  $L_{p1}$  和  $L_{p2}$ 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

$$L_{p2}=L_{p1}- (TL+6)$$

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。



室内声源等效室外声源图例

也可按下式计算某一室内声源靠近围栏结构处产生的倍频带声压级：

$$L_{p1}=L_w+10\lg\left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R}\right)$$

式中：

Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8；R—房间常数， $R=Sa/(1-\alpha)$ ，S 为房间内表面面积， $m^2$ ，

$\alpha$ 为平均吸声系数； $r$ —声源到靠近围护结构某点处的距离， $m$ 。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的  $i$  倍频带叠加声压级：

$$L_{p1i}(T) = 10 \lg \left( \sum_{j=1}^N 10^{0.1L_{p1ij}} \right)$$

式中：

$L_{p1i}(T)$  —靠近围护结构处室内  $N$  个声源  $i$  倍频带的叠加声压级， $dB$ ；

$L_{p1ij}$ —室内  $j$  声源  $i$  倍频带的声压级， $dB$ ；

$N$ —室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

$$L_{p2i}(T) = L_{p1i}(T) - (TL_i + 6)$$

式中：

$L_{p2i}(T)$  —靠近围护结构处室外  $N$  个声源  $i$  倍频带的叠加声压级， $dB$ ；

$TL_i$ —围护结构  $i$  倍频带的隔声量， $dB$ 。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（ $S$ ）处的等效声源的倍频带声功率级：

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

相关系数取值为：房间吸声系数 $\alpha$ 取 0.1，隔墙隔声量  $TL$  取 20dB。

### （3）预测结果

建设单位拟采取在噪声较大的机械设备上安装减振垫等基础减震、隔声措施，经治理后一般能降低 10~20dB（A），本项目取 15dB（A）。高噪声设备噪声值见下表。

**表 4-17 声源在不同距离的噪声预测结果 单位：dB（A）**

位置	项目贡献值	现状值	预测值	执行标准（昼间）
东边界	47.5	58	/	60
南边界	47.0	56	/	60
西边界	47.2	55	/	60
北边界	46.8	54	/	60

项目所在居民楼	42.8	56	56	60
项目东侧居民楼	39.2	56	56	60
项目西侧居民楼	37.5	55	55	60
项目北侧居民楼	38.1	55	55	60

项目各边界达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中 2 类标准：昼间≤60dB（A）。根据预测结果，项目建成后各敏感点可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，一般情况下，项目营运期噪声对周边环境的影响较小。

（4）为了确保边界噪声达标排放，建设单位应切实落实相关环保措施：

1）加强对宠物的管理，避免宠物因为饥饿或口渴而发声，并关闭门窗隔声；

2）加强医院营业期间管理，不采用高噪声广播、喇叭等设备，对诊断室和住院部等区域采取隔声处理；

3）选取低噪声设备，空调机及风机等设备采用减振、吸声、消声和隔声等治理措施。

经采取以上措施，并且经距离衰减、墙体吸收后，预测项目各边界达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类标准，不会对周围声环境造成明显影响。

（5）噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），噪声监测计划如下表所示：

**表 4-18 营运期声环境监测计划一览表**

序号	监测点	监测位置	监测项目	监测频次	执行排放标准
一	噪声				
1	边界噪声	各边界	Leq（A）	1 次/季度	执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2 类标准

#### 4、固体废物

本项目固体废物主要为美容区废物、宠物粪便、废活性炭、医疗废物、废药物、药品、废软组织、器官或动物尸体、废紫外线灯管和生活垃圾。本

	<p>项目使用的次氯酸钠消毒箱为一体化设施，无压滤功能，无污泥产生。</p> <p>(1) 美容区废物</p> <p>美容区在进行剪毛等活动时会产生废毛等，产生量按接待宠物 0.1kg/只·d 计，美容区每天最大接待 8 只，则产生量为 0.24t/a，与生活垃圾一起送垃圾收集点，由环卫部门收运。</p> <p>(2) 宠物粪便</p> <p>为防止管道和消毒池堵塞，针对宠物日常排泄物，产生量按照 0.1kg/只·d 计，平均每天接诊（8 只）与寄养住院宠物（8 只）按照 16 只/d，则产生量为 0.48t/a。本项目采取干湿分离，尿液和粪便喷洒消毒剂处理后，与生活垃圾一起送垃圾收集点，由环卫部门收运。</p> <p>(3) 废活性炭</p> <p>本项目产生的恶臭采用活性炭进行吸附处理后排放，根据《广东省工业源 VOCs 和 NOx 减排量核算方法》（2023 年修订版）“蜂窝状活性炭风速＜1.2m/s，活性炭层装填厚度不低于 300mm”。本项目拟设计 1 个尺寸为 1.5m×1.5m×1.5m 的活性炭吸附装置，充填高度为 1.3m，宽为 1.3m，长为 1.3m，则风速为 0.99m/s。活性炭填充密度ρ约为 410~500kg/m<sup>3</sup>，按常规活性炭密度 0.5t/m<sup>3</sup> 计，活性炭装填体积为 2.197m<sup>3</sup>，则活性炭装填量约为 1.1t。根据实际运行情况每年更换一次活性炭，更换产生的活性炭量共约 1.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），废活性炭属于 HW49 其他废物，废物代码为 900-039-48 毒性废物，妥善收集放置在危废间暂存，建设单位委托具有危废处理资质的单位定期上门收运处置。</p> <p>(4) 医疗废物</p> <p>本项目医疗废物主要包括针管、输液器、医用棉球、废针头、废手术刀等，其产生量合计约为 0.04t/a。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），医疗废物属于危险废物（HW01，841-002-01），医疗废物皆分类收集送至医疗废物暂存间暂存，定期交由广东生活环境无害化处理中心进行处理。</p> <p>(5) 废药物、药品</p>
--	---

本项目会产生一定量的废药物、药品，其产生量合计约为 0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），医疗废物属于危险废物（HW03，900-002-03）医疗废物皆分类收集送至医疗废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处理进行处理。

#### （6）废软组织、器官或动物尸体

本项目手术过程产生的废软组织、器官或动物尸体等，年产生量约 0.8t/a，根据《国家危险废物名录》（2025 年版），医疗废物属于危险废物（HW01，841-003-01），建设单位应该收集后，依据《病死及死因不明动物处置方法》要求定期交由广东生活环境无害化处理中心进行处理。

#### （7）废紫外线灯管

病房内设有紫外线灯管，日常对病房进行消毒杀菌，废紫外线灯管为《国家危险废物名录》（2025 年版）中 HW29（900-023-29）含汞废物的危险废物，年产生量约为 0.01 吨/年。

#### （8）生活垃圾

项目共有员工 8 人，员工生活垃圾产生量按 0.5 kg/人·d，动物随诊人 16 人/d，产生的生活垃圾按 0.2kg/人·d 计，则生活垃圾的产生量 7.2kg/d，年产生量为 2.16t/a，由环卫部门收运。

本项目产生危险废物，产生情况见下表：

表 4-17 危险废物产生情况

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量（吨/年）	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	储存周期	危险特性*	污染防治措施*
1	医疗废物	HW01 医疗废物	841-002-01	0.04	治疗过程	固态	/	/	2d	In	定期交由广东生活环境无害化处理中心进行处理
2	废药物、药品	HW03 废药物、药品	900-002-03	0.1	/	固态	/	/	1 个月	T	分类收集后、定期交给有资质



												的单位回收处置
3	废软组织、器官或动物尸体	HW01 医疗废物	841-003-01	0.8	治疗过程	固态	/	/	2d	In	定期交由广东生活环境无害化处理中心进行处理	
4	废紫外线灯管	HW29 含汞废物	900-023-29	0.01	废气治理	固态	含汞	含汞	1 年	T	交由有资质单位处理	
5	废活性炭	HW49 其他废物	900-039-49	1.1	废气治理	固态	废活性炭	臭气	3 个月	T	交由有资质单位处理	

注：危险特性\*：毒性（Toxicity，T）、易燃性（Ignitability，I）、腐蚀性（Corrosivity，C）、感染性（Infectivity，In）。

建设单位根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的危险废物暂存场所，项目危废暂存场设置在室内，地面采取防渗措施，危险废物收集后分别临时贮存于废物储罐内；严禁将危险废物混入生活垃圾；堆放危险废物的地方要有明显的标志，堆放点要防雨、防渗、防漏，按要求进行包装贮存。

采取上述措施后，本项目产生的固体废物可以得到妥善处理和处置，对周围环境影响不明显。

**5、地下水、土壤**

本项目属于宠物医院服务项目，建议项目危废暂存间地面使用渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s 材料；其他区域均进行水泥地面硬底化，对地下水、土壤环境影响较小。

**6、生态**

本项目为新建项目，租赁已建成商铺，用地范围内不含有生态环境保护目标，项目不需开展生态环境影响评价。

**7、环境风险**

(1) 评价依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为 I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表4-18 建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）	危险物质及工艺系统危险性（P）			
	极高危害（P1）	高度危害（P2）	中度危害（P3）	轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）	IV <sup>+</sup>	IV	III	III
环境中度敏感区（E2）	IV	III	III	II
环境低度敏感区（E3）	III	III	II	I

注：IV<sup>+</sup>为极高环境风险。

根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而 P 的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。

危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中：q<sub>1</sub>, q<sub>2</sub>, ..., q<sub>n</sub>——每种危险化学品实际存在量，t；

Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub>, ..., Q<sub>n</sub>——与个危险化学品的临界量，t。

当 Q < 1 时，该项目风险潜势为 I；

当 Q ≥ 1 时，将 Q 值划分为：（1）1 ≤ Q < 10；（2）10 ≤ Q < 100；（3）Q ≥ 100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，本项目环境风险潜势初判如下：

**表 4-19 危险物质数量与临界量比值表**

物质	最大存在量/t	临界量/t	比值 Q
酒精、碘酒（乙醇）	0.00068（酒精 75%最大存量 2 瓶，500ml/瓶，密度 0.79、碘酒 10%最大存量 2 瓶，500ml/瓶，密度 0.88）	500	0.00000136
次氯酸钠（含 84 消毒液）	0.00062 （50g/小包*10 小包+2*1000mL/罐*6%*1g/cm <sup>3</sup> ）/1000000	5	0.000124
$\Sigma Q=q_1/Q_1+q_2/Q_2+\dots+q_n/Q_n$			0.00012536

本项目危险物质数量与临界量比值  $Q=0.00012536<1$ ，风险潜势为 I。

## （2）环境敏感目标概况

本项目周围环境敏感目标见第三章。

## （3）环境风险识别

本项目存在的风险为火灾事故引发伴生、次生污染物排放，进而对周围水环境及大气环境产生影响。

## （4）环境风险分析

①项目因火灾事故产生的含有大量废渣的消防废水，直接经过市政雨水或污水管网进入纳污水体或市政污水处理厂，含高浓度污染物的消防废水若直接进入纳污水体，势必对地面水体造成极为不利的影响；若通过污水管网进入污水处理厂，则可能因冲击负荷过大，造成污水处理厂处理设施的瘫痪，导致严重的危害后果。

②项目发生火灾事故时，火灾会伴随释放大量的一氧化碳、二氧化碳等大气污染物。当在一定的气象条件如无风、逆温现象情况下，污染物不能在大气中及时扩散、稀释时，大气污染物的浓度会积累甚至超过一定的伤害阈值，会对火灾发生区域或项目周围大气环境及周围敏感点的人体健康产生较大危害。

## （5）环境风险防范措施及应急要求

### 1）环境风险事故发生地对地表水环境影响的应急处理措施

	<p>①设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构。</p> <p>②发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并采取导流方式将消防废液统一收集，集中处理，防止消防废液流出外环境，消除安全隐患后交由有资质单位处理。</p> <p>③事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，直至无异常方可停止监测工作。</p> <p>2) 风险事故发生对大气环境影响的应急处理措施</p> <p>①项目商铺等建筑物均应严格按照消防要求进行规划设计，配置相应的灭火器、消防栓等设施。发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施，应及时采取相应的灭火措施并疏散项目内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散最近环境敏感点周围的居民。</p> <p>②事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，直至无异常方可停止监测工作。</p> <p>(6) 分析结论</p> <p>项目通过制定严格的管理规定和岗位责任制、加强职工的安全生产教育、增强风险意识，能最大限度减少可能发生的环境风险，则项目发生火灾以及事故后外排消防废水的可能性极小，本项目的环境风险可接受。</p>
--	---

## 五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口（编号、名称）/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	自身宠物产生的异味、宠物的粪便和尿液产生的异味	臭气浓度、H <sub>2</sub> S、NH <sub>3</sub>	室内采用紫外线灯消毒杀菌以及外排废气采用活性炭吸附处理，并加强动物病房通风	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新改扩建二级厂界标准限值
	污水处理设施产生的臭气	臭气浓度、H <sub>2</sub> S、NH <sub>3</sub>	/	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求
	诊疗过程产生的有机废气	非甲烷总烃	加强通风	/
地表水环境	医疗废水、地面清洗废水	COD <sub>Cr</sub> BOD <sub>5</sub> SS 氨氮 粪大肠菌群	经次氯酸钠消毒达标后，再经市政管网汇入健康城净水厂处理	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准
	生活污水、洗浴废水、宠物笼及排泄盒清洗废水	COD <sub>Cr</sub> 、 BOD <sub>5</sub> 、 SS、 NH <sub>3</sub> -N、 LAS	项目洗浴废水采取格栅过滤处理以免堵塞管道，与一般生活污水、地面清洗废水和宠物笼及排泄盒清洗废水合并进入三级化粪池预处理，废水经预处理达标后通过所在区域市政污水管网进入健康城净水厂进一步处理	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准
声环境	宠物叫声、设备等噪声	噪声	基础减震、隔声、距离衰减	《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类标准
固体废物	生活垃圾收集后定期交由环卫部门妥善处理。危险废物收集后均贮存在危险废物暂存场所，定期交由有相应类型危险废物处理资质的单位收集处理。美容区废物、宠物粪便喷洒消毒剂交由环卫部门处置。			
土壤及地下水污染防治措施	无			
生态保护措施	无			

环境风险 防范措施	无
其他环境 管理要求	无

## 六、结论

项目符合产业政策，土地功能符合规划要求，所在区域环境容量许可。

如项目在建设和运行期间能够按照本报告的要求落实各项污染控制措施，所产生的污染物能达标排放，则该项目建成及投入运行后对周围环境影响不大，从环境保护角度分析该项目是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

分类 \ 项目	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物产生量）①	现有工程 许可排放量②	在建工程 排放量（固体废物产生量）③	本项目 排放量（固体废物产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥	变化量 ⑦
废气	臭气浓度	/	/	/	/	/	/	/
	H <sub>2</sub> S	/	/	/	/	/	/	/
	NH <sub>3</sub>	/	/	/	/	/	/	/
	非甲烷总烃	/	/	/	0.003363t/a	/	0.003363t/a	+0.003363t/a
废水	COD <sub>Cr</sub>	/	/	/	0.0852t/a	/	0.0852t/a	+0.0852t/a
	BOD <sub>5</sub>	/	/	/	0.0406t/a	/	0.0406t/a	+0.0406t/a
	SS	/	/	/	0.0373t/a	/	0.0373t/a	+0.0373t/a
	氨氮	/	/	/	0.0095t/a	/	0.0095t/a	+0.0095t/a
	LAS	/	/	/	0.0852t/a	/	0.0852t/a	+0.0852t/a
	粪大肠菌群	/	/	/	2.36×10 <sup>7</sup> （个/a）	/	2.36×10 <sup>7</sup> （个/a）	+2.36×10 <sup>7</sup> （个/a）
	总余氯	/	/	/	0.000118t/a	/	0.000118t/a	+0.000118t/a
生活垃圾	生活垃圾	/	/	/	2.16t/a	/	2.16t/a	+2.16t/a
一般固废	美容区废物	/	/	/	0.24t/a	/	0.24t/a	+0.24t/a
	宠物粪便	/	/	/	0.48t/a	/	0.48t/a	+0.48t/a
危险废物	医疗废物	/	/	/	0.04t/a	/	0.04t/a	+0.04t/a




	废软组织、器官 或动物尸体	/	/	/	0.8t/a	/	0.8t/a	+0.8t/a
	废药物、药品	/	/	/	0.1t/a	/	0.1t/a	+0.1t/a
	废活性炭	/	/	/	1.1t/a	/	1.1t/a	+1.1t/a
	废紫外线灯管	/	/	/	0.01t/a	/	0.01t/a	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

[illegible]

附图 1 建设项目地理位置图



附图2 建设项目平面布置图（1:500）








附图3 建设项目附近环境保护目标分布图



附图



附图 4 广州市环境管控单元图




附图5 项目卫星四至图



	
<p>东：商铺</p>	<p>南：停车区</p>
	
<p>西：商铺</p>	<p>北：停车场和商铺（无居住功能）</p>
	
<p>项目所在建筑居民层</p>	<p>项目所在铺位</p>


附图 6 项目四至实景图






附图 7 广州市生态保护红线规划图






附图8 广州市生态环境空间管控图





附图9 广州市大气环境空间管控图





附图10 广州市水环境空间管控图




广州市环境空气功能区区划图（越秀、天河、白云、黄埔四区部分）




审图号：粤AS（2025）044号

附图11 广州市环境空气质量功能区划图




附图 12 广州市白云区声环境功能区区划图





附图 13 广州市饮用水水源保护区划图

广州市白云区水利工程分布图



附图 14 项目与流溪河支流河道的位置关系示意图





附图 15 项目声环境保护目标及噪声监测点位图



附件 1 营业执照

编号: S1122025034237G(1-1)

统一社会信用代码

91440111MAEFTFJL8U

营 业 执 照

(副 本)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名 称

清远市顶立联和动物医院有限公司广州白云分公司

负 责 人

类 型

有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

成 立 日 期

2025年04月03日

经 营 范 围

专业技术服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

经 营 场 所

广州市白云区钟落潭镇钟升东路39号116、117铺

登记机关



2025 年 04 月 03 日

## 附件 2 法人代表身份证



## 附件3 项目场地使用证明

编号：林营（2025）03190号

### 住所（经营场所）场地使用证明 (非住改商)

一、本场地使用证明仅用于注册登记、申请行政许可使用，不作为对建筑合法性的确认、房地产权属及使用功能的证明和房屋、土地征收补偿的依据。

二、政府有关部门依法拆除经营场所所在建筑或要求无条件复原场地使用性质的，本证明自动失效，不得作为主张建（构）筑物拆迁补偿等各类补偿的依据。经营者出现违法改变房屋结构等情形的，出具本证明的单位有权宣布本证明无效，并通知相关部门。

发证日期

发证机关

本证明文件一式三份，一份留发证部门存档，一份交登记机关存档，一份交申请人保存。

## 产权具结书

座落  
房屋属本  
结构为框  
该房屋的  
办公、商  
以上  
(单位)愿

村委会意见:

镇有关部门意

年 月 日

备注:本《产权具结书》一式二份原件,一份交出租屋管理服务中心办理登记备案,一份交工商部门办理营业执照。本《产权具结书》只限于办理办理备案和营业执照使用,不作为领取其他相关证照的依据。

## 产权具结书

2025 年 月 日

镇有关部门意见：

(盖章)

年 月 日

备注：本《产权具结书》一式二份原件，一份交出租屋管理服务中心办理登记备案，一份交工商部门办理营业执照。本《产权具结书》只限于办理办理备案和营业执照使用，不作为领取其他相关证照的依据。



## 附件 4 排水咨询意见

## 广州市排水设施设计条件咨询意见

受理号: PSBO2025063

发文号：北排设咨字（2025）63号

项目名称		清远市顶立联和动物医院有限公司广州白云分公司建设项目		
项目概况	地理位置	白云区钟落潭镇钟升东路 39 号 116、117 铺		
	类别及性质	新建 其他	总投资	10 万元
	工程规模	用地面积 120 方米，开挖方量 0 万立方米，回填方量 0 万立方米		
建设单位名称		清远市顶立联和动物医院有限公司广州白云分公司	主要污染物	
咨询内容		<input checked="" type="checkbox"/> 排水体制 <input type="checkbox"/> 排水去向 <input type="checkbox"/> 技术参数 <input type="checkbox"/> 地表径流控制与雨水利用		

咨询意见：

一、排水体制：项目位于健康城污水处理系统服务范围，排水设施按分流体制设计和建设。

二、管网现状：项目周边公共排水管网现状钟升东路现有管径为300污水管或/路现有管径为/管；/路现有管径为/雨水管或/路现有管径为/雨水管，本项目应当设置化粪池。

三、排水去向

在公共污水管网覆盖地区：项目污水排向钟升东路现状管径为300污水管或/路现状管径为/污水管，雨水排向/路现状管径为/雨水管或/路现有管径为/雨水管；排水接驳参考位置为（1）雨水 X=/，Y=/ 接驳管段长度为/米，（2）雨水 X=/，Y=/ 接驳管段长度为/米；（3）污水 X=51877.13，Y=57240.819，接驳管段长度为20米，（4）污水 X=/，Y=/ 接驳管段长度为/米；原则上应就近接入雨水接户井和污水接户井。此外，建筑和市政配套设施设计时应对接驳点的位置、高程以及拟接驳市政管线的过流能力进行测量与复核，并与管线养护管理单位进行现场确认；当不能重力流接入时，应在用地红线内自建泵站提升后接入，并应有消能设施。项目污水流量不得大于现状市政污水管的过流能力且排出管管径不得大于现状市政污水管管径；项目雨水流量不得大于现状市政雨水管的过流能力且雨水排出管管径不得大于现状市政雨水管管径。若项目排水流量超过现有市政管线的过流能力，建设单位应当在项目红线范围内自建调蓄池进行调蓄后排放。

四、排水水质：污水水质应符合《污水排入城市下水道水质标准》等有关标准和规定，其中项目自建污水处理设施或经由公共排水设施后不进入污水处理厂，间接或直接排放水体的污水应经生态环境部门同意，其排水水质应符合《污水综合排放标准》或广东省地方标准《水污染物排放限值》以及其它有关地方标准、行业标准。

五、技术参数：设计重现期  $P \geq 5$ 。

六、地表径流控制与雨水利用：

1、按照《广州市排水条例》规定，新建、改建、扩建项目建设后雨水径流量不大于建设前雨水径流量。

2、新建、改建、扩建项目应满足：

（1）建设工程硬化面积达 10000 平方米以上的项目，按每万平方米硬化面积配建不小于 500 立方米的雨水调蓄设施；

（2）建设后综合径流系数一般按不超过 0.5 进行控制；

（3）建设后的硬化地面中，除城镇公共道路外，可渗透地面面积的比例不应小于 40%；

（4）人行道、室外停车场、步行街、自行车道和建设工程的外部庭院应当分别设置渗透性铺装设施，其渗透铺装率不低于 70%。

3、雨水调蓄池应与与道路排水系统结合设计，出水管管径不应超过公共排水管道管径。

4、建设项目雨水滞渗、调蓄以及渗透铺装等雨水径流控制设施应当与建设项目主体工程同时设计、



同时施工、同时使用，其建设费用应当纳入项目投资建设；且应设置在建设项目用地红线范围内，并且便于疏通、维护的位置，不得占用公共设施用地。

5、需要分期进行建设的项目，应当按总体规划统一考虑用地范围内的地表径流控制与雨水利用控制。

#### 七、水质监测设施、预处理设施：

1、项目应当在自用排水设施与公共排水设施的连接点前分别设置雨水检测井和污水检测井。

2、项目应按《广州市排水条例实施细则》第二十四条的相关规定设置预处理设施。

3、排水专用检测井和预处理设施应当设置在建设项目用地红线范围内，并且便于疏通、维护的位置，不得占用公共设施用地。

#### 八、施工工地管理：

项目施工期间工地废水应当进行预处理，排入公共污水管网的，出水水质除需满足《污水排入城市下水道水质标准》方可排水。排入自然水体的，应符合《污水综合排放标准》或其它有关标准和规定方可排水。

1、工地内的雨水或者地下水可以达标排放至雨水管网或者自然水体。

2、房屋建筑、市政工程等主体的施工活动涉及施工排水的，应当设置三级沉淀池、泥水分离器或一体化净化设施等；工地内设生活区、厨房的有生活排水的，应当设置化粪池、隔油池或高效油水分离器。

#### 九、强化工业企业污染控制：

新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造等工业企业（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）排放的含重金属或难以生化降解废水以及有关工业企业排放的高盐废水，不得接入城市生活污水处理设施。

十、排水设施保护、迁改：项目在施工期间应采取保护措施保护周边已建的公共排水设施，编制排水设施保护方案。如因项目建设需要移动、改建公共排水设施的，需向公共排水设施维护运营单位申请设计方案的审核手续。如项目周边排水管网可能因项目迁改，待排水管线永迁方案确定后，再与区水务行政主管部门联系，针对排水接驳点作适当调整。

#### 十一、其他：

1、排水设计须符合《广州市雨水系统总体规划》《广州市污水系统总体规划》及国家现行的设计规范。

2、管材宜优先选用砼管，DN600及以下管道可根据或结合地质和技术经济条件进行方案比选后合理选用其他轻型管材；压力管应选用钢管或不锈钢管。

3、新建建筑物楼顶公共天面应当设置独立雨水排放系统；阳台、露台应当按照住宅设计规范设置污水管。

4、从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户向公共排水设施排放污水的，应当向区水务行政主管部门申请办理排水许可证，经批准后方可排水，其中，“建筑”是指施工排水活动。

5、项目施工需向公共排水设施排水的，应在施工排水前到所在行政区水务行政主管部门办理施工排水许可证核发；项目在排水接驳前，应到所在行政区水务行政主管部门办理公共排水设施接驳核准。

6、分期建设项目应分期办理接驳手续，项目内部排水系统应根据项目总体规划和分期建设情况全面考虑，统一布置。

7、依照规定未办理接驳手续擅自接驳公共排水设施的，由水务行政主管部门按照《广州市市政设施管理条例》第三十八条、第三十九条的规定进行处罚。

广州城市排水有限公司北区运营分公司

2025年5月14日



## 附件5 项目代码

2025/7/15

广东省投资项目在线审批监管平台

### 广东省投资项目代码

项目代码：2507-440111-17-01-928152

项目名称：清远市顶立联和动物医院有限公司广州白云分公司建设项目

审核备类型：备案

项目类型：基本建设项目

行业类型：宠物医院服务【O8222】

建设地点：广州市白云区钟落潭镇钟升东路39号116、117铺

项目单位：清远市顶立联和动物医院有限公司广州白云分公司

统一社会信用代码：91440111MAEFTFJL8U



#### 守信承诺

本人受项目申请单位委托，办理投资项目登记（申请项目代码）手续，本人及项目申请单位已了解有关法律法规及产业政策，确认拟建项目符合法律法规、产业政策等要求，不属于禁止建设范围。本人及项目申请单位承诺：遵循诚信和规范原则，依法履行投资项目信息告知义务，保证所填报的投资项目信息真实、完整、准确，并对填报的项目信息内容和提交资料的真实性、合法性、准确性、完整性负责。

项目单位应当通过在线平台如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息。项目单位应项目开工前，项目单位应当登陆在线平台报备项目开工基本信息。项目开工后，项目单位应当按年度在线报备项目建设动态进度基本信息。项目竣工验收后，项目单位应当在线报备项目竣工基本信息。

#### 说明：

- 1.通过平台首页“赋码进度查询”功能，输入回执号和验证码，可查询项目赋码进度，也可以通过扫描以上二维码查询赋码进度；
- 2.赋码机关将于1个工作日内完成赋码，赋码结果将通过短信告知；
- 3.赋码通过后可通过工作台打印项目代码回执。
- 4.附页为参建单位列表。

## 附件 6 监测报告



广东粤风检测技术有限公司

# 监测报告

报告编号: YF-BG2507023

委托单位: 清远市顶立联和动物医院有限公司广州白云分公司

项目名称: 清远市顶立联和动物医院有限公司广州白云分公司  
建设项目

项目地址: 广州市白云区钟落潭镇钟升东路 39 号 116、117 铺

监测项目: 噪声

监测类型: 委托监测

广东粤风检测技术有限公司



报告编号: YF-BG2507023

## 报 告 说 明

1. 监测报告无本单位业务专用章及 CMA 章、骑缝章无效。
2. 监测报告无编制人、审核人和签发人签名无效。
3. 监测报告涂改增删无效。
4. 未经本单位书面许可不得部分复制监测报告（全部复制除外）。
5. 除非另有说明，本报告检测结果仅对本次测试样品负责。
6. 如对监测报告有疑问，请在报告收到之日起 7 日内向本公司综合业务室查询，来函来电请注明委托登记号。

广东粤风检测技术有限公司

联系地址: 广东省广州市南沙区黄阁镇四兴街 11 号 7~8 层

联系电话: 13332845037

报告编号: YF-BG2507023

## 监测报告

### 一、监测信息

委托单位	清远市顶立联和动物医院有限公司广州白云分公司		
项目名称	清远市顶立联和动物医院有限公司广州白云分公司建设项目		
项目地址	广州市白云区钟落潭镇钟升东路 39 号 116、117 铺		
联系人	陈工	联系电话	13790859140
采样日期	2025 年 07 月 02 日	采样人员	彭宇飞、黄健豪

### 二、监测内容

监测类别	监测项目	监测点位	监测频次
噪声	环境噪声	项目东、南、西、北边界外 1m; 项目所在居民楼外 1m; 项目东侧居民楼外 1m; 项目西侧居民楼外 1m; 项目北侧居民楼外 1m	昼夜各 1 次, 1 天



监 测 报 告


三、监测结果  
表 3 噪声监测结果

环境监测条件：晴，昼间风速：1.7 m/s，夜间风速：2.0 m/s（无雨、无雷电、风速<5m/s）。					
测点编号	监测点位置	时段	监测结果 [单位：LeqdB（A）]	标准限值 [单位：LeqdB（A）]	评价
N1	项目东边界外 1m	昼间	57	60	达标
		夜间	47	50	达标
N2	项目南边界外 1m	昼间	58	60	达标
		夜间	47	50	达标
N3	项目西边界外 1m	昼间	56	60	达标
		夜间	48	50	达标
N4	项目北边界外 1m	昼间	58	60	达标
		夜间	46	50	达标
N5	项目所在居民楼外 1m	昼间	56	60	达标
		夜间	46	50	达标
N6	项目东侧居民楼外 1m	昼间	56	60	达标
		夜间	45	50	达标
N7	项目西侧居民楼外 1m	昼间	55	60	达标
		夜间	44	50	达标
N8	项目北侧居民楼外 1m	昼间	55	60	达标
		夜间	45	50	达标
备注：1、本报告仅对此次监测结果负责。 2、执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能 2 类区标准。					

报告编号: YF-BG2507023

## 监测报告

附噪声监测点位图:



注: 图中“▲”表示噪声监测点位。

报告编号: YF-BG2507023

## 监 测 报 告

附现场监测图片:



报告编号: YF-BG2507023

监 测 报 告

四、检测方法依据及设备说明

样品类型	监测项目	检测标准（方法）名称及编号	方法检出限	仪器设备 型号及名称
噪声	环境噪声	《声环境质量标准》 GB3096-2008	25dB(A)	AWA6228+ 多功能声级计

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*





## 附件 7 引用监测报告

# 检 测 报 告

报告编号: HS20220513012

委 托 单 位: 佛山市瑞鹏宠物医院有限公司南海黄岐分公司

委托单位地址: 佛山市南海区大沥镇黄岐北村大桥东珠江半岛花园 A 座北  
(1-9 座) 商铺 (B 区) 37

项 目 名 称: 佛山市瑞鹏宠物医院有限公司南海黄岐分公司建设项目

项 目 地 址: 佛山市南海区大沥镇黄岐北村大桥东珠江半岛花园 A 座北  
(1-9 座) 商铺 (B 区) 37

检 测 类 型: 验收监测

样 品 类 型: 废水、无组织废气、噪声

编 写:


审 核:

签 发:

签发人职位:

签发日期:

# 报 告 声 明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 本公司的采样程序按照有关技术规范、检测标准以及本公司的程序文件和作业指导书执行。
3. 本报告涂改无效，无编写人、审核人、签发人签字无效。
4. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效，未加盖  章的报告，不具有对社会的证明作用，仅供委托方内部使用。
5. 本报告仅对来样或自采样的检测结果负责。
6. 对来样的样品，报告中的样品信息均由委托方提供，本公司不对其真实性负责。
7. 对本报告若有疑问，请来函来电查询；对检测结果若有异议，应于收到本报告之日起十个工作日内提出复检申请；对于性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理复检。
8. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
9. 未经本公司书面同意，本报告不得作为商业广告使用。

## 实验室通讯资料:

单 位：广东华硕环境监测有限公司

实验室地址：广州市天河区华观路 1963 号 10 栋 201 房

电 话：（+86）020-38342486

邮 政 编 码：510663

广东华硕环境监测有限公司  
Guangdong asus environmental monitoring co.,Ltd.  
地址：广州市天河区华观路 1963 号 10 栋 201 房 电话：（+86）020-38342486

1 检测任务

受佛山市瑞鹏宠物医院有限公司南海黄岐分公司委托，对佛山市瑞鹏宠物医院有限公司南海黄岐分公司建设项目的废水、无组织废气、噪声进行检测。

2 检测概况

项目名称：佛山市瑞鹏宠物医院有限公司南海黄岐分公司建设项目  
项目地址：佛山市南海区大沥镇黄岐北村大桥东珠江半岛花园A座北（1-9座）商铺（B区）37

项目产品和产量情况：

项目门诊最大接待宠物量约为 8 只/天，宠物美容最大接待宠物量为 6 只/天。  
接收的为常见宠物，如犬类、猫等，不接收瘟犬以及其他带传染病的动物。  
检测期间生产工况：现场检测及采样期间，该企业生产稳定，生产负荷如下：

监测时间	产品	设计产量(只/天)	实际产量(只/天)	生产负荷(%)
2022.05.24	门诊最大接待宠物量	8	7	88
	宠物美容最大接待宠物量	6	5	83
2022.05.25	门诊最大接待宠物量	8	7	88
	宠物美容最大接待宠物量	6	5	82

环保治理设施落实情况：

(1) 废水：①医疗废水（排放口编号：DW001）经“次氯酸钠消毒”处理后，排入市政管网。②洗浴废水经细格栅过滤后与生活污水（排放口编号：DW002）汇合后经“三级化粪池”预处理后，排入市政管网。  
检测期间环保治理设施运行情况：现场检测和采样期间，环境保护设施运行正常。

3 采样及检测人员

3.1 现场采样及现场检测人员

罗劲、李国清、陈威权、钟伟杰

3.2 实验室分析人员

庄榆佳、华玉红、唐招娣、聂顺鑫、魏雯、梁俊杰、冯中升、林洁妮

## 4 检测内容

### 4.1 检测信息

样品类别	检测点位	检测项目	采样时间	分析时间
废水	医疗废水处理前采样口 ★W1	SS、COD <sub>Cr</sub> 、BOD <sub>5</sub> 、氨氮、粪大肠菌群、总余氯	2022.05.24	2022.05.25
	医疗废水处理前采样口 (DW001) ★W2		~ 2022.05.25	~ 2022.05.31
	洗浴废水、生活污水处理后采样口 (DW002) ★W3	SS、COD <sub>Cr</sub> 、BOD <sub>5</sub> 、氨氮、LAS、总磷	2022.05.24 ~ 2022.05.25	2022.05.25 ~ 2022.05.31
无组织废气	边界下风向 ○A1	氨、硫化氢、臭气浓度	2022.05.24	2022.05.24
	边界下风向 ○A2		~ 2022.05.25	~ 2022.05.27
	边界下风向 ○A3			
噪声	西北边界外 1 米处 ▲1#	Leq	2022.05.24 ~ 2022.05.25	2022.05.24 ~ 2022.05.25

### 4.2 检测方法

样品类别	检测项目	检测方法	使用仪器	检出限
废水	SS	重量法 GB/T 11901-1989	分析天平 (1/10000) FA2004B	4 mg/L
	COD <sub>Cr</sub>	重铬酸盐法 HJ 828-2017	50 mL 滴定管	4 mg/L
	BOD <sub>5</sub>	稀释与接种法 HJ 505-2009	便携式多参数分析仪 DZB-718	0.5 mg/L
	氨氮	纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-6000	0.025 mg/L
	粪大肠菌群	多管发酵法 (15 管法) HJ/T 347.2-2018	生化培养箱 LRH-250 生化 (霉菌) 培养箱 MJX-150B	20 MPN/L
	总余氯	N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010	紫外可见分光光度计 UV-6000	0.03 mg/L
	LAS	亚甲基蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	紫外可见分光光度计 UV-6000	0.05 mg/L
	总磷	钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 UV-6000	0.01 mg/L
无组织废气	氨	纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	紫外可见分光光度计 UV-6000	0.01 mg/m <sup>3</sup>
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法 (B) 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版 国家环境保护总局 2003 年) 3.1.11.2	紫外可见分光光度计 UV-6000	0.001 mg/m <sup>3</sup>
	臭气浓度	三点比较式臭气袋法 GB/T 14675-1993	/	10 无量纲
噪声	Leq	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008	多功能声级计 AWA6228+型	20-132 dB (A)

## 5 检测结果

### 5.1 废水

检测 点位	检测项目	检测结果								标准 限值	评价
		2022.05.24				2022.05.25					
		第一 次	第二 次	第三 次	第四 次	第一 次	第二 次	第三 次	第四 次		
医疗废 水处理 前采样 口 ★W1	SS (mg/L)									/	/
	COD <sub>Cr</sub> (mg/L)									/	/
	BOD <sub>5</sub> (mg/L)									/	/
	氨氮 (mg/L)									/	/
	粪大肠菌群 (MPN/L)									/	/
	总余氯 (mg/L)									/	/
医疗废 水处理 后采样 口 (DW 001) ★W2	SS (mg/L)									60	达标
	COD <sub>Cr</sub> (mg/L)									250	达标
	BOD <sub>5</sub> (mg/L)									100	达标
	氨氮 (mg/L)									/	/
	粪大肠菌群 (MPN/L)									5000	达标
	总余氯 (mg/L)									/	/
备注：1.样品性状：★ ★W2：均为清、无色、微臭、无浮油；											
2.样品外观良好，标签完整；											
3.“/”表示无相应的数据或信息；											
4.标准限值参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准（日均值）预处理标准限值；采用含氯消毒剂的工艺控制要求；预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L；											
5.标准限值参照依据来源于客户提供的资料，若当地主管部门对标准限值有特殊要求的，则按当地主管部门的要求执行；											
6.当检测结果未检出或低于检出限时，以“检出限+L”表示。											



## 废水 (续)

检测 点位	检测项目	检测结果								标准 限值	评价
		2022.05.24				2022.05.25					
		第一 次	第二 次	第三 次	第四 次	第一 次	第二 次	第三 次	第四 次		
										400	达标
										500	达标
										300	达标
										/	/
										20	达标
										/	/
2.样品外观良好，标签完整； 3.“/”表示无相应的数据或信息； 4.标准限值参照广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表 4 第二类污染物最高允许排放浓度（第二时段）三级标准限值； 5.标准限值参照依据来源于客户提供的资料，若当地主管部门对标准限值有特殊要求的，则按当地主管部门的要求执行。											

5.2 无组织废气

检测 点位	检测项目	检测结果								标准 限值	评价
		2022.05.24				2022.05.25					
		第一 次	第二 次	第三 次	第四 次	第一 次	第二 次	第三 次	第四 次		
	臭										

- 2.标准限值参照《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 1 恶臭污染物厂界标准值 二  
级新扩改建标准限值；
- 3.当检测结果未检出或低于检出限时，臭气浓度以 “<检出限” 表示；
- 4.标准限值参照依据来源于客户提供的相关资料，若当地主管部门有特殊要求的，则按当地  
主管部门的要求执行；
- 5.“/” 表示无相应的数据或信息；
- 6.因项目上风向（东北、西南界）两面邻商铺，东南面邻小区停车场，不具备布点条件，故  
不布设上风向参照点。

5.3 噪声

检测点位	检测结果 【Leq dB (A)】				标准限值 【Leq dB (A)】		评价	
	2022.05.24		2022.05.25		昼间	夜间	昼间	夜间
	昼间	夜间	昼间	夜间				
西北边界外 1 米处 ▲1#	56.1	45.3	56.9	47.2	70	55	达标	达标
备注：1.标准限值参照《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）表 1 社会生活噪声排放源边界噪声排放限值 4 类声环境功能区标准限值； 2.标准限值参照依据来源于客户提供的资料，若当地主管部门对标准限值有特殊要求的，则按当地主管部门的要求执行； 3.因项目东北、西南边界与邻商铺共墙，东南边界紧挨小区停车场，故此 3 边界不布设边界噪声测点。								

6 气象参数

样品类别	时间	频次	气温 (°C)	气压 (kPa)	相对湿度 (%)	风向	风速 (m/s)	总云	低云	天气状况
废水	2022.05.24	第一次	25.1	100.23	63.8	/	/	/	/	多云
		第二次	26.8	100.16	61.1	/	/	/	/	多云
		第三次	27.3	100.11	58.8	/	/	/	/	多云
		第四次	29.3	100.03	55.3	/	/	/	/	多云
	2022.05.25	第一次	25.6	100.21	65.1	/	/	/	/	多云
		第二次	27.1	100.11	63.2	/	/	/	/	多云
		第三次	28.3	100.08	60.5	/	/	/	/	多云
		第四次	29.8	100.01	56.9	/	/	/	/	多云
无组织废气	2022.05.24	第一次	26.4	100.20	62.4	东南	1.8	6	5	多云
		第二次	26.9	100.18	63.5	东南	1.3	5	4	多云
		第三次	27.6	100.12	62.9	东南	1.9	6	5	多云
		第四次	27.1	100.15	61.8	东南	1.6	6	4	多云
	2022.05.25	第一次	27.3	100.13	63.0	东南	1.6	7	5	多云
		第二次	27.8	100.09	62.4	东南	1.9	7	5	多云
		第三次	28.5	100.06	60.9	东南	1.3	6	4	多云
		第四次	29.0	100.04	61.4	东南	1.7	6	5	多云
噪声	2022.05.24	昼间	25.3	100.23	63.5	东南	2.0	/	/	多云
		夜间	24.1	100.29	68.8	东南	1.6	/	/	多云
	2022.05.25	昼间	25.6	100.21	65.1	东南	1.8	/	/	多云
		夜间	23.9	100.32	70.2	东南	2.1	/	/	多云

7 检测结论

7.1 废水

医疗废水处理采样口（DW001）★W2 的 SS、COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、粪大肠菌群的排放浓度均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 2 综合医疗机构

广东华硕环境监测有限公司  
Guangdong asus environmental monitoring co.,Ltd.  
地址：广州市天河区华观路 1963 号 10 栋 201 房 电话：(+86) 020-38342486



和其他医疗机构水污染物牌排放限值（日均值）预处理标准值限值的要求。

洗浴废水、生活污水处理后采样口（DW002）★W3 的 SS、COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、LAS 的排放浓度均达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表 4 第二类污染物最高允许排放浓度（第二时段）三级标准限值的要求。

7.2 无组织废气

氨、硫化氢、臭气浓度的无组织排放浓度（即：厂界下风向监控点浓度值）均达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 1 恶臭污染物厂界标准值 二级新改扩建标准限值的要求。

7.3 噪声

西北边界外 1 米处 ▲1#的昼间噪声值和夜间噪声值均达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）表 1 社会生活噪声排放源边界噪声排放限值 4 类声环境功能区标准限值的要求。

8 检测点位图




图 8.1 废水、无组织废气及噪声检测点位示意图  
(★表示废水检测点位、○表示无组织废气检测点位及▲表示噪声检测点位)

## 9 现场采样相片




图 9.1 医疗废水处理前采样口 ★W1



图 9.2 医疗废水处理后采样口 (DW001) ★W2







图 9.3 洗浴废水、生活污水处理后采样口 (DW002)  
★W3



图 9.4 边界下风向 OA1

现场采样相片 (续)

	
图 9.5 边界下风向 ○A2	图 9.6 边界下风向 ○A3
	
图 9.7 西北边界外 1 米处 ▲1#	

\*\*报告结束\*\*



## 附件 8 现场公示图片

