

项目编号: 08kgqy

公示稿与报批稿一致

# 建设项目环境影响报告表

## (污染影响类)

项目名称: 广  
建设单位(盖  
编

中华人民共和国生态环境部制

## **环境影响评价报告书（表）最终稿全本存档公示稿 与报批稿一致的情况说明**

广州市生态环境局：

一、本环境影响评价报告书（表）最终稿全本存档的报批稿不涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私。

二、交给贵局的环境影响评价报告书（表）最终稿全本存档的公示稿与报批稿一致，故只交一份最终稿。

三、我单位已知晓并同意最终稿全本存档的报批稿（即公示稿）可能用于《中华  
请公开等用途。

打印编号: 1764139818000

## 编制单位和编制人员情况表

项目编号	08kgqy	
建设项目名称	广州市聚丰包装材料有限公司建设项目	
建设项目类别	26—053塑料制品业	
环境影响评价文件类型	报告表	
一、建设单位情况		
单位名称（盖章）		
统一社会信用代码		
法定代表人（签章）		
主要负责人（签字）		
直接负责的主管人员（签字）		
二、编制单位情况		
单位名称（盖章）		
统一社会信用代码		
三、编制人员情况		
1. 编制主持人		
姓名	职业资格	
梁玉萍	20230503	
2. 主要编制人员		
姓名	主要	
梁玉萍		
黄林明		

## 建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 天玑环境技术（广州）有限公司（统一社会信用代码 91440106MADP3TDF4J）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 广州市聚丰包装材料有限公司建设项目 项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 梁玉萍（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 202305035440000000050，信用编号 BH065700），主要编制人员包括 梁玉萍（信用编号 BH065700）  
BH054307）（依次全部列  
单位全职人员；本单位和上  
境影响报告书（表）编制监督  
环境影响评价失信“黑名单



## 编制单位承诺书

本单位 天玑环境技术（广州）有限公司（统一社会信用代码 91440106MADP3TDF4J）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的下列第 1 项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 单位名称、住所或者法定代表人（负责人）变更的
3. 出资人、举办单位、业务主管部门或者挂靠单位等变更的
4. 未发生第3项所列情形、与《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条规定的
5. 编制人员从业单位已变更或
6. 编制人员未发生第5项所列单位全职人员的
7. 补正基本情况信息



编号: S0612024062537X

统一社会信用代码

91440106MADP3TDF4J

名称 天那

类型 有限公司

法定代表人 郑

经营范围 塑料制品

许可项目



扫描二维码  
可查询企业信用  
信息公示系统  
了相关企业信  
息。如有疑问  
请咨询。

资本 壹拾万元 (人民币)

日期 2024年06月11日

所 广州市花都区建设路89号之二408房

登记机关



2025年 03月 05日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

仅用于环

# 环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、生态环境部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得环境影响评价工程师职业资格。



中华人民共和国  
人力资源和社会保障部



中华人民共和国  
生态环境部



202511265268636984

## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会

姓名			
参保起止时间			
202510	-	202511	
截止			20%

备注：

本《参保证明》标注的“缓”  
行业阶段性实施缓缴企业社  
保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社  
会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项  
社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-11-26 12:13



202511264630223340

## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会

姓名			
参保起止时间			
202510	-	202511	
截止			202

备注:

本《参保证明》标注的“缓”  
行业阶段性实施缓缴企业社  
保障厅、广东省发展和改革委员会、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社  
会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项  
社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-11-26 15:59

## 编制人员承诺书

本人  
承诺：本  
代码 91  
平台提交

1. 首次报
2. 从业单
3. 调离单
4. 建立单
5. 被注销
6. 被注销
7. 编制单
8. 补正单

## 编制人员承诺书

本人  
诺：本人  
码 9144  
台提交的

1. 首次挂
2. 从业挂
3. 调离挂
4. 建立挂
5. 被注销
6. 被注销
7. 编制单
8. 补正挂

## 编制单位责任声明

我单位天玑环境技术（广州）有限公司（统一社会信用代码  
91440106MADP3TDF4J）郑重声明：

一、我单位符合《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法

于该条第

二、

托，主持

报告表（

中，坚持

法规、标

三、

影响评价

序，并在

等环节以

质量管理

四、

告表内容



## 建设单位责任声明

我单位广州市聚丰包装材料有限公司（统一社会信用代码  
9144011405061924X9）郑重声明：

一、

编号：08k

二、

掌握环评

生态环保

三、

将严格按照

格落实报

入和资金

四、

同时施工。

管部门日

收，编制

五、

名录》有关

者填报排

天玑环境

根据

响评价分

设项目需

特此

## 质量控制记录表

项目名称	
文件类型	
编制主持	
初审（校核意见）	
审核意见	
审定意见	2015年11月20日

项目编号：08kgqy

公示稿与报批稿一致

# 建设项目环境影响报告表

## (污染影响类)

项目名称： 广州市聚丰包装材料有限公司建设项目  
建设单位（盖章）： 广州市聚丰包装材料有限公司  
编制日期： 2025 年 11 月

中华人民共和国生态环境部制

# 目录

一、建设项目基本情况 .....	1
二、建设项目工程分析 .....	24
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 .....	40
四、主要环境影响和保护措施 .....	49
五、环境保护措施监督检查清单 .....	94
六、结论 .....	97
附表 1 建设项目污染物排放量汇总表 .....	98
附图 1 项目地理位置图 .....	101
附图 2 项目四至图 .....	102
附图 3 项目四至图实景图 .....	103
附图 4 项目周边敏感点分布图 .....	104
附图 5 项目平面布置图 .....	106
附图 6 花都区饮用水水源保护区范围图 .....	107
附图 7 广州市生态保护红线规划图 .....	108
附图 8 广州市大气环境空间管控图 .....	109
附图 9 广州市水环境空间管控图 .....	110
附图 10 广州市花都区环境空气质量区划图 .....	111
附图 11 广州市花都区地表水环境区划图 .....	112
附图 12 广州市花都区水系现状图 .....	113
附图 13 广州市花都区污水处理厂分布图 .....	114
附图 14 广州市花都区声环境功能区划图 .....	115
附图 15 项目选址在广东省“三线一单”平台截图 .....	116
附图 16 广东省环境管控单元图 .....	117
附图 17 广州市环境管控单元图 .....	118
附件 1 营业执照 .....	119
附件 2 法定代表人身份证复印件 .....	120
附件 3 租赁合同 .....	121
附件 4 项目代码回执 .....	131
附件 5 废水转运协议 .....	132
附件 6 引用地表水 .....	139
附件 7 环评公示截图 .....	147
附件 8 无条件主动搬迁承诺书 .....	148
附件 9 帮扶整改告知书 .....	149
附件 10 现有项目检测报告 .....	151
附件 11 危废合同 .....	159
附件 12 广州市花都区康乐新新幼儿园搬迁协议（2025 年 12 月 1 日搬离） .....	161
附件 13 噪声现状质量检测报告 .....	161
附件 14 建设项目基本情况反馈表 .....	167

一、建设项目基本情况

建设项目名称	广州市聚丰包装材料有限公司建设项目		
项目代码	2504-440114-07-01-600722		
建设单位联系人			
建设地点	广州市花都区花山镇五里村新地路 2 号		
地理坐标	( 113 度 14 分 26.256 秒, 23 度 27 分 52.470 秒)		
国民经济行业类别	C2921 塑料薄膜制造 C2924 泡沫塑料制造	建设项目行业类别	二十六、橡胶和塑料制品业 --53、塑料制品业 292--其他 (年用非溶剂型 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外)
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 (迁建) <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批 (核准/备案) 部门 (选填)	/	项目审批 (核准/备案) 文号 (选填)	/
总投资 (万元)	100	环保投资 (万元)	10
环保投资占比 (%)	10	施工工期 (月)	1
是否开工建设	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是: 未依法报批建设项目环境影响评价文件, 项目于 2012 年 7 月擅自开工建设。建设单位于 2024 年 12 月 31 日接到广州市生态环境局花都分局《帮扶整改告知书》(编号: 2024288), 详见附件 9。自收到帮扶整改告知书后, 对现有污染防治措施进行整改, 并办理环评手续。	用地 (用海) 面积 (m²)	4000

专项评价设置情况	<p>根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况所涉及环境敏感程度，确定专项评价的类别。大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见表1-1。</p>			
	表1-1 专项评价设置对比表			
	专项评价类别	设置原则	项目情况	是否需要设置专项评价
	大气	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目	本项目排放的废气为非甲烷总烃、臭气浓度，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气排放。因此，无需设置大气专项评价	否
	地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂	近期末接驳市政污水管网时，生活污水经三级化粪池预处理后，与间接冷却水、冷却水定期交由元泰（广州）环境科技有限公司用槽罐车拉运至该公司运营的污水处理厂进行统一处理，远期待项目周边的市政污水管网完善后，生活污水经三级化粪池预处理后，与间接冷却水、冷却水一同由市政污水管网排入新华污水处理厂进行深度处理	否
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目	根据本文环境风险分析可知，本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量不超过临界量， $q$ 值 $<1$	否
	生态	取水口下游 500 米范围内有	本项目由市政供	否

		重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	水，无需新增河道取水	
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目	项目选址位于陆地，不属于海洋工程建设项目。因此，无需设置海洋专项评价	否
规划情况	无			
规划环境影响评价情况	无			
规划及规划环境影响评价符合性分析	无			



其他符合性分析	<p><b>1、产业政策相符性分析</b></p> <p>根据《市场准入负面清单》（2025年版），本项目不属于负面清单类别；根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令2021年第49号），本项目不属于淘汰类和限制类，属于允许类项目。本项目不属于《广州市产业用地指南（2018年版）》的禁止类项目；本项目不使用或生产《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）所列的淘汰落后生产工艺装备和产品；本项目不属于生产《环境保护综合名录（2021年版）》所列高污染、高环境风险产品的项目，因此本项目符合国家和地方相关的产业政策。</p> <p>因此本项目的建设基本符合国家和地方产业政策的要求。</p> <p><b>2、与环境功能区的相符性分析</b></p> <p>（1）环境空气</p> <p>根据《广州市人民政府关于印发广州市环境空气功能区区划（修订）的通知》（穗府[2013]17号），本项目所在区域的大气环境功能区划为二类区。项目所在位置不属于自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区，符合大气环境功能区划要求，环境空气功能区划图见附图10。</p> <p>（2）地表水环境</p> <p>根据《花都区生态环境保护规划》（2021-2030年）及《广州市人民政府关于花都区饮用水水源保护区优化调整方案的批复》（粤府函〔2024〕214号），本项目所在地不在饮用水源保护区范围内（详见附图11），所在区域地表水环境功能区划图详见附图11。</p> <p>（3）声环境</p> <p>根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市声环境功能区区划（2024年修订版）的通知》（穗府办〔2025〕2号）中声环境功能区划，本项目所在区域声功能属于2类区。本项目运行过程不对周边声环境产生明显不良影响，符合区域声环境功能划分要求。本项目所在</p>
---------	--

	<p>区域声环境功能区划图见附图14。</p> <p><b>3、与《广州市城市环境总体规划（2022—2035年）》的相符性分析</b></p> <p><b>（1）生态保护红线</b></p> <p>生态保护红线内实施强制性严格保护。生态保护红线内自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；自然保护地核心保护区外，严格禁止开发性、生产性建设活动，严格执行国家和省生态保护红线管控政策要求，遵从国家、省相关监督管理规定。本项目位于广州市花都区花山镇五星村布庵路3号，不在生态保护红线范围内，详见附图7。</p> <p><b>（2）生态环境空间管控</b></p> <p>落实管控区管制要求。管控区内生态保护红线以外区域实施有条件开发，严格控制新建各类工业企业或扩大现有工业开发的规模和面积，避免集中连片城镇开发建设，控制围垦、采收、堤岸工程、景点建设等对河流、湖库、岛屿滨岸自然湿地的破坏，加强地质遗迹保护。区内建设大规模废水排放项目、排放含有毒有害物质的废水项目严格开展环境影响评价，工业废水未经许可不得向该区域排放。管控区内生态保护红线以外区域新建项目的新增污染物按相关规定实施削减替代，逐步减少污染物排放。本项目位于广州市花都区花山镇五星村布庵路3号，不在生态环境空间管控区内，详见附图7。</p> <p><b>（3）水环境空间管控</b></p> <p>在全市范围内划分四类水环境管控区：</p> <p>①饮用水水源保护管控区为经正式批复的饮用水水源一级、二级及准保护区。</p> <p>②重要水源涵养管控区：新建排放废水项目严格落实环境影响评价要求，现有工业废水排放须达到国家规定的标准；达不到标准的工业企业，须限期治理或搬迁。</p> <p>③涉水生物多样性保护管控区：严格限制新设排污口，加强温排水总量控制，关闭直接影响珍稀水生生物保护的排污口，严格控制网</p>
--	---

	<p>箱养殖活动。温泉地热资源丰富的地区要进行合理开发。对可能存在水环境污染的文化旅游开发项目，按要求开展环境影响评价，加强事中事后监管。</p> <p>④水污染治理及风险防范重点区：全面推进污水处理设施建设和污水管网排查整治，确保工业企业废水稳定达标排放。</p> <p>调整优化不同行业废水分质分类处理，加强第一类污染物、持久性有机污染物等水污染物污染控制，强化环境风险防范。</p> <p>本项目位于广州市花都区花山镇五星村布庵路3号，不涉及饮用水水源保护管控区、重要水源涵养管控区、涉水生物多样性保护管控区、水污染治理及风险防范重点区，详见附图9。</p> <p>（4）大气环境空间管控</p> <p>全市范围内划分三类大气环境管控区，包括环境空气质量功能区一类区、大气污染物重点控排区和大气污染物增量严控区。本项目位于广州市花都区花山镇五星村布庵路3号，不属于环境空气质量功能区一类区、大气污染物重点控排区和大气污染物增量严控区，详见附图8。</p> <p>综上所述，本项目生产过程中产生的有机废气及臭气浓度经收集至二级活性炭处理达标后通过15m高的排气筒DA001高空排放，近期未接驳市政污水管网时，生活污水经三级化粪池预处理后，与间接冷却水、冷却水定期交由元泰（广州）环境科技有限公司用槽罐车拉运至该公司运营的污水处理厂进行统一处理，远期待项目周边的市政污水管网完善后，生活污水经三级化粪池预处理后，与间接冷却水、冷却水一同由市政污水管网排入新华污水处理厂进行深度处理，均符合《广州市城市环境总体规划（2022—2035年）》的相关要求。</p> <p><b>4、与《广州市花都区人民政府关于印发花都区生态环境保护规划（2021—2030年）的通知》（花府[2021]13号）的相符性</b></p> <p>规划中提出，“提高VOCs排放精细化管理水平。推进VOCs组分清单编制，推动VOCs组分监测，探索建立VOCs污染源地图。实施</p>
--	--

	<p>VOCs排放企业分级管控，及时更新重点监管企业清单，不断深化重点企业“一企一方案”治理工作，推进企业依方案落实治理措施。</p> <p>研究制定汽车制造、橡胶、水泥制造等重点行业的VOCs整治方案，推进按行业精细化治理。鼓励重点工业园区建设共性工厂，提高VOCs治理效率。</p> <p>推动生产全过程的VOCs排放控制。注重源头治理，推进低（无）VOCs含量原辅材料生产和替代。推动低温等离子、光催化、光氧化等治理工艺淘汰，并严格禁止新改扩建企业使用该类型治理工艺，到2030年基本完成上述治理工艺升级淘汰。继续加大泄漏检测与修复（LDAR）技术推广力度并深化管控工作。对VOCs重点排放企业的生产运行台账记录收集整理工作展开执法监管。全面加强VOCs无组织排放控制。加快建设重点监管企业VOCs自动监控系统，对其它有组织排放口实施定期监测。加强对VOCs排放异常点的走航排查监控。探索建设工业集中区VOCs监控网络。”</p> <p>项目使用的原料均属于低VOCs含量的原辅材料。项目生产过程中发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜、造粒工序产生的有机废气、臭气浓度经集气罩收集后，引入各自配套的“二级活性炭吸附装置”进行处理，不属于低温等离子、光催化、光氧化等治理工艺，有机废气净化率可达到80%，处理达标后的废气经15m高的排气筒DA001排放。综上，项目与《广州市花都区人民政府关于印发花都区生态环境保护规划（2021—2030年）的通知》（花府[2021]13号）的规划相符。</p> <p><b>5、与《广州市人民政府关于印发广州市生态环境分区管控方案（2024年修订）的通知》（穗府规〔2024〕4号）相符性分析</b></p> <p>项目位于广州市花都区花山镇五星村布庵路3号，本项目位于ZH44011420002(梯面镇-花山镇-花城街道重点管控单元)、YS4401143110001（花都区一般管控区）、YS4401142220004(天马河广州市梯面镇-花山镇-花城街道控制单元)、YS4401142330001(广州市花都区大气环境弱扩散重点管控区2)、YS4401142540001(花都区高污</p>
--	--

	染燃料禁燃区)等。项目与该区域管控要求相符性见表：本项目与该管控区要求相符性如下：			
	<b>表1-2 广州市环境管控单元准入清单（2024年修订）</b>			
	<b>管控类别</b>	<b>具体要求</b>	<b>项目情况</b>	<b>符合性</b>
	<b>区域布局管控</b>	1-1.【产业/限制类】现有不符合产业规划、主导产业、效益低、能耗高、产业附加值较低的产业和落后生产能力逐步退出或关停。 1-2.【产业/鼓励引导类】单元内主要工业集聚区主导产业：交通装备制造产业园主导产业为重载电力机车、高速重载城市轨道交通整车及产业配套、节能与新能源汽车、新材料与精细化工、生物医药与健康、能源及环保装备、轨道交通装备、都市消费工业等产业；皮革皮具产业创新园主导产业为皮革皮具业、产品研发、创意设计、商贸流通；花都绿色产业价值园主导产业为服饰、汽车配件、能源及环保装备等产业。以上工业产业区块中主导产业可根据最新的区域规划、产业规划和控制性详细规划等相关规划以及工业产业区块调整成果进行相应更新。 1-3.【大气/限制类】大气环境受体敏感区内，严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的工业建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目。 1-4.【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。	本项目不属于不符合产业规划、主导产业、效益低、能耗高、产业附加值较低的产业。 本项目不在大气环境受体敏感区、大气环境高排放重点管控区内。 本项目在大气环境弱扩散重点管控区内，生产过程中产生的有机废气经收集处理达标后高空排放。	符合
	<b>能源资源利用</b>	2-1.【水资源/综合类】全面开展节水型社会建设。推进节水产品推广普及；限制高耗水服务业用水；加快节水技术改进；推广建筑中水应用。 2-2.【岸线/综合类】严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按	本项目运营期间主要用水为生活用水、间接冷却水和冷却水，项目将贯彻落实“节水优先”方针，无非法挤占河道、湖泊。	符合

		照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。		
	污染物排放管控	3-1.【水/综合类】强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集，合流制排水系统要加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。 3-2.【大气/综合类】大气环境敏感点周边企业加强管控工业无组织废气排放，防止废气扰民。	本项目产生的有机废气、臭气浓度采取集气罩收集措施，经收集处理达标后高空排放，可有效管控和减少无组织废气排放。	符合
	环境风险防控	4-1.【风险/综合类】建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。 4-2.【土壤/综合类】建设用地污染风险管控区内企业应加强用地土壤和地下水环境保护监督管理，防治用地土壤和地下水污染。	本项目将建立健全事故应急体系和应急措施，有效防止污染事故发生。生产过程中不涉及土壤和地下水污染途径。	符合

综上，项目与《广州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（穗府规〔2021〕4号）的要求相符。

**6、与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71号）相符性分析**

项目位于广州市花都区花山镇五星村布庵路3号，根据广东省环境管控单元图，本项目位于重点管控单位，本项目与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号）相符性分析如下：

**表1-3 与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析一览表**

内容	本项目情况	是否符合
生态保护红线	本项目所在地不属于生态优先保护区、水环境优先保护区、大气环境优先保护区等优先保护单元，因此不涉及生态保护红线。	相符
资源利用上线	本项目运行期间所用的电能、水资源等资源消耗占当地资源能源消耗比例较低，不会突破地区的资源利用上限。	相符
环境质量底线	项目废气经采取防治措施处理后达标排放，符合大气环境质量底线要求。近期末接驳市政污水管网时，生活污水经三级化粪池预处理后，与间接冷却水、冷却水定期交由元泰（广州）环境科技有限公司用槽罐车拉运至该公司运营的污水处理厂进行统一处理，远期待项目周边	相符

		的市政污水管网完善后，生活污水经三级化粪池预处理后，与间接冷却水、冷却水一同由市政污水管网排入新华污水处理厂进行深度处理，符合水环境质量底线要求；生产过程产生的固体废物妥善贮存处置，不会污染土壤环境；生产过程中产生的噪声采取有效的污染防治措施，能够达标排放，符合声环境质量底线要求。		
	环境准入负面清单	本项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，项目产生的废气和噪声经处理后均能实现达标排放，固废经有效的分类收集、处置，对周围环境影响较小，故项目可与周围环境相容，项目的建设满足广东省、珠三角地区和相关陆域的管控要求，总体满足“1+3+N”三级生态环境准入清单体系。	相符	
全省总体管控要求				
	管控纬度	管控要求	项目情况	是否符合
	区域布局管控要求	优先保护生态空间，保育生态功能。持续深入推进产业、能源、交通运输结构调整。按照“一核一带一区”发展格局，调整优化产业集群发展空间布局，推动城市功能定位与产业集群发展协同匹配。推动工业项目入园集聚发展，引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局，新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。依法依规关停落后产能，全面实施产业绿色化改造，培育壮大循环经济。环境质量不达标区域，新建项目需符合环境质量改善要求。加快推进天然气产供储销体系建设，全面实施燃煤锅炉、工业炉窑清洁能源改造和工业园区集中供热，积极促进用热企业向园区集聚。	项目选址广州市花都区花山镇五星村布庵路3号,不属于生态保护红线范围。项目主要从事珍珠棉、气泡膜的生产，不属于应进园区项目。项目不涉及文件中该条款的其他内容。	相符
	能源资源利用要求	积极发展先进核电、海上风电、天然气发电等清洁能源，逐步提高可再生能源与低碳清洁能源比例，建立现代化能源体系。科学推进能源消费总量和强度“双控”，严格控制并逐步减少煤炭使用量，力争在全国范围内提前实现碳排放达峰。依法依规强化油品生产、流通、使用、贸易等全流程监管，减少直	本项目运行期间所用的电能、水资源等资源消耗占当地资源能源消耗比例较低，不会突破地区的资源利用上限，符合资源利用上线要求。	相符

		至杜绝非法劣质油品在全省流通和使用。贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度，把水资源作为刚性约束，以节约用水扩大发展空间。		
	污染排放管控要求	实施重点污染物总量控制，重点污染物排放总量指标优先向重大发展平台、重点建设项目、重点工业园区、战略性新兴产业集群倾斜。加快建立以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，聚焦重点行业和重点区域，强化环境监管执法。超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，新建、改建、扩建项目重点污染物实施减量替代。……深入推进石化化工、溶剂使用及挥发性有机液体储运销的挥发性有机物减排，通过源头替代、过程控制和末端治理实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。	项目按照审批部门要求实行挥发性有机物两倍削减量替代；项目使用的原料均属于低VOCs含量的原辅材料。 本项目生产过程中产生的臭气浓度、有机废气通过集气罩收集引至二级活性炭装置处理达标后通过15m排气筒高空排放。	相符
	环境风险防控	加强东江、西江、北江和韩江等供水通道干流沿岸以及饮用水水源地、备用水源环境风险防控，强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。重点加强环境风险分级分类管理，建立全省环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。实施农用地分类管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，规范受污染建设用地地块再开发。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件）。	项目建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	相符
	“一核一带一区”中珠三角核心区区域管控要求			
	管控纬度	管控要求	项目情况	是否符合



	区域布局管控要求	推广应用低挥发性有机物原辅材料，严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目，鼓励建设挥发性有机物共性工厂。	项目使用的原料均属于低 VOCs 含量的原辅材料。	相符
	能源资源利用要求	推进工业节水减排，重点在高耗水行业开展节水改造，提高工业用水效率。加强江河湖库水量调度，保障生态流量。盘活存量建设用地，控制新增建设用地规模。	本项目使用电能。项目不属于高耗水行业。本项目在已建成厂房进行生产，不新增用地。	相符
	污染物排放管控要求	在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，挥发性有机物两倍削减量替代。以臭氧生成潜势较大的行业企业为重点，推进挥发性有机物源头替代，全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。现有每小时35蒸吨及以上的燃煤锅炉加快实施超低排放治理，每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉加快完成清洁能源改造。 重点水污染物未达到环境质量改善目标的区域内，新建、改建、扩建项目实施减量替代。电镀专业园区、电镀企业严格执行广东省电镀水污染物排放限值。探索设立区域性城镇污水处理厂污染物排放标准，推动城镇生活污水处理设施提质增效。率先消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区。大力推进固体废物源头减量化、资源化利用和无害化处置，稳步推进“无废城市”试点建设。	本项目挥发性有机物实施两倍削减量替代；项目不涉及锅炉；项目近期未接驳市政污水管网时，间接冷却水、冷却水、生活污水定期交由元泰（广州）环境科技有限公司用槽罐车拉运至该公司运营的污水处理厂进行统一处理，远期待项目周边的市政污水管网完善后，生活污水经三级化粪池预处理后，与间接冷却水、冷却水一同由市政污水管网排入新华污水处理厂进行深度处理，尾水经大布迳河排入天马河。。	相符
	环境风险防控要求	逐步构建城市多水源联网供水格局，建立完善突发环境事件应急管理体系。加强惠州大亚湾石化区、广州石化、珠海高栏港、珠西新材料集聚区等石化、化工重点园区环境风险防控，建立完善污染源在线监控系统，开展有毒有害气体监测，落实环境风险应急预案。提升危险废	项目建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	相符

		物监管能力，利用信息化手段，推进全过程跟踪管理；健全危险废物收集体系，推进危险废物利用处置能力结构优化。		
广东省“三线一单”应用平台成果数据查询中需关注的准入要求				
管控 纬度		管控要求	项目情况	是否符合
YS4401142540001(花都区高污染燃料禁燃区)				
区域 布局 管控		执行全省总体管控要求、“一核一带一区”区域管控要求，及广州市生态环境准入清单要求。	根据上述分析可知，项目按全省总体管控要求及广州市生态环境准入清单要求严格执行	相符
<p><b>7、项目与《广州市环境空气质量达标规划（2016-2025 年）》相符性分析</b></p> <p>根据《广州市环境空气质量达标规划（2016-2025年）》，近期产业和能源结构调整措施中提出：“（1）严格控制高耗能、高污染项目建设，推进产业结构战略性调整。禁止新建、扩建燃煤电厂和企业自备发电锅炉，严禁新建、扩建石化、水泥、钢铁、平板玻璃、铸造、建材、有色金属等高污染、高能耗企业。结合“退二进三”和“三旧”改造，按照产业结构调整指导目录，严格限制平板玻璃、皮革、印染、水泥等行业规模。2020年前，限制石油化工类企业扩建与增加产能。</p> <p>本项目属于塑料制品业，不设发电锅炉，不属于规划中禁止、严禁新建或严格限制的产业，因此本项目符合《广州市环境空气质量达标规划（2016-2025年）》的相关要求。</p> <p><b>8、与《广州市流溪河流域保护条例》（2021年修订版）相符性分析</b></p> <p>根据《广州市流溪河流域保护条例》（2021年修订版）第三十五条：在流溪河流域河道岸线功能分区、饮用水水源保护区从事建设活动的，应当符合河道岸线、饮用水水源保护、水污染防治等有关法律、法规和规划的要求。流溪河干流河道岸线和岸线两侧各五千米范围内、支流河道岸线和岸线两侧各一千米范围内非饮用水水源保护区的区域，禁止新建、扩建下列设施、项目：</p>				

	<p>（一）危险化学品的贮存、输送设施和垃圾填埋、焚烧项目，但经法定程序批准的国家与省重点基础设施除外；</p> <p>（二）畜禽养殖项目；</p> <p>（三）高尔夫球场、人工滑雪场等严重污染水环境的旅游项目；</p> <p>（四）造纸、制革、印染、染料、含磷洗涤用品、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼铅锌、炼油、电镀、酿造、农药、石棉、水泥、玻璃、火电以及其他严重污染水环境的工业项目；</p> <p>（五）市人民政府确定的严重污染水环境的其他设施、项目。</p> <p>改建前款规定的设施、项目的，不得增加排污量。本条例实施前已合法建成的本条第二款规定的设施、项目，不符合功能区规划的，由所在区人民政府在本条例实施之日起三年内组织搬迁，并依法给予补偿；未按要求搬迁的，依法予以关闭。本条例实施前已建成的本条第二款规定的设施、项目，污染物排放不符合环境保护标准或者未办理合法手续的，依照《中华人民共和国水污染防治法》《广州市违法建设查处条例》等法律、法规的规定处理。</p> <p>本项目所在位置距离流溪河干流河道岸线约11.7km，不在流溪河流域范围内。</p> <p><b>9、与《广州市发展改革委员会关于公布实施广州市流溪河流域产业绿色发展规划的通知（穗发改〔2018〕784号）》相符性分析</b></p> <p>《广州市流溪河流域产业绿色发展规划》（2016-2025年）中指出：流溪河流域产业发展必须以绿色发展理念为指引，坚持生态环保优先，统筹兼顾生态环保与产业发展作为基本方针，贯穿到产业发展的各个环节。围绕保护和改善生态环境，从生产、装备、工艺等方面控制排污、排废；以建设生态环境建设和改善长效机制为导向，推动产业转型升级，加快产业绿色化、高端化、集约化发展，形成推动流域环境保护与产业建设互动互促、有机融合的发展机制。结合流域实际，根据国家、广东省和市有关政策、规划，提出鼓励、限制、禁止发展的产业产品目录。</p>
--	--

	<p>本项目所在位置距离流溪河干流河道岸线约11.7km，不在流溪河保护流域范围内。</p> <p><b>10、与《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》的符合性分析</b></p> <p>加快推进工程机械、钢结构、船舶制造等行业低VOCs含量原辅材料替代，引导生产和使用企业供应和使用符合国家质量标准产品；企业无组织排放控制措施及相关限值应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822）》、《固定污染源挥发性有机物排放综合标准（DB 44/2367）》和《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（粤环发〔2021〕4号）要求，无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，宜在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施；新、改、扩建项目限制使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性VOCs除外）、低温等离子等低效VOCs治理设施（恶臭处理除外），组织排查光催化、光氧化、水喷淋、低温等离子及上述组合技术的低效VOCs治理设施，对无法稳定达标的实施更换或升级改造。</p> <p>本项目涉VOCs物料主要为塑料原料，不属于高VOCs含量原辅材料。有机废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理达标后由15m高排气筒DA001排放，不使用低效VOCs治理设施。</p> <p><b>11、与《关于印发〈广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录〉（2020年版）的通知》的相符性分析</b></p> <p>根据《关于印发〈广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录〉（2020年版）的通知》文件要求：</p> <p>一、禁止生产、销售的塑料制品--厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜、以医疗废物为原料制造塑料制品、一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签、含塑料微珠的日化产品。</p> <p>本项目主要从事珍珠棉、气泡膜的生产，不属于上述禁止生产的</p>
--	--

	<p>塑料制品，符合文件要求。</p> <p><b>12、与广东省发展改革委 广东省生态环境厅印发《关于进一步加强塑料污染治理的实施意见》的通知（粤发改规〔2020〕8号）的相符性分析</b></p> <p>根据《关于进一步加强塑料污染治理的实施意见》的通知（粤发改规〔2020〕8号）文件要求：全省范围内禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品；禁止将回收利用的废塑料输液袋（瓶）用于原用途或用于制造餐饮容器以及玩具等儿童用品。加大禁止“洋垃圾”进口监管和打私力度，确保“全面禁止废塑料进口”落实到位。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。国家《产业结构调整指导目录》和《市场准入负面清单》明确的属于淘汰类的塑料制品项目，禁止投资；属于限制类项目，禁止新建。</p> <p>本项目主要从事珍珠棉、气泡膜的生产，不属于上述禁止生产的塑料制品，符合文件要求。</p> <p><b>13、土地利用规划相符性分析</b></p> <p>本项目选址位于广州市花都区花山镇五星村布庵路3号，不涉及占用永久基本农田、生态保护红线等管控区域，根据附件14建设项目基本情况反馈表，项目所在地属于工业用地，项目所在地属于工业用地，不占用基本农田保护区、风景区、水源保护区等其他用途的用地。与项目实际用途相符，故项目选址建设合理可行。</p> <p><b>14、项目与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》粤环办〔2021〕43号文的相符性分析。</b></p> <p style="text-align: center;"><b>表 1-4 与粤环办〔2021〕43号文相符性分析</b></p> <table><tr><th>行业</th><th>编号</th><th>环节</th><th>控制要求</th><th>本项目情况</th><th>符合性结论</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	行业	编号	环节	控制要求	本项目情况	符合性结论						
行业	编号	环节	控制要求	本项目情况	符合性结论								

	橡胶和塑料制品业 VOCs 治理指引	1	过程控制	工艺过程	粉状、粒状 VOCs 物料采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加;无法密闭投加的,在密闭空间内操作, 或进行局部气体收集, 废气排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。	项目发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜、造粒工序采取局部气体收集措施, 废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后高空排放。	符合
				VOCs 物料转移和输送	粉状、粒状 VOCs 物料采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式,或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。	项目不涉及	符合
				VOCs 物料储存	盛装 VOCs 物料的容器是否存放于室内,或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。 盛装 VOCs 物料的容器在非取用状态时应加盖、封口, 保持密闭。	项目原辅材料均密封存放于原料仓库。	符合
				废气收集	采用外部集气罩的,距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置,控制风速不低于 0.3m/s。	发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜、造粒工序采取局部气体收集措施, 废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后高空排放采用外部集气罩, 废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后高空排放, 控制风速不低于 0.3m/s。	符合
					废气收集系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集系统发生故障或检修时,对应的生产工艺设备应停止运行,待检修完毕后同步投入使用;生产	废气治理设施和生产工艺设备同步运行和停止。	符合

				工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他代替措施。		
	2	末端治理	治理技术	喷涂/印刷、晾(风)干工序废气宜采用吸附法、热氧化或其组合技术进行处理。	项目设有发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜、造粒等工序，项目废气收集后采用吸附法处理排放，废气经二级活性炭吸附装置处理后高空排放。	符合
<p>综上所述，项目符合《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》粤环办〔2021〕43号文的要求。</p> <p><b>15、项目与关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）相符性分析</b></p> <p>①大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。</p> <p>②提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。</p> <p>③推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸</p>						

	<p>石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的 VOCs 废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高 VOCs 治理效率。</p> <p>规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小时、重点区域大于等于 2 千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。</p> <p>④工业涂装 VOCs 综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业 VOCs 治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装 VOCs 综合治理。强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料。</p> <p><b>相符性分析：</b>项目拟在发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜、造粒工序产污口设置集气装置进行局部收集，控制风速不低于 0.3m/s。</p> <p>本项目运营期间使用的原料均为低挥发性原料，不涉及工业涂装</p>
--	---



	<p>工艺，废气收集后经“二级活性炭吸附装置”处理后由排气筒引至 DA001 高空排放，对有机废气处理效率不低于 80%；</p> <p>因此，本项目符合关于《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）要求。</p> <p><b>16、项目与《广东省实施&lt;中华人民共和国土壤污染防治法&gt;办法》第十六条相符性分析</b>《广东省实施&lt;中华人民共和国土壤污染防治法&gt;办法》第十六条规定：县级以上人民政府及其负有监督管理职责的部门应当加强发展规划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局，合理规划产业布局。禁止在居民区、幼儿园、学校、医院、疗养院、养老院等周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。</p> <p>本项目不会对土壤造成污染，本项目厂区范围内均做好硬底化措施，本评价要求企业加强对污水管、生产设备、废气治理设施等管理，项目生产对土壤环境、地下水环境的污染较低，符合要求。</p> <p><b>17、与《广东省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》（粤环〔2022〕8 号）相符性分析</b></p> <p><b>“（二）系统推进土壤污染源头防控</b></p> <p><b>1. 强化空间布局与保护</b></p> <p><b>强化空间布局管控。</b></p> <p>严格落实“三线一单”生态环境分区管控硬约束，合理确定区域功能定位、空间布局，强化建设项目布局论证，引导重点产业向沿海等环境容量充足地区布局。强化环境硬约束推动淘汰落后产能，逐步淘汰污染严重的涉重金属、涉有机物行业企业。推动工业项目入园集聚发展，因地制宜推动金属制品业、化学原料和化学制品制造业等行业企业入园集中管理。</p> <p><b>严守环境准入底线。</b></p> <p>在永久基本农田以及居民区、学校、医疗和养老机构等单位周边，避免新建涉重金属、多环芳烃类等持久性有机污染物企业。结合推进</p>
--	--

	<p>新型城镇化、产业结构调整 and 化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成污染的现有企业.....</p> <p><b>（五）有序推进地下水污染防治</b></p> <p><b>2. 加强污染源头预防、风险管控和修复落实地下水防渗和监测措施。</b></p> <p>督促“一企一库”“两区两场”采取防渗漏措施，按要求建设地下水环境监测井，开展地下水环境自行监测。指导地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，采取污染防治防渗改造措施。开展地下水污染防治重点排污单位周边地下水环境监测。</p> <p>有序实施地下水污染风险管控和修复。</p> <p>针对存在地下水污染的化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，阻止污染扩散，加强风险管控后期环境监管。因地制宜探索地下水污染治理修复模式。加强地下水污染风险管控和修复效果评估及后期监管”。</p> <p>相符性分析：本项目严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，本项目不涉及重金属、多环芳烃类等持久性有机污染物的排放，项目符合土壤污染源头防控要求。本项目不属于地下水污染防治重点排污单位，项目地下水污染风险管控实行分区管控。</p> <p>综上所述，项目与《广东省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》（粤环〔2022〕8号）要求相符。</p>
--	---

**18、项目与《广东省人民政府关于印发广东省空气质量持续改善行动方案的通知》（粤府〔2024〕85号）相符性分析**

**表 1-5 与（粤府〔2024〕85号）文相符性分析**

序号	政策要求	工程内容	是否相符
1	<p><b>严格新建项目准入。</b>坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。加快推进生态环境分区管控成果在“两高一低”行业产业布局和调整、重大项目选址中的应用。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。新建高耗能项目达到高耗能行业重点领域能效标杆水平。重点区域（清远市除外）建设项目实施 VOCs 两倍削减量替代和 NOx 等量替代，其他区域建设项目原则上实施 VOCs 和 NOx 等量替代。</p>	<p>根据《广东省“两高”项目目录（2022版）》，本项目不属于严格控制的“两高”项目，不涉及“两高”产品或工序，产生的废气经收集后再经“二级活性炭吸附”废气处理设施处理后可以稳定达标排放，挥发性有机物实施两倍削减量替代。</p>	是
2	<p>推动绿色环保产业健康发展。加大绿色环保企业政策支持力度，在低（无）VOCs 含量原辅材料生产和使用、先进工业涂装技术和设备研发制造、VOCs 污染治理、超低排放、环境监测等领域支持培育一批龙头企业。政府带头开展绿色采购，使用低（无）VOCs 含量产品。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造</p>	<p>本项目使用的原辅材料为 LDPE 塑料粒，不属于高 VOCs 含量原辅材料，产生的有机废气经收集后再经“二级活性炭吸附”废气处理设施处理后可以稳定达标排放。</p>	是

		公平竞争环境，推动产业健康有序发展。		
	3	全面实施低（无）VOCs 含量原辅材料源头替代。全面推广使用低（无）VOCs 含量原辅材料，实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs 含量原辅材料替代力度，加大室外构筑物防护和城市道路交通标志低（无）VOCs 含量涂料推广使用力度。	本项目使用的原辅材料为塑料粒，不属于高 VOCs 含量原辅材料，产生的废气经收集后再经“二级活性炭吸附”废气处理设施处理后可以稳定达标排放。	是

## 二、建设项目工程分析

建设内容

1、项目概况

广州市聚丰包装材料有限公司成立于 2012 年 7 月，并于 2012 年 7 月投产，未依法报批建设项目环境影响评价文件，广州市生态环境局花都分局于 2024 年 12 月 31 日对建设单位出具广州市生态环境局花都分局《帮扶整改告知书》（编号：2024288），详见附件 9。本项目选址于广州市花都区花山镇五星村布庵路 3 号，租用 1 座 2 层建筑作为本项目办公楼，租用 1 座 4 层建筑和 1 座 2 层建筑作为本项目的宿舍，宿舍占地面积为 300 平方米，宿舍建筑面积为 1500 平方米，租用 2 座单层建筑车间作为本项目生产车间，生产车间占地面积约为 3700 平方米，生产车间建筑面积约为 3700 平方米，本项目总占地面积为 4000 平方米，总建筑面积为 5200 平方米，项目中心地理坐标为 113°14'26.256"E，23°27'52.470"N。建设单位从事珍珠棉、气泡膜的生产，项目建成后年产珍珠棉 400 吨、气泡膜 50 吨。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关要求，对环境存在影响的新建、改建、扩建项目必须执行环境影响评价制度。本项目的建设内容营运期会产生废水、废气、固废、噪声等污染，对环境有一定的影响，因此，需办理环评手续。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（2021 年 1 月 1 日起施行）等有关建设项目环境保护管理的规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业--53、塑料制品业 292--其他（年用非溶剂型 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。因此，广州市聚丰包装材料有限公司委托我司承担项目的环境影响评价工作。

2、项目工程组成

项目主体工程组成详见表 2-1。

表 2-1 本项目工程组成一览表



工程类别	工程名称	工程内容
主体工程	生产车间	租用 2 座单层建筑车间作为本项目生产车间和仓库，生产车间占地面积约为 3700 平方米，生产车间建筑面积约为 3700 平方米，主要设有发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜、分切、打包、造粒等工

			序，仓库位于车间内。
辅助工程	办公区		租用位于 1 座 2 层建筑内，占地面积为 320 平方米，建筑面积为 640 平方米。
	宿舍楼		租用 1 座 4 层建筑和 1 座 2 层建筑，占地面积分别为 180 平方米和 140 平方米，总建筑面积为 1000 平方米
公用工程	供水		市政供水，主要为员工生活用水
	供电		市政供电
	排水		市政污水管网
环保工程	废气	发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜、造粒工序	经收集后引入一套“二级活性炭吸附”治理设施（TA001）进行处理，处理达标后通过 15m 高排气筒 DA001 排放
	废水		近期末接驳市政污水管网时，生活污水经三级化粪池预处理后，与间接冷却水、冷却水定期交由元泰（广州）环境科技有限公司用槽罐车拉运至该公司运营的污水处理厂进行统一处理，远期待项目周边的市政污水管网完善后，生活污水经三级化粪池预处理后，与间接冷却水、冷却水一同由市政污水管网排入新华污水处理厂进行深度处理
	噪声		选用低噪声设备，并采取减振、隔声、降噪措施。
	固体废物		一般工业固废收集后交由有专业回收单位处理；生活垃圾由环卫部门统一清运；危险废物统一收集后暂存于危废间，定期交由具有危废资质单位处理。

### 3、项目产品方案

项目产品方案如下表 2-2。

表 2-2 本项目产品方案一览表

序号	产品名称	产能	备注
1	珍珠棉	400t/a	
2	气泡膜	50t/a	

#### 4、项目主要原辅材料

根据建设单位提供的资料，本项目主要原辅材料及用量详见下表。

表 2-3 本项目主要原材料年用量一览表

序号	名称	年用量 (t/a)	最大储 存量 (t)	备注	工艺用途	储存位置
1	LDPE 塑料粒	370	10	新料，外购 25kg/袋	发泡加热、发泡挤出；吹膜加热、吹膜	仓库
2	单甘脂	85.7664	5	新料，外购 25kg/袋	发泡加热、发泡挤出；	仓库
3	二氧化碳	5	1	外购，20L/瓶	发泡	仓库
4	机油	0.1	0.1	外购，25kg/桶	设备维护	仓库
5	包装材料	1	0.5	外购	包装	仓库

说明：1、LDPE 粒料为新料，不涉及废旧塑料回收。

#### 主要原辅材料理化性质：

**LDPE 塑料粒：**低密度聚乙烯度聚乙烯，是高压下乙烯自由基聚合而获得的热塑性塑料。LDPE 综合了多种良好性能：透明、化学惰性、密封性能好，易于成型加工，它适合热塑性成型加工的各种成型工艺，成型加工性好。LDPE 主要用途是作薄膜产品，还用于注塑制品，医疗器具，药品和食品包装材料，吹塑中空成型制品等。熔融温度：110~120℃；分解温度：350℃。

**单甘脂：**又称为二羟基丙基十八烷酸酯，在常温下，单甘酯是白色或淡黄色的色片/珠子固体，是由 C16-C18 长链脂肪酸与丙三醇进行酯化反应而制得的化学物质。分子蒸馏单甘酯是一种优质高效添加化剂，具有稳定、助发泡、抗收缩、助润滑、抗静电、助改性和抗雾化等作用，在日用化工、塑料、包装及化妆品等工业中有广泛用途。分子蒸馏单甘酯是理想的助发泡剂和抗收缩剂，常作为物理发泡助剂。

**二氧化碳：**二氧化碳（carbon dioxide），一种碳氧化合物，化学式为 CO<sub>2</sub>，常温常压下是一种无色无味或无色无臭而其水溶液略有酸味的气体，也是一种常见的温室气体，还是空气的组分之一（占大气总体积的 0.03%-0.04%）。

**机油：**是用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油添加剂概念是加入润滑剂中的一种或几种化合物，以使润滑剂得到某种新的特性或改善润滑剂中已

有的一些特性。

项目物料平衡如下表：

表 2-4 物料平衡一览表

投入 (t/a)		产出 (t/a)		
原料名称	年投入量	产出物名称	年产出量	去向
LDPE 塑料粒	370	产品（珍珠棉+气泡膜）	450	仓库
单甘脂	85.7664	有机废气	0.7664	大气环境
二氧化碳	5	二氧化碳	5	大气环境
合计	455.7664	合计	455.7664	/

项目 VOCs 平衡如下图：




图 1 项目 VOCs 平衡图（单位：t/a）

## 5、项目主要生产设备

根据建设单位提供的资料，本项目主要生产设备见下表。

表 2-5 本项目主要生产设备一览表

序号	设备名称	型号	数量 (台)	用途/能源情况	位置
1	发泡机	150KW、110KW、90KW	3	发泡加热、发泡挤出	生产车间
2	吹膜机	15KW	1	用电，吹膜加热、吹膜	
3	裁切机	3.KW	4	用电，分切	
4	空压机	15p	1	用电，辅助生产	
5	冲床	5kw	3	用电、分切	
6	冷却塔	4m×2.7m×1.1m	1	用电，设备冷却	
7	造粒机	3.5KW	1	用电、造粒	
8	配套 水槽	2.5m×0.5m×0.25	个	冷却	

产能匹配分析：

根据建设单位提供的资料，本项目造粒机作为辅助生产设备，仅用于加工本项目产生气泡膜边角料及不合格品、珍珠棉边角料及不合格品，经造粒后回用于生产，并非作为本项目的主要生产设备，因此造粒机不纳入项目生产设备产能核



算中，项目共设 3 台发泡机和 1 台吹膜机，项目每天工作 8 小时，年工作 300 天，则设备生产能力与产品产能匹配分析如下表所示：

**表 2-6 项目生产设备产能核算**

设备名称	台数	设备每小时生产能力 (kg/h)	年工作时间 (h)	单台设备最大生产能力 (t/a)	总设计产能 (t/a)
发泡机					
发泡机	150KW	1	70	2400	168
	110KW	1	65	2400	156
	90KW	1	58	2400	139.2
合计					463.2
吹膜机					
吹膜机	1	25	2400	60	60

综上所述，结合项目的实际情况，生产设备发泡机的总设计产能为 463.2t/a，吹膜机的总设计产能为 60t/a，项目珍珠棉产品产量为 400t/a，占最大产能的 87%，项目气泡膜产品产量为 50t/a，占最大产能的 83%，综合考虑设备实际运行过程中日常维护及突发故障等情况下损耗时间，评价认为本项目产品产能规划情况与生产设备设置情况是相匹配、合理的。

## 6、公用、配套工程

(1) 给水：项目用水由市政给水管网提供。本项目用水主要为员工生活用水（250t/a）、冷却水（6.6t/a）和间接冷却水（2967t/a），合计年用水量为 3223.6t/a。

(2) 排水：项目外排污水主要为员工生活污水、间接冷却水和冷却水。近期未接驳市政污水管网时，生活污水经三级化粪池预处理后，与间接冷却水、冷却水定期交由元泰（广州）环境科技有限公司用槽罐车拉运至该公司运营的污水处理厂进行统一处理，远期待项目周边的市政污水管网完善后，生活污水经三级化粪池预处理后，与间接冷却水、冷却水一同由市政污水管网排入新华污水处理厂进行深度处理。

项目水平衡如下图：




图 2 项目水平衡图 (单位: t/a)

(3) 供电系统: 本项目供电由市政电网统一提供, 年用电量为 50 万度, 不设备用发电机。

## 7、工作制度和劳动定员

本项目员工共 20 人, 均在项目内住宿、不设食堂。全年生产 300 天, 采用一天 1 班制, 每班 8 小时的工作制度。

## 8、能源

本项目各设备使用能源为电能, 供电电源由城区供电网供应, 不设备用发电机, 可满足本项目运营期的需要。根据建设单位提供资料, 本项目预计年用电量为 50 万千瓦时/年。

## 9、电磁辐射

本项目属于塑料制品业, 不涉及电磁辐射污染。

## 10、四至情况及平面布置

### (1) 项目四至情况

本项目北、西面为空地, 东面为广州市福乐塑料五金制品业有限公司, 东南面为其他空置仓库, 南面为其他车间仓库, 四至情况详见附图 2。

### (2) 平面布局

本项目各生产车间相对独立, 互不干扰, 每个生产区域按照工艺流程布置设备, 因此, 本项目平面布置做到了生产、物料储存分开, 车间内布置流畅, 总体

	来说项目平面布置紧凑有序，布局合理，详见附图 5。			
工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节	<b>1、生产工艺</b>			
	原料	生产工艺	污染物	生产设备
	LDPE塑料粒、单甘脂	发泡加热	NMHC、臭气浓度、包装废料、噪声	发泡机
	二氧化碳	发泡挤出	NMHC、臭气浓度、间接冷却水、噪声	发泡机、冷却塔
		分切	珍珠棉边角料及不合格品、噪声	裁切机
	包装材料	打包	包装废料、噪声	/
		成品		
	不合格品、珍珠棉边角料	造粒	NMHC、臭气浓度、冷却水、噪声	造粒机
		回用于生产		
<b>图 3 珍珠棉生产工艺流程及产污环节图</b>				
工艺流程说明：				
<b>发泡加热、发泡挤出：</b> 项目 LDPE 塑料粒通过管道负压抽送至发泡机进行加热融化，温度约为 180℃，单甘脂在单甘脂泵中加热至熔融状态后注入发泡机，同时在中部加压注入二氧化碳作为发泡剂，注入时二氧化碳属于液态，经高压挤入熔融的 LDPE 中，再经由单甘脂等辅料的催化，均匀分布到熔融液中，然后再挤出成型，聚合物在一定的压力和温度下，以合适的粘度将气体包围。减压后的二氧化碳由液态转为气态，均匀分散在聚合物中，降温后形成气泡，冷却后的 LDEP 融液就会由液态变成固态，泡孔稳定，形成大量独立的泡孔结构，只有少量二氧化碳在发泡挤出时从产品表面逸散，该过程属于物理发泡，不发生化学反应。项目通过冷却水对发泡机进行间接降温，不与产品直接接触，为间接冷却，冷却后的物料通过挤出机料筒和螺杆间的作用，边塑化边被螺杆向前推送挤出珍珠棉制品，此过程会产生包装废料、有机废气（以非甲烷总烃表征）、臭气浓度				

和噪声，冷却过程会产生间接冷却水，冷却水定期更换排放。

**分切：**根据客户的要求，在常温常压状态下使用裁切机对发泡挤出后的珍珠棉进行分切处理，该工序产生少量珍珠棉边角料及不合格品和噪声。

**打包：**人工对产品进行打包，该工序会产生包装废料和噪声。

**造粒：**分切过程中产生的珍珠棉边角料及不合格品置于造粒机容器中进行熔融加热，加热至 120-180℃ 之间，通过造粒机的螺杆挤出，挤出后的条状物料先经水冷却，该冷却过程为直接冷却，使用普通自来水，不添加任何药剂，再通过造粒机配套的切粒刀片进行切成颗粒状回用于珍珠棉生产，不对外销售。在造粒过程中，原料由于受热，会有极少量的低分子物挥发出来，主要以非甲烷总烃表征，伴随有少量异味。因此，在此生产过程中会产生非甲烷总烃、臭气浓度、噪声、冷却水，冷却水定期更换排放。




图 4 气泡膜生产工艺流程及产污环节图

**吹膜加热、吹膜：**将 LDPE 塑料粒加入到吹膜机中进行加热至熔融状态，温度约为 180℃，塑料粒被加热融化成熔融状态后从模头模口挤出吹成膜状，通过吹膜机自带的风机将熔融状态的塑胶吹成所需厚度的气泡膜，同时风机起到冷却

<p>作用，同时使用冷却塔对吹膜机进行间接冷却降温，原料由于受热，会有极少量的低分子物挥发出来，主要以非甲烷总烃表征，伴随有少量异味。因此，在此生产过程中会产生包装废料、非甲烷总烃、臭气浓度、噪声、冷却水，冷却水定期更换排放。</p> <p><b>分切：</b>在常温常压状态下，使用冲床对吹膜后的工件进行分切处理，该过程会产生气泡膜边角料及不合格品和噪声。</p> <p><b>打包：</b>人工对产品进行打包，该工序会产生包装废料和噪声。</p> <p><b>造粒：</b>分切过程中产生的气泡膜边角料及不合格品置于造粒机容器中进行熔融加热，加热至 120-180℃ 之间，通过造粒机的螺杆挤出，挤出后的条状物料先经水冷却，该冷却过程为直接冷却，再通过造粒机配套的切粒刀片进行切成颗粒状回用于气泡膜生产，不对外销售。在造粒过程中，原料由于受热，会有极少量的低分子物挥发出来，主要以非甲烷总烃表征，伴随有少量异味。因此，在此生产过程中会产生非甲烷总烃、臭气浓度、噪声、冷却水，冷却水定期更换排放。</p> <p><b>2、项目主要产污环节</b></p> <p>由上述工艺流程可知，项目在营运期的主要产污环节包括：</p> <p>①废水：本项目产生的废水主要为员工办公产生的生活污水；冷却水和设备间接冷却水定期外排；</p> <p>②废气：项目营运期间产生的废气主要为发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜、造粒工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度。</p> <p>③噪声：项目营运期间产生的噪声主要为设备运行噪声。</p> <p>④固废：项目营运期间产生的固废为员工办公产生的生活垃圾、包装废料、气泡膜边角料及不合格品、珍珠棉边角料及不合格品、废活性炭、含油废抹布及手套、废机油桶、废机油。</p>																						
<p align="center"><b>表 2-7 项目主要产污工序及污染物对照表</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th><th>污染物</th><th>排放口</th><th>产污工序</th><th>污染因子</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>废水</td><td>生活污水、冷却水和设备间接冷却水定期外排</td><td>DW001</td><td>员工办公</td><td>COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、SS、氨氮、TN、TP</td></tr> <tr> <td rowspan="2">废气</td><td>有机废气</td><td>DA001</td><td rowspan="2">发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜、造粒</td><td>非甲烷总烃</td></tr> <tr> <td>臭气</td><td>DA001</td><td>臭气浓度</td></tr> </tbody> </table>					项目	污染物	排放口	产污工序	污染因子	废水	生活污水、冷却水和设备间接冷却水定期外排	DW001	员工办公	COD <sub>Cr</sub> 、BOD <sub>5</sub> 、SS、氨氮、TN、TP	废气	有机废气	DA001	发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜、造粒	非甲烷总烃	臭气	DA001	臭气浓度
项目	污染物	排放口	产污工序	污染因子																		
废水	生活污水、冷却水和设备间接冷却水定期外排	DW001	员工办公	COD <sub>Cr</sub> 、BOD <sub>5</sub> 、SS、氨氮、TN、TP																		
废气	有机废气	DA001	发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜、造粒	非甲烷总烃																		
	臭气	DA001		臭气浓度																		

	噪声	设备噪声	/	生产设备、风机	Leq (A)
	固废	生活垃圾	/	员工办公	生活垃圾
		一般工业固废	/	原料拆包、打包、生产过程	包装废料
			/	分切	气泡膜边角料及不合格品、珍珠棉边角料及不合格品
			/		
		危险废物	/	废气处理	废活性炭
			/	设备维修	废机油桶
			/	设备维修	废机油
			/	设备维修	含油废抹布及手套

1、本项目已建成投产，目前生产过程中主要污染情况如下：

说明：未批先建投产项目生产工艺详见下图：





图5 珍珠棉生产工艺流程及产污环节图





现有项目运营期产生的废水主要为员工生活污水、冷却水和设备间接冷却水。

表 2-8 废水检测结果

检测点位	检测项目	单位	检测结果	标准限值	结果评价
三级化粪池	pH 值	无量纲	7.1	6.5-9	达标
	悬浮物	mg/L	38	400	达标
	化学需氧量	mg/L	254	500	达标
	五日生化需氧量	mg/L	85.7	300	达标
	氨氮	mg/L	18.5	45	达标
	总磷	mg/L	1.2	8	达标

近期未接驳市政污水管网时，生活污水经三级化粪池预处理后，与间接冷却水、冷却水定期交由元泰（广州）环境科技有限公司用槽罐车拉运至该公司运营的污水处理厂进行统一处理，远期待项目周边的市政污水管网完善后，生活污水经三级化粪池预处理后，与间接冷却水、冷却水一同由市政污水管网排入新华污水处理厂进行深度处理。生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准限值较严值后，与冷却水和设备间接冷却水一同由市政污水管网排入新华污水处理厂进行深度处理。

## （2）废气

经现场考察，项目目前已投产，发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度收集后经水喷淋+二级 UV 光解处理后高空排放，。

项目废气检测结果如下表所示：

表 2-9 有组织废气检测结果

检测点位	检测项目		检测结果	标准限值	结果评价
发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜工序 DA001 处理前	标干流量（m <sup>3</sup> /h）		14107	——	——
	非甲烷总烃	排放浓度（mg/m <sup>3</sup> ）	65.5	——	——
		排放速率（kg/h）	0.92	——	——
	臭气浓度（无量纲）		6309	——	——
发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜工序 DA001 排放口	标干流量（m <sup>3</sup> /h）		16344	——	——
	非甲烷总烃	排放浓度（mg/m <sup>3</sup> ）	7.63	60	达标
		排放速率（kg/h）	0.13	——	——

	臭气浓度（无量纲）	630	2000	达标	
排气筒高度		15m			
监测结果表明，本项目非甲烷总烃有组织排放可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值，臭气浓度有组织排放可达《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 排气筒恶臭污染物排放限值。					
表 2-10 无组织废气检测结果					
检测点位	检测项目	检测结果	标准限值	结果评价	
厂界上风向参照点 A1	非甲烷总烃（mg/m <sup>3</sup> ）	1.11	——	——	
厂界下风向监控点 A2	非甲烷总烃（mg/m <sup>3</sup> ）	1.20	——	——	
厂界下风向监控点 A3	非甲烷总烃（mg/m <sup>3</sup> ）	1.30	——	——	
厂界下风向监控点 A4	非甲烷总烃（mg/m <sup>3</sup> ）	1.19	——	——	
周界外浓度最大值	非甲烷总烃（mg/m <sup>3</sup> ）	1.30	4.0	达标	
厂界上风向参照点 A1	臭气浓度（无量纲）	15	——	——	
厂界下风向监控点 A2	臭气浓度（无量纲）	14	——	——	
厂界下风向监控点 A3	臭气浓度（无量纲）	12	——	——	
厂界下风向监控点 A4	臭气浓度（无量纲）	13	——	——	
周界外浓度最大值	臭气浓度（无量纲）	15	20	达标	
监测结果表明，本项目非甲烷总烃无组织排放可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 企业边界大气污染物排放限值，臭气浓度无组织排放可达《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值。					
表 2-11 噪声检测结果					
检测点位	测定时间	主要声源	检测结果 L <sub>eq</sub> [dB（A）]	标准限值 L <sub>eq</sub> [dB（A）]	结果评价
厂界外东南面 1 米处 N1	昼间	工业	56	60	达标
厂界外西北面 1 米处 N2	昼间	工业	56	60	达标

厂界外东北面 1 米处 N3	昼间	工业	57	60	达标
监测结果表明，本项目厂界昼间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准的要求。					
(4) 固体废物					
现有项目产生的固体废弃物主要包括员工办公产生的生活垃圾、包装废料、气泡膜边角料及不合格品、珍珠棉边角料及不合格品、废 UV 灯、含油废抹布及手套、废机油桶、废机油。					
目前本项目生活垃圾交环卫部门定时清运处理，包装废料交由专业回收单位处理；废 UV 灯含油废抹布及手套、废机油桶、废机油等妥善收集后交由有资质单位处理；气泡膜边角料及不合格品、珍珠棉边角料及不合格品经造粒后回用于生产					
3、现有项目主要环境问题及整改措施					
建设单位未依法报批建设项目环境影响评价文件，擅自开工建设并投产。建设单位自 2025 年 9 月起完善污染防治措施，并按规定办理环境影响评价手续。根据调查，项目自建成投产至今，项目无出现重大环境问题，未收到环境污染相关的问题投诉，未收到过环保投诉，未对当地居民生活造成明显影响，尚未接到因本项目的建设而引发的环境影响扰民事件。项目主要环境问题及相应的整改措施详见下表。					
表 2-12 现有项目主要环境问题及整改措施一览表					
类别	污染源	现状采取的污染防治措施	是否符合要求	存在问题	整改措施
废水	生活污水（pH、COD <sub>Cr</sub> 、BOD <sub>5</sub> 、SS、氨氮、总磷）	三级化粪池	符合	/	/
废气	发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜	收集后经水喷淋+二级 UV 光解处理后高空排放	不符合	UV 光解不符合环保要求，	经收集至“二级活性炭吸附”装置处理达标后通过 15m 高的排气筒 DA001 高空排放
噪声	设备噪声	采取降噪、减振、隔声等综合措施	符合	/	/
固废	生活垃圾	交环卫部门处理	符合	/	/
	包装废料	由专业回收公司回收	符合	/	/

			综合利用			
		气泡膜边角料及不合格品、珍珠棉边角料及不合格品	经造粒后回用于生产	符合	/	/
		废活性炭、含油废抹布及手套、废机油桶、废机油等	暂存于生产车间	不符合	厂内无专门存放危险废物的固定场所；产生的危险废物未完全签订危险废物转移处置合同	根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的相关要求，设置一个危废间，并完善危废间的环保标识牌；项目产生的危险废物补充完善签订所有危险废物转移处置合同
	风险防范措施	消防废水围堵	消防废水经雨水管网排入附近河涌	不符合	厂区雨水排放口未设置应急截止阀，未设有应急沙包	设置雨水应急截止阀；增设应急沙包
现有工程废气治理设施水喷淋+二级 UV 光解改为二级活性炭后，不再产生废 UV 灯管，相应产生的是废活性炭，因此废 UV 灯管无需补充危废合同。 以上整改措施拟定 2026 年 2 月前完成。						

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境  
质量现状

1、环境空气质量现状

(1) 基本污染物

本项目位于广东省广州市花都区，根据《广州市人民政府关于印发广州市环境空气功能区区划（修订）的通知》（穗府〔2013〕17号），本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准的要求。

根据广州市生态环境局官网发布的《2024 年广州市生态环境状况公报》“表 1 2024 年广州市环境空气主要污染物浓度与综合指数，具体见下表。

表 3-1 2024 年广州市环境空气质量主要指标统计结果

行政区	综合指数 （无量纲）	达标天数比例 （%）	PM <sub>2.5</sub>	PM <sub>10</sub>	NO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	CO
广州市	2.98	96.2	21	37	27	6	146	0.9
质量标准	/	/	35	70	40	60	160	4
占标率			60.00%	52.86%	67.50%	10.00%	91.25%	22.50%
达标情况			达标	达标	达标	达标	达标	达标
备注：CO 为第 95 百分位数浓度，O <sub>3</sub> 为第 90 百分位数浓度。 单位：微克/立方米（一氧化碳：毫克/立方米）								

由上表可知，项目所在区域属于达标区。

(2) 其他污染物

本项目产生的大气污染物包括非甲烷总烃、臭气浓度。不排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物，故不进行特征因子现状监测及分析。

2、水环境质量现状

近期末接驳市政污水管网时，生活污水经三级化粪池预处理后，与间接冷却水、冷却水定期交由元泰（广州）环境科技有限公司用槽罐车拉运至该公司运营的污水处理厂进行统一处理，远期待项目周边的市政污水管网完善后，生活污水经三级化粪池预处理后，与间接冷却水、冷却水一同由市政污水管网排入新华污水处理厂进行深度处理。

本项目员工生活污水经三级化粪池预处理后通过市政污水管网排至新华污水处理厂处理，尾水经大布迳河排入天马河。根据《广州市水功能区调整方案（试行）》（穗环[2022]122 号）中地表水环境功能区划，天马河属于IV类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

由于官方未公布天马河有效期内的质量现状数据，为评价本项目所在区域的地表水环境质量现状，引用广东承天检测技术有限公司于 2024 年 7 月 31 日~2024 年 8 月 2 日对纳污水体进行水环境现状监测（详见附件 6）。

表 3-2 地表水水质限值监测结果（单位：mg/L）

点位名称	检测项目	单位	采样日期及检测结果			标准限值	结果评价
			2024.7.31	2024.8.1	2024.8.2		
W1 新华污水处理厂排放口上游 500m	水温	℃	25.8	27.1	27.1	---	----
	pH 值	无量纲	7.3	7.4	7.3	6~9	达标
	溶解氧	mg/L	5.88	5.85	5.87	≥3	达标
	悬浮物	mg/L	23	19	25	---	----
	化学需氧量	mg/L	22	19	21	30	达标
	氨氮	mg/L	0.205	0.211	0.282	1.5	达标
	五日生化需氧量	mg/L	4.2	3.7	4.5	6	达标
	总磷	mg/L	0.08	0.07	0.10	0.3	达标
	阴离子表面活性剂	mg/L	0.083	0.062	0.05（L）	0.3	达标
	石油类	mg/L	0.14	0.17	0.16	0.5	达标
	总氮	mg/L	0.64	0.66	0.69	1.5	达标
	粪大肠杆菌	MPN/L	2.1×10 <sup>3</sup>	1.7×10 <sup>3</sup>	2.0×10 <sup>3</sup>	20000	达标
W2 距新华污水处理厂排放口下游 1200m	水温	℃	26.1	27.3	27.4	---	----
	pH 值	无量纲	7.5	7.5	7.6	6~9	达标
	溶解氧	mg/L	5.94	5.96	5.95	≥3	达标
	悬浮物	mg/L	26	23	20	---	----
	化学需氧量	mg/L	18	22	24	30	达标
	氨氮	mg/L	0.162	0.186	0.248	1.5	达标
	五日生化需氧量	mg/L	3.6	4.4	4.0	6	达标
	总磷	mg/L	0.12	0.15	0.13	0.3	达标
	阴离子表面活性剂	mg/L	0.103	0.096	0.065	0.3	达标
	石油类	mg/L	0.12	0.13	0.12	0.5	达标
	粪大肠杆菌	MPN/L	3.8×10 <sup>3</sup>	3.2×10 <sup>3</sup>	3.6×10 <sup>3</sup>	20000	达标
W3 天马河和新街河	水温	℃	26.4	27.5	27.6	---	----
	pH 值	无量纲	7.2	7.3	7.4	6~9	达标
	溶解氧	mg/L	5.71	5.73	5.69	≥3	达标

交汇处 下游 500m 处	悬浮物	mg/L	20	15	23	---	----
	化学需氧量	mg/L	24	16	25	30	达标
	氨氮	mg/L	0.223	0.248	0.250	1.5	达标
	五日生化需氧量	mg/L	4.8	3.2	4.8	6	达标
	总磷	mg/L	0.06	0.05	0.06	0.3	达标
	阴离子表面活性剂	mg/L	0.117	0.126	0.072	0.3	达标
	石油类	mg/L	0.09	0.10	0.08	0.5	达标
	总氮	mg/L	0.58	0.54	0.56	1.5	达标
	粪大肠杆菌	MPN/L	1.4×10 <sup>3</sup>	2.1×10 <sup>3</sup>	1.7×10 <sup>3</sup>	20000	达标

由上表可知，W1、W2、W3 断面各项监测因子均达标，说明天马河满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类标准。

**3、声环境质量现状**

本项目厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标，见下表：

**表 3-3 声环境质量现状表**

检测点位	检测结果	标准限值	结果评价
	昼间	昼间	
五星村委会	57	60	达标

备注：1、执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类标准。  
2、东南边的广州市花都区康乐新新幼儿园已搬迁，不存在，此用地不再作为教育用途，用作仓库用途。

**4、地下水、土壤环境质量现状**

根据技术指南要求，污染影响类建设项目原则上不开展地下水和土壤环境的环境质量现状调查。

本项目厂房已做好地面硬底化和防渗等措施，项目生产过程中不产生重金属污染物、持久性污染物等，无生产废水产生，不存在土壤、地下水环境污染途径，综合考虑，项目可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

**5、生态环境质量现状**

建设项目用地范围内无有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

**6、电磁辐射环境质量现状**

本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。

环境  
保护  
目标

1、环境空气保护目标

项目厂界外 500 米范围内自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标见下表及附图 4。

表 3-4 本项目环境空气保护目标名称及建设项目厂界位置关系一览表

序号	名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m
		X	Y					
1	五星村委会	48	75	村委	约 20 人	大气二类	东南	48
2	五星村	-35	-112	居民	约 1800 人		南	82
3	和郁村	-334	-164	居民	约 800 人		西南	350
4	广州市福乐塑料五金制品有限公司员工宿舍	43	45	居民	约 50 人		东北	32

注：  
1、表中标注的距离为敏感点到厂界距离；  
2、以项目所在厂区中心点为原点（0，0），敏感点坐标取敏感点离厂区中心位置最近的坐标。  
3、此表序号对应附图中编号。  
4、东南边的广州市花都区康乐新新幼儿园已搬迁不存在，此用地不再作为教育用途，用作仓库用途。

2、声环境保护目标

项目厂界外 50 米范围内有声环境保护，详见下表：

表 3-5 本项目声环境保护目标名称及建设项目厂界位置关系一览表

序号	名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m
		X	Y					
2	五星村委会	48	75	村委	约 20 人	声环境 2 类区	东南	48

注：  
1、表中标注的距离为敏感点到厂界距离；  
2、以项目所在厂区中心点为原点（0，0），敏感点坐标取敏感点离厂区中心位置最近的坐标。  
3、此表序号对应附图中编号。  
4、东南边的广州市花都区康乐新新幼儿园已搬迁不存在，此用地不再作为教育用途，用作仓库用途。

3、地下水保护目标

项目所在厂区厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿



泉水、温泉等特殊地下水资源。控制本项目生活污水污染物的排放，保证评价范围地下水不因本项目的建设而受到明显的影响，水质、水位目标均维持现状。

#### 4、生态环境保护目标

本项目用地范围内为租用的闲置工业厂房，根据现场调查，本项目周围人类活动频繁，无原始植被生长和珍稀野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。

#### 5、其他环境保护目标

表 3-6 本项目其他环境保护目标名称及建设项目厂界位置关系一览表

序号	名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m
		X	Y					
4	永久基本农田 1#	197	-115	农田	/	大气二类	东南	250
5	永久基本农田 2#	245	-320	农田	/		东南	330
6	永久基本农田 3#	85	68	农田	/		东	45
7	永久基本农田 4#	124	-10	农田	/		东南	90
8	永久基本农田 5#	195	307	农田	/		东北	430
9	永久基本农田 6#	-410	50	农田	/		西北	370
10	永久基本农田 7#	-326	48	农田	/		西	320
11	永久基本农田 8#	-202	-155	农田	/		西南	200
12	永久基本农田 9#	-232	-175	农田	/		西南	290
13	永久基本农田 10#	386	-278	农田	/		东南	430
14	永久基本农田 14#	418	284	农田	/		东	368

注：

- 1、表中标注的距离为敏感点到厂界距离；
- 2、以项目所在厂区中心点为原点（0，0），敏感点坐标取敏感点离厂区中心位置最近的坐标。
- 3、此表序号对应附图中编号。

污  
染  
物  
排  
放  
控  
制  
标  
准

1、水污染物排放标准

本项目外排废水主要为冷却水、间接冷却水及员工生活污水，冷却水和间接冷却水为普通的自来水，无需添加矿物油、乳化液、防垢剂、杀菌剂等药剂，根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）规定中“排水量”定义为企业或生产设施向环境排放的废水量，包括与生产有直接或间接关系的各种外排废水，本项目废水分质分流处理，外排冷却水和间接冷却水水质无添加阻垢剂、杀菌剂、杀藻剂等试剂，即没有引入新的污染物质，其水质污染因子及特征与生活污水类似，近期末接驳市政污水管网时，生活污水经三级化粪池预处理后，与间接冷却水、冷却水定期交由元泰（广州）环境科技有限公司用槽罐车拉运至该公司运营的污水处理厂进行统一处理，远期待项目周边的市政污水管网完善后，生活污水经三级化粪池预处理后，与间接冷却水、冷却水一同由市政污水管网排入新华污水处理厂进行深度处理。

员工生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准限值较严值通过市政管网排入新华污水处理厂处理，处理后的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值，尾水经大布迳河排入天马河。详见下表：

表 3-7 本项目水污染物排放限值（单位：mg/L）

污染物指标		pH	COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	SS	氨氮	TP	TN
污水总排放口 (WS-01)	（DB44/26-2001）第二时段三级标准	6~9	≤500	≤300	≤400	--	--	--
	（GB/T31962-2015）B 级标准限值	6.5~9.5	≤500	≤350	≤400	≤45	8	70
	执行较严值	6.5~9	≤500	≤300	≤400	≤45	≤8	≤70
新华污水处理厂尾水	（DB44/26-2001）第二时段一级标准	6~9	≤40	≤20	≤20	≤10	--	--
	（GB18918-2002）一级A标准	6~9	≤50	≤10	≤10	≤5	0.5	15
	执行较严值	6~9	≤40	≤10	≤10	≤5	≤0.5	≤15

2、大气污染物排放标准

发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜、造粒工序产生的非甲烷总烃有组

织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）中表 5 大气污染物特别排放限值；

发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜、造粒工序产生的非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）中表 9 企业边界大气污染物浓度限值；

发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜、造粒工序厂区内无组织排放监控点 NMHC 排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值；

本项目发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜、造粒工序产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 排放标准值限值及表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准值；

表 3-8 污染物及其浓度限值

废气种类	工序/排气筒编号		污染物	排气筒高度 m	最高允许排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	最高允许排放速率 kg/h	无组织排放监控点浓度限值 (mg/m <sup>3</sup> )	标准来源
废气	DA001	发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜、造粒工序	NMHC	15	60	/	4.0	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）中表 5 大气污染物特别排放限值和表 9 企业边界大气污染物浓度限值
			臭气浓度		2000（无量纲）	/	20（无量纲）	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 排放标准值限值及表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准值
厂区内无组织废气	发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜、造粒工序		NMHC	/	/	/	6（监控点处 1h 平均浓度值）； 20（监控点处任意一次浓度值）	广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值

厂界无组织废气	发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜、造粒工序	臭气浓度	/	/	/	20（无量纲）	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准值
	3、噪声						
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2 类标准。						
	表 3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 —2008）2 类标准						
类别	昼间（6:00~22:00）					夜间（22:00~6:00）	
2 类	60dB(A)					50dB(A)	
4、固体废物							
<p>（1）固体废物污染控制执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月修订）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2018 年 11 月修订）等文件要求；</p> <p>（2）项目一般工业固废采用库房或包装工具贮存，按照防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求进行污染控制及环境管理。</p> <p>（3）危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）。</p>							
总量控制指标	1、水污染物排放总量控制指标						
	本项目生活污水排入新华污水处理厂处理，总量按照污水处理厂的尾水排放标准计算。新华污水处理厂尾水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准的较严标准，即 $\text{COD}_{\text{Cr}} \leq 40\text{mg/L}$ ， $\text{NH}_3\text{-N} \leq 5\text{mg/L}$ 。						
	本项目生活污水排放量为 200t/a，则本项目 $\text{COD}_{\text{Cr}}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 申请总量控制指标分别为：0.008t/a、0.001t/a。根据相关规定，该项目所需 $\text{COD}_{\text{Cr}}$ 、氨氮总量指标须实行 2 倍削减替代，即所需的可替代指标分别为 $\text{COD}_{\text{Cr}}$ ：0.016t/a、氨氮：0.002t/a，建议花东污水处理厂 2015 年主要污染物的削减量作为该项目总量指						

	<p>标来源。</p> <p><b>2、大气污染物排放总量控制指标</b></p> <p>本项目 VOCs 排放量（非甲烷总烃按 1:1 折算成 VOCs，以 VOCs 申请总量控制指标）总计 0.4598t/a（其中有组织排放 0.0766t/a，无组织排放量 0.3832t/a）。</p> <p>根据相关规定，该项目所需 VOCs 总量指标须实行 2 倍削减替代，即所需的可替代指标为 0.9196 吨/年，建议使用 2023 年广州发展碧辟油品有限公司挥发性有机液体储存治理减排量作为总量指标来源。</p> <p><b>3、固体废弃物排放总量控制指标</b></p> <p>本项目固体废物不自行处理排放，因此不设置固体废物总量控制指标。</p>
--	--

## 四、主要环境影响和保护措施

<p>施工期环境保护措施</p>	<p>项目厂房已建成，不需要进行土建施工，只需在车间内进行机械设备的安装和调试，主要是人工作业，无大型机械入内。施工期环境影响主要为设备搬运、安装、调试噪声，及设备包装材料以及废安装材料。随着施工活动的结束，施工期的影响也将随之消失，本项目施工期污染物少、施工期短、无重大土建工程，对周边环境造成影响极小。</p>
<p>运营期环境影响和保护措施</p>	<p><b>1、废气</b></p> <p>本项目营运过程产生的废气源主要包括发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜、造粒工序产生的非甲烷总烃及臭气浓度。</p> <p><b>(1) 源强核算</b></p> <p><b>1) 发泡加热、发泡挤出工序</b></p> <p>项目发泡机生产过程需要对原料进行加热，加热方式为电加热，加热采用数控控温，确保发泡机的工作温度恒定。根据建设单位提供，项目发泡加热、发泡挤出工作温度为 180℃左右，LDPE 塑料熔点为：110~120℃，分解为 350℃，低于分解温度，因此项目发泡、吹出成型工序过程中原材料不会发生热分解（即不会产生单体废气，无需纳入检测管理），同时参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），确定发泡加热、发泡挤出工序废气大气污染物特征因子为：非甲烷总烃、臭气浓度。LDPE 粒在加热软化时会挥发出少量的有机气体，废气以非甲烷总烃表征。根据实际调查，本项目发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜工序尚未达到稳定生产工况，实测数据代表性不足；且将实测数据与系数法核算源强</p>

	<p>对比，误差相差较大，因此本项目保守按系数法核算源强，不采用实测数据核算源强。</p> <p>发泡加热、发泡挤出工序非甲烷总烃产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021 年第 24 号）中 292 塑料制品行业系数手册--2924 泡沫塑料制造行业系数表--泡沫塑料（原料：树脂、助剂；工艺：挤出发泡），项目发泡挤出工序产生挥发性有机物（非甲烷总烃）的产污系数以 1.50 千克/吨-产品计，项目年产 400 吨珍珠棉，则发泡加热、发泡挤出工序非甲烷总烃产生量为 0.6t/a。</p> <p><b>2）吹膜加热、吹膜工序</b></p> <p>本项目吹膜加热、吹膜工序工作温度约为 180℃，LDPE 塑料熔点为：110~120℃，分解为 350℃，低于分解温度，因此吹膜加热、吹膜工序过程原材料不会发生热分解（即不会产生单体废气，无需纳入检测管理），同时参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），确定吹膜加热、吹膜工序废气大气污染物特征因子为：非甲烷总烃、臭气浓度。根据实际调查，本项目吹膜加热、吹膜工序尚未达到稳定生产工况，实测数据代表性不足；且将实测数据与系数法核算源强对比，误差相差较大，因此本项目保守按系数法核算源强，不采用实测数据核算源强。</p> <p>吹膜加热、吹膜工序非甲烷总烃产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）中“292 塑料制品业系数手册”中“2921 塑料薄膜制造行业系数表”，塑料薄膜生产“配料-混合-挤出”过程挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为 2.50kg/t-产品，项目年产 50 吨珍珠棉，则吹膜加热、吹膜工序非甲烷总烃产生量为 0.125t/a。</p> <p><b>3）造粒工序：</b>本项目造粒工序工作温度约为 120-180℃，LDPE 塑料熔点为：110~120℃，分解为 350℃，低于分解温度，因此造粒工序过程中原材料不会发生热分解（即不会产生单体废气，无需纳入检测管理），同时参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），确定造粒工序废气大气污染物特征因子为：非甲烷总烃、臭气浓度。根据实</p>
--	--

际调查，本项目造粒工序尚未达到稳定生产工况，实测数据代表性不足；且将实测数据与系数法核算源强对比，误差相差较大，因此本项目保守按系数法核算源强，不采用实测数据核算源强。

造粒工序非甲烷总烃产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021 年第 24 号）中 292 塑料制品行业系数手册--2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表--改性粒料（原料：树脂、助剂；工艺：造粒），项目造粒工序产生挥发性有机物的产污系数以 4.6 千克/吨-产品计。项目生产过程中产生的气泡膜边角料及不合格品、珍珠棉边角料及不合格品经造粒机造粒后回用于生产，根据建设单位提供资料，气泡膜边角料及不合格品产生量约 1t/a、珍珠棉边角料及不合格品产生量约为 8t/a，则气泡膜边角料及不合格品、珍珠棉边角料及不合格品合计产生量约为 9t/a，则造粒工序非甲烷总烃产生量为 0.0414t/a。

综上所述，本项目非甲烷总烃总产生量为 0.7664t/a。

表 4-1 项目塑料原料温度情况一览表

名称	熔点温度	热分解（裂解）温度	项目工艺控制温度	查询出处	原料是否分解
LDPE	110~120℃	350℃	120-180℃	科普中国网	不分解

### 3) 臭气浓度

本项目所用原辅材料受热挥发带有特殊气味。由于此类气味存在区域性，气味的影响范围主要集中在污染源产生位置，距离的衰减以及大气环境的稀释作用对其影响非常明显，故原辅材料挥发产生的特殊气味对车间外的环境影响较小，对周边环境的影响不明显，本报告仅做定性分析。类比同类项目，臭气浓度产生量约为 100（无量纲），经“二级活性炭吸附”措施治理后经 15m 高排气筒排放，处理后排放浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应排气筒高度恶臭污染物排放标准值（臭气浓度≤2000（无量纲）），厂界浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级新扩改建（臭气浓度≤20（无量纲））的要求。

### （2）废气收集处理方案

项目委托有资质的工程单位落实有机废气的治理，拟在发泡机、吹膜机



有机废气产污设备废气产生点上方设置集气罩，集气罩四周加装耐高温磁吸软帘，通过集气罩进行统一收集，再采取“二级活性炭”技术落实治理，最后分别经 15m 排气筒 DA001 排放。

根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023 年修订版）》中表 3.3-2 废气收集集气效率参考值，VOCs 收集效率见下表：

表 4-2 工艺废气污染控制设施的捕集效率

废气收集类型	废气收集方式	情况说明	收集效率 %
全密封设备/空间	单层密闭负压	VOCs 产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压	90
	单层密闭正压	VOCs 产生源设置在密闭车间内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点	80
	双层密闭空间	内层空间密闭正压，外层空间密闭负压	98
	设备废气排口直连	设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无 VOCs 散发。	95
半密闭型集气设备（含排气柜）	污染物产生点（或生产设施）四周及上下有围挡设施，符合以下两种情况：1. 仅保留 1 个操作工位面；2. 仅保留物料进出通道，通道敞开面小于 1 个操作工位面。	敞开面控制风速不小于 0.3m/s	65
		敞开面控制风速小于 0.3m/s	0
包围型集气罩	通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）	敞开面控制风速不小于 0.3m/s；	50
		敞开面控制风速小于 0.3m/s	0
外部集气罩	/	相应工位所有 VOCs 逸散点控制风速不小于 0.3m/s	30
		相应工位存在 VOCs 逸散点控制风速小于 0.3m/s，或存在强对流干扰	0
无集气设施	/	1、无集气设施；2、集气设施运行不正常；	0

备注：同一工序具有多种废气收集类型的，该工序按照废气收集效率最高的类型取值。

一般来说，集气罩距离污染源越近，废气收集效率越高，且本项目发泡机（发泡加热、发泡工序）、吹膜机（吹膜加热、吹膜工序）、造粒机（造

粒工序)产生的废气温度比常温高,向上散发趋势明显,散发速度较慢,故在设备废气产生点上方设置集气罩,集气罩四周加装耐高温磁吸软帘,根据上表,包围型集气设备--通过软质垂帘四周围挡(偶有部分敞开),且敞开口控制风速不小于 0.3m/s 的捕集效率为 50%。项目在产污设备上方设置集气罩,并在集气罩四周加装耐高温磁吸软帘,废气在抽吸气流的作用下被收集,本项目发泡加热、发泡挤出、吹膜加热、吹膜、造粒工序产生的废气收集效率可以达到 50%。

本项目拟在发泡机、吹膜机、造粒机每台产污设备废气产生点上方设置 1 个集气罩。根据《三废处理工程技术手册--废气卷》(刘天齐主编,化学工业出版社出版),本项目集气罩均在四周设置塑料磁吸软帘进行围闭,集气罩口呈微负压状态,发泡机、吹膜机、造粒机设计风量参考《三废处理工程技术手册--废气卷》(刘天齐主编,化学工业出版社出版)中上部伞型罩-热态低悬罩计算公式,如下:

$$Q=221B^{3/4}(\Delta t)^{5/12}$$

式中: Q——集气罩排风量, m<sup>3</sup>/(h·m 长罩子); ;

B——罩子实际罩口宽度, m, 取 0.3m;

△t——热源与周围温度差, °C, 热源温度为 150°C, △t 取 120°C。

表 4-3 本项目生产设备风量核算一览表

排气筒 编号	设备	数量 (台)	集气 罩数 量	集气罩罩口宽 度	单个集气罩 所需风量/Q (m <sup>3</sup> /h)	合计所需风 量/Q (m <sup>3</sup> /h)
DA001	发泡机	3	6	1.2m (1.5×1.2)	1862.5	11175.2
	吹膜机	1	2	0.8m (1.0×0.8)	1374.2	2748.3
	造粒机	1	1	0.8m (1.0×0.8)	1374.2	1374.2
合计						15297.7
说明: 发泡机产污点有 2 个, 分别为发泡加热、发泡挤出; 吹膜机产污点有 2 个, 分别为吹膜加热、吹膜, 因此本项目发泡机集气罩数量合计为 6 个, 吹膜机集气罩数量合计为 2 个。						

经计算可得, 则发泡加热、发泡、吹膜加热、吹膜、造粒工序废气 DA001 所需处理风量为 15297.7m<sup>3</sup>/h, 参照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》

	<p>(HJ 2026-2013) 设计要求“治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的 120%进行设计”且考虑到漏风等损失因素，本次环评拟设置风量为 20000m<sup>3</sup>/h。</p> <p><b>有机废气处理效率：</b>参考《广东省家具制造行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》，吸附法可达 50%-80%，本环评第一级活性炭处理效率取 60%，第二级活性炭处理效率取 50%，本项目“二级活性炭吸附”装置对有机废气的综合处理效率约为：<math>1 - (1 - 60\%) \times (1 - 50\%) = 80\%</math>。</p> <p><b>(3) 废气治理设施可行性分析</b></p> <p><b>二级活性炭吸附原理：</b>活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起到净化作用。</p> <p>活性炭比表面积一般在 700~1500m<sup>2</sup>/g，故活性炭常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭气体。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，并没有把有机溶剂处理掉，是一个物理过程。活性炭吸附的主要优点：吸附效率高（吸附效率在 80%以上）、运行成本低、维护方便、能够同时处理多种混合废气。但是由于活性炭本身对吸附气体有一定的饱和度，当活性炭达到饱和后需进行更换或再生。更换频次视其运行工况而定，废活性炭为危险废物，需交由有资质的危废单位处理。</p> <p>依据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录 A 中的“表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”，塑料薄膜制造-非甲烷总烃的防治可行技术包括：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。</p> <p>本项目所使用的有机废气污染防治技术为“二级活性炭吸附”，属于活性炭吸附技术，故本项目所使用的废气污染防治技术是可行的。</p>
--	---

	<p><b>有机废气处理措施除臭可行性分析：</b>本项目生产过程的臭气主要来源于塑料原料加热挥发的有机废气，通过“二级活性炭吸附”处理设施可以有效去除生产过程产生的有机废气，在处理有机废气的同时，也降低了臭气浓度。因此本项目有机废气处理措施除臭是可行的。</p>
--	--

表 4-4 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

污染源		污染物指标	污染物产生				治理措施				污染物排放				工作时间(h)	
			风量(m³/h)	核算方法	产生速率(kg/h)	产生浓度(mg/m³)	产生量(t/a)	工艺	收集效率(%)	处理效率(%)	是否可行技术	风量(m³/h)	排放速率(kg/h)	排放浓度(mg/m³)		排放量(t/a)
有组织	发泡加热、发泡挤出；吹膜加热、吹膜、造粒工序DA001	非甲烷总烃	20000	产污系数法	0.160	7.98	0.3832	二级活性炭	50	80	是	20000	0.0319	1.597	0.0766	2400
	臭气浓度	类比法		≤2000（无量纲）			80			≤2000（无量纲）			2400			
无组织	发泡加热、发泡挤出；吹膜加热、吹膜、造粒工序	非甲烷总烃	/	物料平衡法	0.160	/	0.3832	/	/	/	/	/	0.160	/	0.3832	2400
		臭气浓度	/	类比法	≤20（无量纲）			/	/	/	/	≤20（无量纲）			2400	

表 4-5 项目排放口相关参数一览表											
排放口编号	排放口名称	污染物种类	地理坐标	排气筒高度	排气筒内径	平均温度	烟气量	烟气流速	排放口类型	排放标准	
										排放速率	浓度限值
DA001	发泡加热、发泡挤出；吹膜加热、吹膜、造粒工序	非甲烷总烃	113°14'25.961"" E, 23°27'52.638"" N	15m	0.65m	常温	20000m <sup>3</sup> /h	17m/s	一般排放口	/	60mg/m <sup>3</sup>
		臭气浓度								/	2000(无量纲)

(4) 废气排放影响分析

A.有组织废气达标分析

项目共设置 1 个排气筒，其中有机废气排气筒高度均为 15m。排气筒污染物排放情况见下表。

表 4-6 项目排气筒污染物排放达标情况一览表

污染源	工序	污染物	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	执行标准	速率限值 kg/h	浓度限值 mg/m <sup>3</sup>	达标情况
DA001	发泡加热、发泡挤出；吹膜加热、吹膜、造粒工序	非甲烷总烃	1.597	(GB31572-2015)	/	60	达标
		臭气浓度	≤2000 (无量纲)	(GB14554-93)	/	2000 (无量纲)	达标

从上表可知，排气筒 DA001 非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）中表 5 大气污染物特别排放限值；排气筒 DA001 臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值。

B.无组织废气达标分析

本项目未收集的废气无组织排放；非甲烷总烃无组织排放浓度可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）中表 9 企业边界大气污染物浓度限值要求；臭气浓度无组织排放浓度可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值要求。

厂区内 NMHC 排放浓度达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值和《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（粤环发〔2021〕4 号）要求（即《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值中的特别排放限值较严值要求。

(5) 项目大气污染物产排情况见下表：

表 4-7 项目大气污染物产排情况汇总

产排	污染物	排	污染物产生	治理设施	污染物排放
----	-----	---	-------	------	-------

污 环 节	种类	放 形 式	产生浓度/ (mg/m <sup>3</sup> )	产生量/ (t/a)	处理能 力/ (m <sup>3</sup> /h)	收 集 效 率	处 理 工 艺	去 除 效 率	是否 为 可 行 技 术	排放浓度/ (mg/m <sup>3</sup> )	排放量/ (t/a)	排放速 率(kg/h)
发泡 加热、 发泡 挤出； 吹膜 加热、 吹膜、 造粒 工序 DA001	非甲烷 总烃	有 组 织	7.98	0.3832	20000	50%	二 级 活 性 炭 吸 附 装 置	80%	是	2.2	1.597	0.0766
	臭气浓 度		<2000 (无量纲)					80%		<2000 (无量纲)		
发泡 加热、 发泡 挤出； 吹膜 加热、 吹膜、 造粒 工序	非甲 烷总 烃	无 组 织	/	0.3832	/	/	/	/	/	/	0.3832	0.160
	臭气 浓度		≤20（无量纲）		/	/	/	/	/	≤20 （无量纲）		

污染物排放汇总情况见下表：

表 4-8 大气污染物有组织排放表

序号	排放口编号	污染物	核算排放速 率 (kg/h)	核算排放浓 度 (mg/m <sup>3</sup> )	核算年排放 量 (t/a)
1	DA001	非甲烷总烃	0.0319	1.597	0.0766
有组织排放总计		非甲烷总烃			0.0766

表 4-9 大气污染物无组织排放表

序号	产污环节	污染物	核算年排放量 (t/a)
1	发泡加热、发泡挤出；吹膜加热、吹膜、造粒工序	非甲烷总烃	0.3832
无组织排放总计		非甲烷总烃	0.3832

表 4-10 大气污染物年排放量表

序号	污染物	年排放量 (t/a)
1	非甲烷总烃	0.4598

### (5) 废气对环境敏感点影响分析

项目为新建项目，项目最近的敏感点为五星村委会，位于本项目东南面，



与本项目距离为 48m。项目发泡加热、发泡挤出；吹膜加热、吹膜、造粒工序产生的有机废气经收集后，由一套“二级活性炭”（TA001）处理达标后，由 15m 高排气筒 DA001 排放，项目通过合理设置布局车间情况，由于该污染源位于室内，且项目靠近敏感点的厂房大门保持密闭状态，且生产车间内不设窗户，废气污染物不会通过厂房的窗户直接向敏感点排放，提高废气收集效率，做到应收尽收，拟在每个发泡机、吹膜机、造粒机产污点顶部安装集气罩并在四周安装金属围挡收集废气，产污设备、废气治理设施和排气筒设置远离敏感点，排气筒位于敏感点五星村委会最近敏感点西北侧距离为 96m（详见附图 2），项目所在地常年主导风向为北风，敏感点位于项目东南面，此外，为了进一步降低项目生产过程中废气对敏感点的影响，建设单位应制定科学有效的生产管理制度，定时对废气处理设备进行维修、保养，定期进行污染物排放以及敏感点的空气环境质量监测，保证废气污染物达标排放，同时建议在厂区与敏感点之间加强有吸附废气作用绿植的种植工作，进一步阻隔废气在敏感点方向的扩散作用，也可以同时起到一定的净化作用。产生的废气经收集后，由一套“二级活性炭处理达标后，由 15 米高排气筒 DA001 排放，项目污染物均达标排放，废气经处理后排放量较小，且排放过程经空气稀释后废气量不大，废气经采取上述措施后可达标排放，在落实好废气处理措施的情况下，项目废气排放对大气环境和敏感点影响较小。

#### （6）自行监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），确定本项目的废气监测要求，详见下表。

表 4-11 本项目废气监测要求一览表

序号	监测点位	监测因子	监测频次	执行标准
1	排气筒 DA001	非甲烷总烃	半年一次	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）中表 5 大气污染物特别排放限值
		臭气浓度	一年一次	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放标准值限值

2	厂界外无组织排放监控点	非甲烷总烃	一年一次	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值
		臭气浓度	一年一次	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 厂界二级新扩改建标准限值
3	厂区内 VOCs 无组织排放监控点	非甲烷总烃	一年一次	广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值和《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（粤环发〔2021〕4 号）要求（即《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值中的特别排放限值较严值

#### （7）非正常情况排放

本项目的非正常排放指的是“二级活性炭吸附”废气治理设施发生故障时，导致废气直接排放，建设单位应在故障时停止生产，待故障排除后方可恢复生产；平时应加强对设备、废气治理设施的维护保养，避免非正常排放的产生。项目的非正常排放情况详见下表。

表 4-12 本项目非正常排放情况一览表

污染源	原因	污染物	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	持续时间 h	频次(次/a)	措施
DA001	废气治理设施故障，导致废气直接排放	非甲烷总烃	0.0041	0.160	7.98	1	故障时停止生产，故障排除后恢复生产；平时应加强对设备维护保养

由上表可知，非正常工况下，本项目废气污染物的排放浓度达标，且本项目定期对处理设施进行检查和维修，损坏概率较低、持续时间短，建议项目认真落实治理设施的台账管理，减少非正常工况下污染物外排。

另外，建设单位在日常生产中将严格执行废气治理设施与生产设备“先启后停”的原则，在废气收集治理设施（二级活性炭吸附）发生故障或检修时将停运对应的生产设备（发泡机、吹膜机），待检修完毕后投入使用；另外生产设备

（发泡机、吹膜机）启动前，废气收集治理设施提前 5 分钟启动并确认运行正常，停机后，废气收集治理设施延时运行 15 分钟，确保废气浓度达标排放。

因此废气处理设施故障的情况下，预计在短时间内，废气污染物排放对区域大气环境和环境敏感目标影响不大。

## 2、废水

### （1）运营期废水污染源分析

#### 1）间接冷却水

本项目在发泡加热、发泡挤出；吹膜加热、吹膜程中需要用水对设备进行间接冷却，冷却水为普通的自来水，无需添加矿物油、乳化液等冷却剂，本项目配备 1 台冷却池（4m×2.7m×1.1m，有效容积为 80%，即 9.5m<sup>3</sup>），冷却水循环次数约为 13 次/h，则单个冷却池循环水量约为 123.5m<sup>3</sup>/h，平均日运行时间为 8h，则冷却池总运行循环水量为 988m<sup>3</sup>/d，296400m<sup>3</sup>/a，在循环过程中有一定的蒸发量，需要定期补充，具体如下：

##### ①蒸发损失水量

参照《工业循环水冷却设计规范》（GB/T 50050-2017），冷却池蒸发水量可按下列经验公式计算：

$$Q_e = k \cdot \Delta t \times Q_r$$

式中：Q<sub>e</sub>---蒸发水量（m<sup>3</sup>/h）；

Q<sub>r</sub>---循环冷却水量（m<sup>3</sup>/h）；

Δt---循环冷却水进、出冷却池温差，℃；

k---蒸发损失系数，1/℃。

表 4-13 k 值一览表

气温 (°C)	-10	0	10	20	30	40
K (1/°C)	0.0008	0.001	0.0012	0.0014	0.0015	0.0016

冷却池进出水温度差取 5℃，气温取 30℃，则 K 值为 0.0015，经计算得出，本项目损耗水量约为 7.4m<sup>3</sup>/d（2220m<sup>3</sup>/a）。

##### ②风吹损失水量

参照《工业循环水冷却设计规范》（GB/T 50102-2014）表 3.1.21 风吹损失

水率，自然通风冷却塔-有收水器的风吹损失率为 0.05%，则冷却池风吹损失水量合计为 0.49m<sup>3</sup>/d，147m<sup>3</sup>/a。

③排水损失水量

参照《工业循环水冷却设计规范》（GB/T 50102-2014），冷却池排水损失水量可按下列经验公式计算：

$$Q_b = \frac{Q_e - (n-1)Q_w}{n-1}$$

式中：Q<sub>b</sub>---冷却池排水损失水量；

Q<sub>e</sub>---冷却池蒸发损失水量；

Q<sub>w</sub>---冷却池风吹损失水量；

n---循环水设计浓缩倍率；根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017），间冷开式系统的设计浓缩倍速不宜小于 5.0，且不应小于 3.0，本评价取 4.0。

经计算，本项目冷却池排污损失水量为 2.0m<sup>3</sup>/d，600m<sup>3</sup>/a。

④补充水量

根据《工业循环水冷却设计规范》(GB/T50102-2014)，开放系统的补充水量可按照下列公式计算：

$$Q_m = Q_e + Q_b + Q_w$$

式中：

Q<sub>m</sub>---冷却池补充水量，m<sup>3</sup>/d；

Q<sub>e</sub>---冷却池蒸发损失水量，m<sup>3</sup>/d；

Q<sub>b</sub>---冷却池排水损失水量，m<sup>3</sup>/d；

Q<sub>w</sub>---冷却池风吹损失水量，m<sup>3</sup>/d；

经计算，项目冷却池补充水量为 2220m<sup>3</sup>/a+600m<sup>3</sup>/a+147m<sup>3</sup>/a=2967m<sup>3</sup>/a。

另外，冷却池在循环过程中由于损耗过程不断进行，使循环水中的含盐量越来越高，需对循环水进行排污，根据上文计算可知，则冷却池水排放量为 600t/a。冷却池水为普通的自来水，无添加阻垢剂、杀菌剂、杀藻剂等试剂，即没有引入新的污染物质，经多次循环使用后，水中的固体浓度日渐增加，水质

	<p>盐度过高，为了避免对设备造成损坏，项目近期末接驳市政污水管网时，间接冷却水定期交由元泰（广州）环境科技有限公司用槽罐车拉运至该公司运营的污水处理厂进行统一处理，远期待项目周边的市政污水管网完善后，生活污水经三级化粪池预处理后，与间接冷却水、冷却水一同由市政污水管网排入新华污水处理厂进行深度处理，尾水经大布迳河排入天马河。</p> <p><b>2) 冷却水</b></p> <p>项目造粒机设置有 1 个冷却水槽，尺寸为 <math>2.5\text{m} \times 0.5\text{m} \times 0.25</math>，有效容水尺寸均 70%，冷却水槽总蓄水量为 <math>2.5\text{m} \times 0.5\text{m} \times 0.25 \times 70\% \times 10 = 0.22\text{t}</math>，使用普通自来水，不添加任何药剂，通过造粒机的螺杆挤出，挤出后的条状物料先经水冷却，该冷却过程为直接冷却，冷却水因产品带出及蒸发等会损耗一部分的水分，需定期补充冷却，根据建设单位生产经验，日损耗系数按冷却水槽总蓄水量的 10%计，冷却工序年工作 300 天，则造粒工序冷却用水补充水量为 <math>6.6\text{t/a}</math>，造粒工序直接冷却的冷却水经循环使用一段时间后，定期交由元泰（广州）环境科技有限公司用槽罐车拉运至该公司运营的工业污水处理厂处理，造粒工序冷却水 2 个月更换一次，则冷却水年产生量为 <math>1.32\text{t/a}</math>，项目近期末接驳市政污水管网时，冷却水定期交由元泰（广州）环境科技有限公司用槽罐车拉运至该公司运营的污水处理厂进行统一处理，远期待项目周边的市政污水管网完善后，生活污水经三级化粪池预处理后，与间接冷却水、冷却水一同由市政污水管网排入新华污水处理厂进行深度处理，尾水经大布迳河排入天马河。</p> <p><b>3) 生活污水</b></p> <p>本项目职工人数 20 人，均在厂内住宿，不设食堂。员工生活用水量参考广东省《用水定额第 3 部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）“表 A.1 服务业用水定额表”中“国家机构（92）-国家行政机构（922）-办公楼”-有食堂和浴室、无食堂和浴室相应先进值定额的中间值，即 <math>12.5\text{m}^3/(\text{人} \cdot \text{a})</math>，则生活用水量为 <math>250\text{t/a}</math>。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的附表 1 生活污染源产排污系数手册，人均日生活用水量 <math>&lt;150</math> 升/人·天时，排污系数取 0.8，则生活污水排放量为 <math>200\text{t/a}</math>。</p>
--	--

项目近期未接驳市政污水管网时，生活污水经三级化粪池预处理后，与间接冷却水和冷却水定期交由元泰（广州）环境科技有限公司用槽罐车拉运至该公司运营的污水处理厂进行统一处理，远期待项目周边的市政污水管网完善后，生活污水经三级化粪池预处理后，与间接冷却水、冷却水一同由市政污水管网排入新华污水处理厂进行深度处理，尾水经大布迳河排入天马河。

项目员工生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准限值较严值后经市政管网排放至新华污水处理厂处理。

三级化粪池是由相连的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和粪水易于沉淀的原理，粪水在池内发酵分解，中层粪液依次由 1 池流至 3 池，以达到沉淀及厌氧消化的作用。

项目 COD<sub>Cr</sub>、氨氮、TP、TN 水质浓度参考《生活污染源产排污系数手册》中的“第一部分 城镇生活源水污染物产生系数”表 1-1 城镇生活源水污染物产生系数（五区），BOD<sub>5</sub>、SS 水质浓度可参考《给排水设计手册》第五册《城镇排水》表 4-1 典型生活污水水质示例的低浓度指标进行分析。

化粪池对各污染物去除效率可参照《城镇生活源产排污系数手册》中“二区一类城市”：COD<sub>Cr</sub>20%、BOD<sub>5</sub>21%、氨氮 3%；SS 去除效率参考《从污水处理探讨化粪池存在必要性》（程宏伟等），污水经化粪池 12h-24h 沉淀后，可去除 50%~60%的悬浮物，本评价取 50%，TN、TP 处理效率参考《我国农村化粪池污染物去除效果及影响因素分析》（环境工程学报，2021,15(2):727-736）中区域化粪池对各污染物削减率的研究结果 TP、TN 的去除率分别取 7%、4%。

项目生活污水产生及排放情况见下表。

表 4-14 生活污水产排情况一览表

污染物		废水量	pH	COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	SS	氨氮	TN	TP
产生浓度mg/L		200t/a	6-9 (无量纲)	285	110	100	28.3	4.1	39.4
产生量t/a				0.0570	0.0220	0.0200	0.0057	0.0008	0.0079
处理效率（%）				20	21	50	3	4	7
排入新	排放浓度mg/L			228	86.9	50	27.451	3.936	36.642

华污水处理厂	排放量t/a			0.0456	0.0174	0.0100	0.0055	0.0008	0.0073
<p><b>(2) 项目外排废水纳入新华污水处理厂可行性分析</b></p> <p><b>近期:</b></p> <p>生活污水经预处理设施出水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准限值, 定期用槽罐车拉运至炭步污水处理厂进行统一处理。</p> <p><b>远期:</b></p> <p><b>新华污水处理厂概况</b></p> <p>新华污水处理厂位于花都区新华街大陵村西侧, 原采用氧化塘工艺, 2006 年新华污水处理厂进行了规划调整和工艺改进, 在实施改进工艺后, 将原有的氧化塘工艺拆除。新华污水处理厂总规划设计日处理能力为 48 万 m<sup>3</sup>, 其中一期规模为 10 万 m<sup>3</sup>/d, 采用的处理工艺为改良型的 A<sup>2</sup>O 工艺, 于 2006 年办理完善了相关的环保手续; 二期扩建规模为 9.9 万 m<sup>3</sup>/d, 采用的处理工艺为改良型的 A<sup>2</sup>O 工艺, 已于 2010 年 12 月 30 日取得了广州市环境保护局《关于广州市花都区新华污水处理厂扩建工程(二期)环境影响报告书审查意见的函》(穗环管影〔2010〕269 号), 二期扩建于 2011 年 9 月已经完成建设。三期扩建规模为 10 万 m<sup>3</sup>/d, 采用的处理工艺为 A<sup>2</sup>O+周进周出二沉池+V 型滤池+紫外消毒工艺, 已于 2015 年 2 月 12 日取得了广州市花都区环境保护局《关于广州市花都区新华污水处理厂(三期)工程环境影响报告书审查意见的函》【穗(花)环管影〔2015〕27 号】。</p> <p>综上所述, 目前新华污水处理厂已批复的设计处理规模为 29.9 万 m<sup>3</sup>/d, 主要收集新华街、新雅街、花城街、秀全街、花山镇中心区的污水, 总服务面积为 233km<sup>2</sup>。新华污水处理厂处理出水执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准的较严标准, 尾水经大布迳河排入天马河。</p> <p><b>1) 处理能力</b></p> <p>新华污水处理厂一、二、三期总设计处理规模为 29.9 万吨/日, 在设计工艺</p>									

上新华污水处理厂一、二期可以容许在设计处理规模 1.2 倍上限稳定运行，三期可以容许在设计处理规模 1.3 倍上限稳定运行，即合计最大稳定处理规模约为 37 万 m<sup>3</sup>/d。目前均已投入运行。根据广州市花都区水务局公布的《花都区城镇污水处理运行情况公示表（2024 年 1 月~12 月）》，新华污水处理厂平均处理量为 30.7 万 m<sup>3</sup>/d，余量约 6.3 万 m<sup>3</sup>/d，本项目生活污水排水量为 0.67m<sup>3</sup>/d，占污水处理厂处理余量的 0.001%，所占比例较小，因此，本项目外排污水不会对新华污水处理厂的处理规模造成冲击，且新华污水处理厂的运行状态良好，有足够负荷接纳项目产生的污水，因此本项目的生活污水纳入新华污水处理厂是可行的。

2）设计进出水水质要求

表 4-15 新华污水处理厂进出水水质要求一览表

指标	pH（无量纲）	COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	SS	氨氮
项目废水排放水质（mg/L）	6~9	200	86.9	50	19.4
处理厂设计进水水质 mg/L）	6~9	300	180	180	30
处理厂设计出水水质 mg/L）	6~9	40	10	10	5

从进水水质方面分析，本项目员工生活污水经三级化粪池预处理后可符合新华污水处理厂的进水设计浓度要求。

因此，新华污水处理厂在处理能力、处理工艺、水质相容性等方面满足本项目要求，项目生活污水纳入新华污水处理厂具有环境可行性。

综上所述，本项目生活污水经以上措施处理后，可以符合相关的排放要求，不会对周围水环境造成明显的影响。

表 4-17 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	性质	排放口地理坐标	废水排放量（万 t/a）	排放去向	排放规律	容纳污水处理厂信息		
							名称	污染物种类	浓度限值/（mg/L）
1	WS-01	污水排放口	113°13'55.360"E， 23°21'8.196"N	0.0160	进入新华污水处理	间接排放	进入新华污水处理厂	pH	6~9（无量纲）
								COD <sub>Cr</sub>	≤300
								BOD <sub>5</sub>	≤180
								SS	≤180
								氨氮	≤30



						厂						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

**表 4-16 废水类别、污染物及污染治理措施信息表**

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施				排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺	是否为可行技术			
1	生活污水	pH	进入新华污水处理厂	间断排放	1#	三级化粪池	三级沉淀	是	WS-01	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 企业总排口 <input type="checkbox"/> 雨水排放口 <input type="checkbox"/> 清净下水排放口 <input type="checkbox"/> 温排水排放口 <input type="checkbox"/> 车间或车间处理设施排放口
		COD <sub>Cr</sub>									
		BOD <sub>5</sub>									
		SS									
		NH <sub>3</sub> -N									
		TP									
		TN									

**表 4-17 废水污染物排放执行情况表**

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方排放标准及其他按规定商定的排放协议	
			名称	浓度限值/(mg/L)
1	WS-01	pH	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准限值较严值	6-9(无量纲)
		COD <sub>Cr</sub>		≤500
		BOD <sub>5</sub>		≤300
		SS		≤400
		NH <sub>3</sub> -N		≤45
		TP		≤8
		TN		≤70

**表 4-18 废水污染物排放信息表**

序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度/(mg/L)	日排放量/(kg/a)	年排放量/(t/a)
1	WS-01	pH	6-9(无量纲)	/	/

		COD <sub>Cr</sub>	228	0.1900	0.0570
		BOD <sub>5</sub>	86.9	0.0733	0.0220
		SS	50	0.0667	0.0200
		NH <sub>3</sub> -N	27.451	0.0190	0.0057
		TN	3.936	0.0027	0.0008
		TP	36.642	0.0263	0.0079
全厂排放口合计		pH	6-9（无量纲）		
		COD <sub>Cr</sub>	0.0570		
		BOD <sub>5</sub>	0.0220		
		SS	0.0200		
		NH <sub>3</sub> -N	0.0057		
		TN	0.0008		
		TP	0.0079		

### （3）废水监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），对生活污水单独排放口且为间接排放的，无最低监测频次等要求。项目员工生活污水经三级化粪池预处理达标后经市政污水管网进入新华污水处理厂作进一步处理，属于间接排放，可不设生活污水自行监测计划。

## 3、噪声污染影响及防治措施分析

### （1）声环境预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中的点声源预测模式，分析项目主要声源对外环境的影响情况。本项目声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 级分别为  $L_{p1}$  和  $L_{p2}$ 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出。

$$L_{p2}=L_{p1}-(TL+6)$$

式中： $L_{p1}$ ——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

$L_{p2}$ ——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。




图 4-1 室内声源等效为室外声源图例

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级：

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left( \frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中： $L_{p1}$ ——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

$L_w$ ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

$Q$ ——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时， $Q=1$ ；当放在一面墙的中心时， $Q=2$ ；当放在两面墙夹角时， $Q=4$ ；当放在三面墙夹角处时， $Q=8$ 。

$R$ ——房间常数： $R=Sa/(1-a)$ ， $S$  为房间内表面面积， $m^2$ ； $a$  为平均吸声系数。

$r$ ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

计算出所有室内声源在围护结构处产生的  $i$  倍频带叠加声压级：

$$L_{pli}(T) = 10 \lg \left( \sum_{j=1}^N 10^{0.1 L_{p1j}} \right)$$

式中： $L_{pli}(T)$ ——靠近围护结构处室内  $N$  个声源  $i$  倍频带的叠加声压级，dB；

$L_{p1ij}$ ——室内  $j$  声源  $i$  倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

$$L_{p2i}(T) = L_{p1i}(T) - (TL_i + 6)$$

式中： $L_{p2i}(T)$ ——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

$TL_i$ ——围护结构 i 倍频带的隔声量。

将室内声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

式中： $L_w$ ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

$L_{p2}(T)$ ——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积， $m^2$ 。

按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。营运期的噪声源可视为点声源，采用点源噪声距离衰减公式进行估算，预测设备噪声在厂界的叠加值。无指向性点声源几何发散衰减的基本公式如下。

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0)$$

式中： $L_p(r)$ ——预测点处声压级，dB；

$L_p(r_0)$ ——参考位置  $r_0$  处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离；

$r_0$ ——室外声源个数；

M——参考位置距声源的距离。

上式中第二项表示了点声源的几何发散衰减：

$$A_{div} = 20 \lg(r/r_0)$$

式中：A<sub>div</sub>——几何发散引起的衰减，dB；

r——预测点距声源的距离；

r<sub>0</sub>——参考位置距声源的距离。

根据《环境工程手册——环境噪声控制卷》（郑长聚等编，高等教育出版社，2000年2月第1版）中可知P158表4-14中75厚加气混凝土墙（砌块两面抹灰）隔声量为38.8dB（A），本项目车间墙体为砖墙，考虑门窗面积和开门开窗对隔声的负面影响，隔声量以折半19.4dB(A)计，则本项目实际隔声量（TL+6）=（19.4+6）=25.4dB(A)。本项目噪声预测结果如下：

## (2) 噪声源源强分析

本项目运营期噪声主要为、废气治理风机等设备运行时产生的噪声，噪声源强约为 70-80dB（A），项目生产设备以及废气治理设施均设置在室内，不存在室外声源，噪声源强清单详见下表。

表 4-19 项目主要设备及噪声源分区情况一览表（室内声源）

序号	车间	声源名称	单台设备声压级/dB（A） （距声源距离1m）	设备数量/台	叠加后源强/dB（A）	声源控制措施	距室内边界距离/m				运行时段	建筑物插入损失/dB（A）	建筑物外噪声				
							东	南	西	北			声压级/dB（A）				建筑物外距离/m
													东	南	西	北	
1	生产车间	发泡机	70	3	74.8	基础减振、墙体隔声	35	3	9	48	8:00~18:00	25.4	18.5	39.8	30.3	15.7	1
2		吹膜机	70	1	70.0		33	13	5	35			14.2	22.3	30.6	13.7	1
3		裁切机	75	4	81.0		31	20	24	35			25.8	29.6	28.0	24.7	1
4		空压机	85	1	85.0		25	10	41	50			31.6	39.6	27.3	25.6	1
5		冲床	80	3	84.8		28	21	23	37			30.4	32.9	32.1	28.0	1
6		冷却塔	85	1	85.0		5	10	60	45			45.6	39.6	24.0	26.5	1
7		造粒机	75	1	75.0		55	2	5	51			14.8	43.6	35.6	15.4	1
8		废气治理设施风机	85	1	85.0		14	31	12	30			36.7	29.8	38.0	30.1	1
合计													47	45	39	31	/

	<p>备注：1、根据《环境工程手册——环境噪声控制卷》（郑长聚等编，高等教育出版社，2000年2月第1版）中可知 P158 表 4-14 中 75 厚加气混凝土墙（砌块两面抹灰）隔声量为 38.8dB（A），本项目车间墙体为砖墙，考虑门窗面积和开门开窗对隔声的负面影响，隔声量以折半 19.4dB(A)计，则本项目实际隔声量 <math>(TL+6) = (19.4+6) = 25.4dB(A)</math>。</p> <p>2、以项目所在厂区中心点为原点（0，0，0）。</p> <p>3、项目生产设备以及废气治理设施均设置在室内。</p>
--	--

### (3) 预测结果及评价

根据上述预测模式及参数的选择，对项目噪声源对各预测点的噪声贡献值进行计算，计算结果如下。

表 4-20 厂界噪声情况一览表 dB(A)

序号	厂界	时段	厂界贡献值	标准限值	达标情况
1	东	8:00~18:00	47	60	达标
2	南		45	60	达标
3	西		39	60	达标
4	北		31	60	达标

由上表可知，经距离衰减和实体墙隔声后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

#### 噪声源对环境保护目标的影响：

为保证本项目厂界噪声排放达标，减少对周围环境的影响，建设单位须采取如下措施：

- ①根据厂区实际情况和设备产生的噪声值，对厂区设备进行合理布局；
- ②加强设备管理，对生产设备定期检查维护，加强设备日常保养，及时淘汰落后设备；加强员工操作的管理，制定严格的装卸作业操作规程，避免不必要的撞击噪声；
- ③空压机、风机等噪声较高的设备采用隔振垫、消声器等，并加固安装设备以降低振动时产生的噪声，必要时采取安装隔声间措施以降噪。
- ④选用低噪声型设备，从源头上降低噪声污染源的影响。
- ⑤加强企业管理，严格控制生产时间，项目夜间不生产。
- ⑥在车间布局时，将高噪声设备放置在远离最近环境保护目标位置。
- ⑦设置专门的隔音间或隔声屏障将冷却塔、空压机等高噪声设备与周围环境隔离开来以减缓对最近环境保护目标的噪声影响。
- ⑧在厂房内部使用吸音材料，如吸音板、吸音瓦等，以减少噪声的反射和回声对最近环境保护目标造成的噪声影响。
- ⑨且项目靠近敏感点的厂房大门保持密闭状态，且生产车间内不设窗户。对车间进行隔声处理，在墙壁和屋顶安装吸声板或隔声毡，提高车间的隔声性能。车间的门窗应采用隔声门窗，减少噪声通过门窗向外传播，可有效减缓对



最近环境保护目标的噪声影响。

本项目厂界外 50 米范围内存在声环境保护目标，噪声监测点为距本项目东南面约 48m 处的五星村委会，本项目营运期噪声源对项目厂界 50 米范围内存在环境保护目标噪声影响预测结果见下表

**表 4-21 环境保护目标预测结果表 单位：dB (A)**

环境保护目标监测点	厂界贡献值	厂界与保护目标距离	环境保护目标贡献值	环境保护目标背景值	环境保护目标预测值	标准值	达标情况
	昼间	/	昼间	昼间	昼间	昼间	
五星村委会	57	48	14	57	57	60	达标

说明：1、项目夜间不生产。  
2、东南边的广州市花都区康乐新新幼儿园已搬迁，不存在，此用地不再作为教育用途，用作仓库用途。

为保证本项目厂界噪声排放达标，减少对周围环境的影响，建设单位须采取如下措施：

①根据厂区实际情况和设备产生的噪声值，对厂区设备进行合理布局；

②加强设备管理，对生产设备定期检查维护，加强设备日常保养，及时淘汰落后设备；加强员工操作的管理，制定严格的装卸作业操作规程，避免不必要的撞击噪声；

③空压机、风机等噪声较高的设备采用隔振垫、消声器等，并加固安装设备以降低振动时产生的噪声，必要时采取安装隔声间措施以降噪。

④选用低噪声型设备，从源头上降低噪声污染源的影响。

⑤加强企业管理，严格控制生产时间，严禁在夜间生产。

⑥在车间布局时，将高噪声设备放置在远离最近环境保护目标的位置。

⑦设置专门的隔音间或隔声屏障将废气治理设施、冷却塔、空压机等高噪声设备与周围环境隔离开来以减缓对最近环境保护目标的噪声影响。

⑧在厂房内部使用吸音材料，如吸音板、吸音瓦等，以减少噪声的反射和回声对最近环境保护目标造成的噪声影响。

⑨且项目靠近敏感点的厂房大门保持密闭状态，且生产车间内不设窗户。对生产车间进行隔声处理，在墙壁和屋顶安装吸声板或隔声毡，提高车间的隔

声性能。车间的门窗应采用隔声门窗，减少噪声通过门窗向外传播，可有效减缓对最近环境保护目标的噪声影响。

⑩在生产设备的支撑结构和驱动设备（如电机、减速机等）下方安装减振器，如弹簧减振器、橡胶减振器等。根据设备的重量、振动频率等参数选择合适的减振器型号和规格，确保能够有效减少设备振动向地面的传递。

采取上述治理措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，48m处的五星村委会噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，因此，本项目的运行不会对周边的声环境产生不良影响。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声自行监测要求如下表：

**表 4-22 运营期噪声环境监测计划表**

类别	监测点位	监测指标	监测频率	执行排放标准
噪声	厂界外 1m	等效 A 声级	1 次/季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准

#### 4、固体废物污染源

表 4-23 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线	装置	固体废物名称	固废属性	产生量		处置措施		最终去向
				核算方法	产生量/ (t/a)	工艺	处置量 (t/a)	
员工生活	员工生活	生活垃圾	生活垃圾	产污系数法	6	/	/	交由环卫部门清运处理
包装、拆包	包装	包装废料	一般固废	类比法	0.5	/	/	交由专业回收公司回收处理
生产过程	生产过程	珍珠棉边角料及不合格品	一般固废	类比法	8	/	/	统一收集经造粒加工后回用于生产
生产过程	生产过程	气泡膜边角料及不合格品	一般固废	类比法	1	/	/	统一收集经造粒加工后回用于生产
设备维修	/	废机油及其废机油桶	危险废物	类比法	0.058	/	/	交由有危险废物处理资质的单位回收处理
设备维修	/	含油废抹布及手套	危险废物	类比法	0.005	/	/	
废气治理	废气治理设施	废活性炭	危险废物	类比法	4.3946	/	/	

### **(1) 源强核算**

项目主要的固体废物为一般工业固废、生活垃圾、危险废物。

#### **1) 一般工业固废**

##### **A、包装废料**

项目生产过程会产品打包、原辅材料拆包会产生包装废料，主要为塑料袋、纸箱、纸皮等，包装废料产生量约 0.5t/a，统一收集后交由专业回收公司回收处理。

##### **B、珍珠棉边角料及不合格品**

项目珍珠棉产品生产过程中的分切工序会产生少量的珍珠棉边角料及不合格品，经回收造粒加工后，回用于生产，根据建设单位提供的资料，珍珠棉边角料及不合格品产生量约为产品产量为 2%，年生产珍珠棉 400 吨，则珍珠棉边角料及不合格品 8t/a，统一收集经造粒加工后回用于生产。

##### **C、气泡膜边角料及不合格品**

项目气泡膜产品生产过程中的分切工序会产生少量的气泡膜边角料及不合格品，经回收造粒加工后，回用于生产，根据建设单位提供的资料，气泡膜边角料及不合格品产生量约为产品产量为 2%，年生产气泡膜 50 吨，则气泡膜边角料及不合格品 1t/a，统一收集经造粒加工后回用于生产。

本项目设有专门的一般固体废物暂存区，一般固体废物暂存区的设置应按要求设置，一般固体废物暂存区应设置硬底化地面，并设置环保图形标志；同时本环评要求建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。

#### **2) 生活垃圾**

根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），我国目前城市人均生活垃圾为 0.8~1.5kg/人·d，办公垃圾为 0.5~1.0kg/人·d，本项目共有员工 20 人，均在项目住宿，不设食堂，则每人每天生活垃圾产生量按 1kg 计算，本项目年工作 300 天，则员工生活垃圾产生量约为 6t/a，经收集后委托环卫部门定期清运。

#### **4) 危险废物**

##### **①废机油及其废机油桶**

项目设备维修会产生一定量的废机油及其废机油桶。按照机油损耗量为 50%，项目机油年使用量为 0.1t/a，则废机油产生量约为 0.05t/a；废机油桶产生量为 4 个，即 0.008t/a，即废机油及其废机油桶产生量为 0.058t/a，属于危险废物，编号为 HW08 废矿物油与含矿物油废物，代码为 900-249-08，定期委托有资质的危险废物处理单位进行回收处理。

### ②含油废抹布及手套

项目设备维护过程中使用到机油，会产生少量含油废抹布及手套，根据建设单位提供资料，含油废抹布及手套产生量约 0.005t/a，经收集后交有资质单位处理。

### ③废活性炭

本项目设置 1 套二级活性炭吸附装置（DA001），本项目采用活性炭箱采用并联方式，设计参数及废活性炭计算情况见下表。

**表 4-24 项目 DA001 二级活性炭吸附装置设计参数一览表**

指标	DA001 第一级活性炭	DA001 第二级活性炭
风量 m <sup>3</sup> /h	20000	20000
炭箱规格（长*宽*高） m	2.8*2.4*1.5	2.8*2.4*1.5
炭层参数（长*宽） m	2.6*2.2	2.6*2.2
炭层数	3	3
过风截面积 m <sup>2</sup>	17.2	17.2
孔隙率 %	0.450	0.450
有效过风面积 m <sup>2</sup>	7.72	7.72
过滤风速 m/s	0.72	0.72
吸附行程 m	0.4	0.4
单层炭层厚度 m	0.4	0.4
过滤停留时间 s	0.56	0.56
炭层间距 m	0.1	0.1
活性炭密度 t/m <sup>3</sup>	0.35	0.35
活性炭填装体积 m <sup>3</sup>	6.86	6.86
填装量 t	2.4	2.4
活性炭理论用量 t/a	2.044	
更换频率	2 次/年	2 次/年
活性炭种类	蜂窝活性炭	蜂窝活性炭
碘吸附值	650	650
废活性炭更换量	4.3946t/a	

本项目采用活性炭箱采用并联方式，具体设计参数如下：

1、根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（H2026-2013），选用蜂窝状吸附剂时设  
施空塔气体流速宜低于 1.2m/s，蜂窝状活性炭密度约 0.45~0.65g/cm<sup>3</sup>，按 0.45g/cm<sup>3</sup> 计。

2、①过滤风速=处理风量/3600/有效过风面积；

②吸附行程=活性炭装填体积÷过风截面积；

③过风截面积=炭层长度×炭层宽度×炭层并联数量；

有效过风面积=孔隙率×过风截面积；

炭层厚度=单层厚度×总层数÷炭层并联数量；

④过滤停留时间=吸附行程÷过滤风速；

⑤活性炭装填体积=炭层长度\*炭层宽度\*炭层厚度\*炭层数；

⑥更换周期  $T(d)=M*S/C/10^{-6}/Q/t$ 。

其中，T 为更换周期，d；

M 为活性炭的用量，kg；

S 为动态吸附量，%（一般取值 15%）；

C 为活性炭削减的 VOCs 浓度，mg/m<sup>3</sup>；

Q 为风量，单位 m<sup>3</sup>/h；

t 为生产工序作业时间，单位 h/d。

第一级活性炭降低的浓度为  $7.98*60\%=4.79\text{mg/m}^3$ 、第二级活性炭降低的浓度为  $7.98*(1-60\%)*50\%=1.60\text{mg/m}^3$

故项目第一级活性炭的更换频次=  $(2400*0.15)/4.79/10^{-6}/20000/8=470\text{d/次}$ ，本项目活性炭年  
更换以 2 次计；第二级活性炭的更换频次=  $(2400*0.15)/1.6/10^{-6}/20000/8=1406\text{d/次}$ ，本项目  
活性炭年更换以 2 次计。

3、废气污染物在活性炭箱内的接触吸附时间为 0.5-2s

4、根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023 年修订版）》中的表 3.3-4，活  
性炭箱体应设计合理，废气相对湿度高于 80%时不适用；装置入口废气温度不高于 40℃；蜂  
窝状活性炭风速<1.2m/s。同时活性炭层装填厚度不低于 300mm，实际生产过程中，确保填  
充的蜂窝活性炭碘值不低于 650mg/g；

5、根据上文分析，本项目第一级活性炭处理效率为 60%，第二次活性炭处理效率为 50%，  
则第一级活性炭被吸附的废气量=  $0.3832*0.6=0.2299\text{t/a}$ ，第一级活性炭理论用量  
=  $0.2299/0.15=1.533\text{t/a}$ ；第二级活性炭被吸附的废气量=  $0.3832*0.4*0.5=0.0766\text{t/a}$ ，则第二级活  
性炭理论用量=  $0.0766/0.15=0.511\text{t/a}$ ，本项目活性炭用量大于理论用量。

由上表计算结果可知，本项目 DA001 单级活性炭箱过滤风速符合《吸附法工  
业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中相关要求，项目使用蜂窝状活  
性炭风速 DA001 为 0.72m/s，小于 1.2m/s，可满足要求；单级活性炭箱过滤停留时  
间为 DA001 为 0.56s，均可满足污染物在活性炭塔内的接触吸附时间 0.5s~2s 的要求。

根据上表工程分析，DA001 废活性炭总产生量为 4.3946t/a（更换量 4.088t/a+  
吸附量 0.3066t/a），属于《国家危险废物名录（2025 年版）》中 HW49 其他废物，  
代码为 900-039-49，应委托有资质的危废处理单位进行回收处理。




图 4-1 本项目活性炭箱设计图

综上所述，本项目固体废物产生情况及去向如下表所示。

表 4-25 本项目运营期固体废物产生及排放情况一览表

序号	固体废物	产生工序	形态	主要成分	危险特性	废物类别	代码	产生量 (t/a)	处置方式
1	生活垃圾	员工生活	固态	生活垃圾	/	生活垃圾	/	6	交由环卫部门清运处理
2	包装废料	包装	固态	纸皮和塑料袋	/	一般工业固废	900-003-S17	0.5	交由专业回收公司回收处理
3	珍珠棉边角料及不合格品	生产过程	固态	塑料	/	一般工业固废	900-003-S17	8	统一收集经造粒加工后回用于生产
4	气泡膜边角料及不合格品	生产过程	固态	塑料	/	一般工业固废	900-003-S17	1	
5	废机油及其废机油桶	设备维修	固态、液态	机油、铁桶	T, I, T/In	HW08	900-249-08	0.058	交由有危险废物处理资质的单位回收处理
6	含油废抹布及手套	设备维修	固态	机油	T, I, T/In	HW49	900-041-49	0.005	
7	废活性炭	废气处理	固态	活性炭、有机废气	T	HW49	900-039-49	4.3946	

注：危险特性，是指对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性（Toxicity, T）、腐蚀性（Corrosivity, C）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity, In）。

表 4-26 本项目运营期危险废物产排情况一览表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量（t/a）	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	废机油及其废机油桶	HW08	900-249-08	0.058	设备维修	固态、液态	机油、铁桶	机油	半年	T, I, T/In	委托处理
2	含油废抹布及手套	HW49	900-041-49	0.005	设备维修	固态	机油	机油	半年	T, I, T/In	委托处理
3	废活性炭	HW49	900-039-49	4.3946	废气处理	固态	活性炭、有机废气	活性炭、有机废气	半年	T	委托处理

注：危险特性，是指对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性（Toxicity, T）、腐蚀性（Corrosivity, C）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity, In）。

表 4-27 工业固体废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所（设施名称）	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
危险废物仓库	废机油及其废机油桶	HW08	900-249-08	车间内南处	10m <sup>2</sup>	密封贮存	10t	1 年
	含油废抹布及手套	HW49	900-041-49					
	废活性炭	HW49	900-039-49					

## （2）处置去向及环境管理要求

### 1）一般工业固体废物

对于一般工业固体废物的管理和贮存应做好以下工作：设立专用一般工业固体废物暂存间，应有防渗漏、防雨淋、防扬尘设施，并且堆放周期不应过长，做好运输途中防泄漏、洒落措施。建设单位规划在车间南处建设专用于一般工业固体废物暂存间，占地约 20m<sup>2</sup>，该存放室干燥、阴凉，可避免阳光直射到一般工业固体废物。

### 2）危险废物



危险废物从产生、收集、贮运、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等不完善问题都可能存在，为了使各种危险废物能更好的达到合法合理处置的目的，本评价拟按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276—2022)等国家相关法律，提出相应的治理措施，以进一步规范项目在收集、贮运、处置方式等操作过程。建设单位规划在车间南侧建设专用于危险废物暂存间，占地约 10m<sup>2</sup>，该存放室干燥、阴凉，可避免阳光直射到危险废物。

#### **A、收集要求**

- a.性质类似的废物可收集到同一容器中、性质不相容的危险废物不应混合包装；
- b.危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；
- c.在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防风、防雨或其他防止污染环境的措施；
- d.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；
- e.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。
- f.收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。危废贮存场所的要求项目运营期间产生的危险废物在贮存过程中不会产生浸出液，因此无需设置浸出液收集系统。贮存危险废物的容器上必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求粘贴标签，标签内容应包括废物类别、行业来源、废物代码、危险废物和危险特性等。

危险废物	
废物名称:	危险特性
废物类别:	
废物代码:	
废物形态:	
主要成分:	
有害成分:	
注意事项:	
数字识别码:	
产生/收集单位:	
联系人和联系方式:	
产生日期:	废物重量:
备注:	



图 4-2 危险废物标签

## B、贮存场所要求

建设单位应根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的危险废物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防渗措施，危险废物收集后分别临时贮存于危险废物暂存间内。

a.对危险废物应建造专用的危险废物贮存设施。建设单位规划在车间西南面侧建设专用于危险废物暂存间，该存放室干燥、阴凉，可避免阳光直射危险废物。

b.各固体危险废物可在暂存场内分类堆放，废置样品必须装入容器内，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

c.危险废物产生单位的贮存设施均应在设施附近或场所的入口处设置相应的危险废物贮存设施标志。位于建筑物内局部区域的危险废物贮存设施，应在其区域边界或入口处显著位置设置相应的标志。




图 4-3 危险废物贮存分区标志



图 4-4 危险废物贮存设施标识

### C、运输要求

危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。运输车辆应按 GB13392 设置车辆标志，做好防渗、防漏措施，按《危险废物转移管理办法》做好申报转移记录。危险废物卸载区应设置明显标志，工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备。在危险废物运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

### D、处置要求

建设单位拟将危险废物交由有危废处理资质的单位外运处理，根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范管理工作实施方案》，企业须根据管理台账和今年生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台账应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。

产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。

企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全生产单位内部管理制度，

包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度。

综上所述，本项目产生的固体废物按要求妥善处理，对环境的影响不明显。

## 5、地下水、土壤

### (1) 环境影响分析与评价

根据场地实际勘察，建设项目用地范围已全部做好硬底化和防渗措施，不具备风险物质泄漏的土壤污染传播途径，项目建设运营期间可能迁移进入地下水、土壤环境的影响主要为大气沉降影响。

### (2) 环境污染防控措施

项目建设运营期间可能迁移进入地下水、土壤环境的影响主要为大气沉降影响，针对上述迁移方式，本项目防治措施包括：

**源头控制措施：**配套建设污染处理设施并保持正常运转，防止产生的废气、生活污水、固废等对土壤及地下水造成污染和危害；定期巡查生产及环境保护设施设备的运行情况，及时发现并处理生产过程中材料、产品、废物的扬散、流失问题；项目危险废物需采用防渗容器盛装，暂存于防风、防雨、防晒、防渗的危废暂存场所，确保在贮存过程中不产生浸出液。

**过程防控措施：**加强项目废气处理设施的运行维护，确保废气处理设施稳定运行，各类污染物达标排放；加强车间生产管理，确保各工序衔接得当。

表 4-28 本项目污染防控区防渗设计表

分区类型	工程内容	防渗措施及要求
重点防渗区	危废暂存间、液态原料储存区	应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB19597-2023)有关规范设计，按要求做好相关防渗措施，如防渗层为至少 1m 黏土层(渗透系数 $<10^{-7}\text{cm/s}$ )，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料(渗透系数 $<10^{-10}\text{cm/s}$ )
一般防渗区	生产车间、一般固废暂存区、化粪池、污水管道	参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)有关要求做好防渗措施
简易防渗区	其他非污染区域	一般地面硬化，地面水泥硬化

### (3) 分析结论

综上，项目可能迁移地下水、土壤环境的影响主要为大气沉降影响，项目不涉

及有毒有害和重金属化学品，运营期大气污染物源主要为有机废气、臭气浓度，不排放《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物，经采取相关污染源头控制措施和过程防控措施后，项目地下水、土壤环境影响较小，可不开展地下水和土壤跟踪监测。

## 6、环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率，损失和环境影响达到可接受水平。

### （1）评价依据

#### ①风险调查

本项目所使用的化工原料主要为机油。本项目使用原辅材料均不属于《危险化学品目录（2015版）》中的危化品，但涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的风险物质。

#### ②风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E），结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，并确定环境风险潜势。其中危险物质及工艺系统危险性（P）等级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）。

表 4-29 评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV+	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析*
*注：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明				

表 4-30 项目危险物质识别一览表

危险物质	最大储存量 qn (t)	临界量 Qn (t)	Q 值（即 qn/Qn）
机油	0.1	2500	0.00004
废机油	0.05	2500	0.00002

废机油桶	0.008	50	0.00016
含油废抹布及手套	0.005	50	0.0001
废活性炭	4.3946	50	0.088
合计			0.09
备注：1、机油（含废机油）的临界量按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B.1 中 381、油类物质的临界量；2、其他危险废物的临界值按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B.2 中健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）。			

经计算，本项目风险物质数量与临界量的比值  $Q=0.09<1$ ，因此本项目环境风险潜势为I。

### ③评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为I，可开展简单分析。因此本报告对本项目开展环境风险简单分析。

### （2）环境敏感目标概况

因本项目评价工作等级为简单分析，无规定环境风险评价范围，项目范围内环境风险敏感目标有五星村委会等。本项目周围主要环境敏感目标分布情况见附图 4。

### （3）环境风险识别

本项目产品为珍珠棉、气泡膜，原辅材料主要 LDPE 塑料粒、单甘脂、机油等，均贮存于车间仓库内，火灾引发伴生/次生污染物排放，本项目化工原料机油发生泄漏后，进入地表水影响水体水质，进而影响土壤环境；发生火灾后，燃烧产生的废气等，影响周边大气环境；废气处理设备发生故障后，导致废气直接排放对大气环境产生不良影响。

表 4-31 本项目主要环境风险类型和危害途径

风险单元	风险源	主要危险物质	风险类型	危害途径	可能受影响的区域/环境敏感目标
仓库	盛装机油的容器	机油	泄漏、火灾引发伴生/次生污染物排放	垂直入渗、地表漫流、大气扩散	表层土壤；下风向居民等
危废仓	盛装危险废物的容器及场所	废机油及其废机油桶、废活性炭、含油废抹布及手套等	泄漏、火灾引发伴生/次生污染物排放	垂直入渗、地表漫流、大气扩散	表层土壤；下风向居民等
废气处理区	废气治理设施	非甲烷总烃、臭气浓度	事故排放	大气扩散	下风向居民等

生产车间	盛装机油的容器	机油	火灾引发伴生/次生污染物排放	垂直入渗、地表漫流、大气扩散	表层土壤；下风向居民等
------	---------	----	----------------	----------------	-------------

#### (4) 事故废水量的计算

事故应急池的设置是企业发生突发环境事故时，为了防止企业可能产生的泄漏物外泄而设置，用于有效收集企业突发环境事故产生的泄漏液、消防废水、可能进入应急储存设施的雨水量，以及污水处理系统故障等产生的超标废水。参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（QSY1190-2019）的相关规定设置。事故池主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水。污染事故水及污染消防水通过雨水的管道收集。事故应急水池容量按下式计算：

$$V_{\text{总}} = (V_1 + V_2 - V_3) \max + V_4 + V_5$$

式中：

① $V_{\text{总}}$ ——为事故缓冲设施总有效容积， $\text{m}^3$ ；

② $V_1$ ——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量， $\text{m}^3$ ；项目不设储罐， $V_1=0\text{m}^3$ ；

③ $V_2$ ——发生事故的储罐或装置的消防水量， $\text{m}^3$ ；

其中： $V_2=\sum Q_{\text{消}} t_{\text{消}}$ ；

$Q_{\text{消}}$ ——发生事故的储罐或装置同时使用的消防设施给水流量， $\text{m}^3/\text{h}$ 。

$t_{\text{消}}$ ——消防设施对应的设计消防历时， $\text{h}$ ；

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 版）及《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014），消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和计算，两栋或两座及以上建筑合用时，应取其最大者。

本项目生产区消防用水量按需水量整栋厂房计算，本项目灭火系统设计流量为  $20\text{L/s}$ （室外  $10\text{L/s}$ ，室内  $10\text{L/s}$ ），故本项目消防用水按照  $20\text{L/s}$  计（室外  $10\text{L/s}$ ，室内  $10\text{L/s}$ ），灭火时间以  $2\text{h}$  计，集水率按  $90\%$  计， $V_2=20\text{L/s}\times 2\text{h}\times 0.9=129.6\text{m}^3$ 。

④ $V_3$ ——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量， $m^3$ ；生产厂房建筑占地面积约为  $4000m^2$ ，围堰高度为  $0.2m$ ，围堰容积约为  $800m^3$ 。发生事故时可以储存围堰容积的  $50\%$ 。则  $V_3=800*50\%=400m^3$ 。

⑤ $V_4$ ——为发生事件时仍必须进入该收集系统的生产废水量， $m^3$ ；取  $0m^3$ 。

⑥ $V_5$ ——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量， $m^3$ ；

$$V_5=10F \times q;$$

$F$ ——进入事故废水收集系统的雨水汇水面积， $ha$ ；

$q$ ——日降雨强度， $mm$ ；

$$q=qa/n;$$

$qa$ ——一年均降雨强度， $mm$ ；

$n$ ——一年均降雨天数。

项目所在地历年平均降雨量  $1846.7mm$ ，多年平均降雨日数  $156d$ 。汇水面积按最不利取  $4000m^2$  计算，则  $f=4000 \div 10000=0.4ha$ ； $V_5=10 \times 11.8 \times 0.4 \approx 47.2m^3$ 。

根据上述计算： $V_{总}=(V_1+V_2-V_3)_{max}+V_4+V_5=(0+129.6-400)+0+47.2=-223.2m^3$

因此，企业依托厂房围堰能满足应急时产生的消防水量暂存要求，同时企业须在生产车间大门设置缓坡或备用沙包等拦截措施，可在发生应急事故时产生的废水能截留在生产车间内，可防止废水对周围环境造成二次污染。事故结束后，消防废水应委托有资质的检测单位进行检测，根据检测结果将其送至相应的废水处理单位或危废单位拉运处置，不得将事故废水直接外排至周边河涌及管网。

### (5) 环境风险分析

#### 1) 火灾事故环境风险防范措施及应急措施

当厂区内部发生火灾事故时，由此引发的伴生/次生污染物会对周围大气、地表水环境造成影响。

因此，建设单位应做好以下措施：

①在生产车间明显位置张贴禁用明火的告示。

②配备消防栓和消防灭火器材等灭火装置，预留安全疏散通道，严禁在车间内吸烟，对电路定期检查，严格控制用电负荷，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患。



③发生安全事故时有相应安全应急措施，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，定期培训工作人员防火技能和知识。

④在车间设置门槛或漫坡，发生应急事故时产生的废水能截留在车间内，以免废水对周围环境造成二次污染。

⑤在厂区内雨水管道与市政雨水管网接驳处安装截断阀，防止事故废水通过厂区雨水管网进入市政雨水管网，从而导致外部水环境的污染。

⑥按《建筑设计防火规范》将仓库划分为防火分区，LDPE 塑料粒、机油储存区保持一定的安全距离。

## 2) 废气治理设施事故防范措施

如项目废气的处理设施抽风机发生故障，则会造成车间的废气无法及时抽出车间，进而影响车间的操作人员的健康；如果废气处理设施发生故障的，会造成工艺废气直排入环境中，造成大气污染。一旦造成废气事故排放时，就可能对车间的工人及周围环境产生影响。建设单位必须严加管理，杜绝事故排放的发生。

①各作业环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果；

②现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管；

③治理设施等发生故障时，应及时维修，如情况严重，应停止作业直至系统运作正常；

④定期对废气排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。

## 3) 泄漏风险防范措施

①本项目机油储存于原料仓库内。机油等化学品需设置专人管理并进行核查登记，存放容器上应注明物质的名称、特性、安全说明等内容，机油等化学品搬运和装卸时，应轻拿轻放，防止撞击，倾倒泄漏时第一时间封堵污染源以防止扩散；

②危废暂存间应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设，根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存和运输，根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》进行规范化管理。

③桶装机油存放于防渗托盘内，托盘容量 $\geq$ 最大容器容积的 110%，地面铺设环氧树脂防渗层（厚度 $\geq$ 2mm）。

④设置导流沟和应急收集池，泄漏时在短时间内完成截流。

#### **（6）突发环境事故应急措施**

建设单位拟在生产车间厂界周边设置 20cm 高围堰防止事故废水外泄，同时企业须在生产车间大门设置缓坡或备用沙包等拦截措施，可在发生应急事故时产生的废水能截留在生产车间内，可防止废水对周围环境造成二次污染。事故结束后，消防废水应委托有资质的检测单位进行检测，根据检测结果将其送至相应的废水处理单位或危废单位拉运处置，不得将事故废水直接外排至周边河涌及管网。

#### **（7）环境风险影响结论**

本项目环境风险较低，运营期主要风险事故主要为原辅料在贮运和生产操作过程中发生火灾事故、原辅料泄漏事故、废气处理设施运行异常导致项目废气未经有效处理即排入大气环境。建设单位通过制定严格的管理规定和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，增强风险意识，能够最大限度地减少可能发生的环境风险。项目在严格落实各项可控措施和事故应急措施的前提下，不会对人体、周围敏感点及水体、大气、土壤等造成明显危害。项目环境风险防范措施有效，环境风险可接受。

五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口(编号、 名称)/污染源		污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	DA001	发泡加 热、发 泡挤 出、吹 膜加 热、吹 膜、造 粒工序	非甲烷总烃	经收集后通过 二级活性炭处 理达标后经过 15 米高的排气 筒 DA001 进行 高空排放	《合成树脂工业污染物 排放标准》 （GB31572-2015， 含 2024 年修改单）中表 5 大气污染物特别排放限 值
		臭气浓度	《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表 2 排 放标准值限值		
	厂界	发泡加 热、发 泡挤 出、吹 膜加 热、吹 膜、造 粒工序	非甲烷总烃	加强车间通风	《合成树脂工业污染物 排放标准》 （GB31572-2015， 含 2024 年修改单）表 9 企 业边界大气污染物浓度限 值
			臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表 1 厂 界二级新扩改建标准限 值
	厂区内		非甲烷总烃	加强车间通风	广东省《固定污染源挥发 性有机物综合排放标准》 （DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放 限值和《广东省生态环境 厅关于实施厂区内挥发 性有机物无组织排放监 控要求的通告》（粤环发 〔2021〕4 号）要求（即 《挥发性有机物无组织 排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 厂 区内 VOCs 无组织排放限 值中的特别排放限值较 严值
地表水环境	生活污水		pH、COD <sub>Cr</sub> 、 BOD <sub>5</sub> 、SS、 氨氮、TP、 TN	项目近期未接 驳市政污水管 网时，间接冷 却水、冷却水、 生活污水定期 交由元泰（广	广东省地方标准《水污染 物排放限值》 （DB44/26-2001）中第二 时段三级标准及《污水排 入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）B 级 标准限值较严值

	间接冷却水	/	州) 环境科技有限公司用槽罐车拉运至该公司运营的污水处理厂进行统一处理, 远期待项目周边的市政污水管网完善后, 生活污水经三级化粪池预处理后, 与间接冷却水、冷却水一同由市政污水管网排入新华污水处理厂进行深度处理, 尾水经大布迳河排入天马河。	/
	冷却水	/		/
声环境	噪声	设备噪声	优先选用低噪型设备、严格管理制度、加强对噪声设备的维护和保养、隔音、距离衰减	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	一般工业固废交由专业回收公司处理; 生活垃圾经收集后交由环卫部门清运处理; 危险废物经收集后交由有危险废物处理资质的单位回收处理			
土壤及地下水污染防治措施	做好各项环保措施; 固废仓、危废仓加强地面防渗、定期清理			
生态保护措施	做好各项环保措施; 固废仓、危废仓加强地面防渗、定期清理			
环境风险防范措施	<p>1、原料入库时, 严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后采取适当的养护措施, 在贮存期内, 定期检查, 发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等, 及时处理。并建立了化学品出入库核查、登记制度。原料的使用、储存严格遵守《危险化学品安全管理条例》、《常用危险化学品储存通则》(GB15603-1995) 等相关法律、法规的规定。</p> <p>2、建议建设单位安排专人每天定期检查设备运行情况, 若出现故障, 应</p>			

	<p>立即检查废气处理装置发生的问题并维修，应尽快将问题妥善解决，避免大量未经处理后的废气排入大气中，对周边环境造成影响。建设单位除了每日的例行检查外，废气处理设施还应定期委托专业人士定期检修。</p> <p>3、本项目设置危废仓，危险废物经收集后，由专人运至危废仓。危废仓应符合《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告 2017 年第 43 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《广东省环境保护厅办公室关于开展全省危险废物规范化管理工作的通知》（粤环办〔2018〕87 号）的要求。</p>
--	--

## 六、结论

建设单位在建设和运行期间认真落实本环评提出的污染防治措施，加强环保设施的运行管理和维护，建立和完善厂内环保机构和规范环保管理制度，保证各类污染物达标排放，实施排污总量控制，做好事故情况下的应急措施，在严格落实本报告中提出的污染控制对策要求的前提条件下，项目的建设不改变所在区域的环境功能。

从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

附表 1 建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程排放量 (固体废物产生 量) ①	现有工程许 可排放量②	在建工程排放量 (固体废物产生 量) ③	本项目排放量 (固体废物产生 量) ④	以新带老削减量 (新建项目不 填) ⑤	本项目建成后全厂 排放量 (固体废物 产生量) ⑥	变化量⑦
废气 (t/a)	VOCs	0	0	0	0.4598	0	0.4598	+0.4598
废水 (t/a)	COD <sub>Cr</sub>	0	0	0	0.0570	0	0.0570	+0.0570
	BOD <sub>5</sub>	0	0	0	0.0220	0	0.0220	+0.0220
	SS	0	0	0	0.0200	0	0.0200	+0.0200
	氨氮	0	0	0	0.0057	0	0.0057	+0.0057
	TN	0	0	0	0.0008	0	0.0008	+0.0008
	TP	0	0	0	0.0079	0	0.0079	+0.0079
生活垃圾	生活垃圾	0	0	0	6	0	6	+6
一般工业 固体废物 (t/a)	包装废料	0	0	0	0.5	0	0.5	+0.5
	珍珠棉边角料及 不合格品	0	0	0	8	0	8	+8
	气泡膜边角料及 不合格品	0	0	0	1	0	1	+1
危险废物 (t/a)	废机油及其废机 油桶	0	0	0	0.058	0	0.058	+0.058
	含油废抹布及手 套	0	0	0	0.005	0	0.005	+0.005
	废活性炭	0	0	0	4.3946	0	4.3946	+4.3946

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见:

经办人:

公 章

年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见

经办人:

公 章

年 月 日





审批意见:

经办人:

公 章

年 月 日



附图 1 项目地理位置图



附图 2 项目四至图



北、西-空地



东-广州市福乐塑料五金制品业有限公司



东南-其他空置仓库



南-其他车间仓库

附图 3 项目四至图实景图






注：图中标注的为到厂界距离

附图 4 项目周边敏感点分布图

表：环境保护目标信息一览表如下所示：

序号	名称	功能性质	相对厂址方位	相对厂界距离/m
1	五星村委会	办公	东南	48
2	五星村	居住	南	82
3	和郁村	居住	西南	350
4	广州市福乐塑料五金制品 业有限公司员工宿舍	居住	东北	32
5	永久基本农田 1#	农田	东南	250
6	永久基本农田 2#	农田	东南	330
7	永久基本农田 3#	农田	东	45
8	永久基本农田 4#	农田	东南	90
9	永久基本农田 5#	农田	东北	430
10	永久基本农田 6#	农田	西北	370


11	永久基本农田 7#	农田	西	320
12	永久基本农田 8#	农田	西南	200
13	永久基本农田 9#	农田	西南	290
14	永久基本农田 10#	农田	东南	430
15	永久基本农田 11#	农田	东	368
注：1、表中标注的距离为敏感点到生产车间厂界距离。 2、此表序号对应附图中编号。 3、东南边的广州市花都区康乐新新幼儿园已搬迁，不存在，此用地不再作为教育用途，用作仓库用途。				



附图 5 项目平面布置图


— : 废气收集管道  
 - - - - -> : 废气收集走向

## 花都区饮用水水源保护区范围图（2024年版）




附图 6 花都区饮用水水源保护区范围图






附图7 广州市生态保护红线规划图




附图 8 广州市大气环境空间管控图




附图9 广州市水环境空间管控图






附图 10 广州市花都区环境空气质量区划图




附图 11 广州市花都区地表水环境区划图




附图 12 广州市花都区水系现状图





附图 13 广州市花都区污水处理厂分布图




坐标系:2000国家大地坐标系

比例尺:1:173000


审图号:粤AS(2024)109号

附图 14 广州市花都区声环境功能区划图






附图 15 项目选址在广东省“三线一单”平台截图



附图 16 广东省环境管控单元图





附图 17 广州市环境管控单元图

## 附件 1 营业执照

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示信息。

国家市场监督管理总局监制

编号: 21112019606G(1 1)

统一社会信用代码

9144011405061924X9

# 营业执照

(副本)

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
公示”系统,  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称 广州市聚丰包装材料有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 王月娥

经营范围 橡胶和塑料制品业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:<http://www.gsxt.gov.cn/>).依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 贰佰万元(人民币)

成立日期 2012年07月25日

营业期限 2012年07月25日至长期


潮安区花山镇五里村

机关


2022年06月13日

附件 2 法定代表人身份证复印件

---



附件3 租赁合同



# 租用土地合同

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000

45m

229

1





10

11

12

13

14

15











916  
PIX

有限公司



附件 4 项目代码回执

广东省投资项目在线审批监管平台

广东省投资项目代码

项目代码： 2504-440114-07-01-600722  
项目名称： 广州市聚丰包装材料有限公司新建项目  
审核备类型： 备案  
项目类型： 基本建设项目  
行业类型： 塑料薄膜制造【C2921】  
建设地点： 广州市花都区花山镇五星村布埗路3号  
项目单位： 广州市聚丰包装材料有限公司  
统一社会信用代码： 9144011405061924X9



守信承诺

本人受项目申请单位委托，办理投资项目登记（申请项目代码）手续，本人及项目申请单位已了解有关法律法规及产业政策，确认拟建项目符合法律法规、产业政策等要求，不属于禁止建设范围。本人及项目申请单位承诺：遵循诚信和规范原则，依法履行投资项目信息告知义务，保证所填报的投资项目信息真实、完整、准确，并对填报的项目信息内容和提交资料的真实性、合法性、准确性、完整性负责。

项目单位应当通过在线平台如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息。项目单位应项目开工前，项目单位应当登陆在线平台报备项目开工基本信息。项目开工后，项目单位应当按年度在线报备项目建设动态进度基本信息。项目竣工验收后，项目单位应当在线报备项目竣工基本信息。

- 说明：
- 1.通过平台首页“赋码进度查询”功能，输入回执号和验证码，可查询项目赋码进度，也可以通过扫描以上二维码查询赋码进度；
  - 2.赋码机关将于1个工作日内完成赋码，赋码结果将通过短信告知
  - 3.赋码通过后可通过工作台打印项目代码回执。
  - 4.附页为参建单位列表。



## 附件 5 废水转运协议






八

八

八









编号: S2112020037328

统一社会信用代码

91440101MA9UT3E75

# 营业执照



扫描二维码登录  
“国家企业信用信息公示系统”  
获取企业更多登记、备案信息。

名称 元泰(广州)环境科技有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 余锡林

经营范围 专业技术服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址: <http://cri.gz.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 壹仟叁佰万元(人民币)

成立日期 2020年09月29日

营业期限 2020年09月29日至长期

住所 广州市花都区花都大道东576号之一



登记机关

2021年06月30日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



# 工业废水收集处理服务证书

单位名称：元泰（广州）环境科技有限公司

注册地址：广州市花都区花东大道东576号之一

证书编号：粤花环协证2023001号

服务项目：工业废水收集、储运、处理服务

处理能力：1000吨/天

有效期限：2023年7月-2026年7月

发证单位：广州市花都区生态环境产业协会



附件 6 引用地表水  
地表水现状检测报告



广东承天检测技术有限公司  
Guangdong ChengTian Test Technology Co.,Ltd.

检 测 报 告



报告编号: JDG2601

项目名称:	广州俊粤海绵耳塞有限公司建设项目
委托单位:	广州俊粤海绵耳塞有限公司
受测地址:	广州市花都区秀全街大布路 22 号
检测类别:	委托检测
报告日期:	2024 年 08 月 25 日



编 制:	吴 敏	
审 核:	黄才福	
签 发:	李 普	

广东承天检测技术有限公司（检验检测专用章）



第 1 页 共 31 页



样品类别	检测点位及编号	检测项目	检测频次
	项目北厂界外 1 米处 N4		
土壤	1#(柱状样) 项目范围内中部	重金属 <sup>[1]</sup> 、挥发性有机物 <sup>[2]</sup> 、半挥发性有机物 <sup>[3]</sup> 、理化性质 <sup>[4]</sup> 、石油烃 (C <sub>10</sub> ~C <sub>40</sub> )	1 次/天*1 天
	2#(柱状样) 项目范围内东侧		
	3#(柱状样) 项目范围内东北侧		
	4#(表层样) 项目范围内西南侧		
	5#(表层样) 项目范围外北侧		
	6#(表层样) 项目范围外南侧		
备注	<p>[1]重金属（7 项）：砷、镉、六价铬、铜、铅、镍、汞；</p> <p>[2]挥发性有机物（27 项）：氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯；</p> <p>[3]半挥发性有机物（11 项）：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒹、苯并(k)荧蒹、蒽、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd) 芘、蔡；</p> <p>[4]理化性质：pH 值、颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度、土体构型（土壤剖面）。</p>		

表 3-2 地表水样品信息

地表水样品信息					
采样日期	检测点位编号	样品性状			
		颜色	气味	浑浊	浮油
2024-07-31	W1 距新华污水处理厂排放口上游 500m	微灰	弱	微浊	无
	W2 距新华污水处理厂排放口下游 1.2km	微黄	弱	微浊	无
	W3 天马河和新街河交汇处下游 500m	微黄	弱	微浊	无
2024-08-01	W1 距新华污水处理厂排放口上游 500m	微灰	弱	微浊	无
	W2 距新华污水处理厂排放口下游 1.2km	微黄	弱	微浊	无
	W3 天马河和新街河交汇处下游 500m	微黄	弱	微浊	无
2024-08-02	W1 距新华污水处理厂排放口上游 500m	微灰	弱	微浊	无
	W2 距新华污水处理厂排放口下游 1.2km	微黄	弱	微浊	无
	W3 天马河和新街河交汇处下游 500m	微黄	弱	微浊	无

#### 四、检测项目、方法、仪器及检出限

表 4-1 检测项目、方法、仪器及检出限

检测类别	检测项目	检测分析及依据	检出限	仪器名称及型号
地表水	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB/T 13195-1991	——	表层水温计
地表水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020	——	多参数分析仪/DZB-718
地表水	DO	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009	——	多参数分析仪/DZB-718
地表水	SS	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989	——	万分之一天平/BSA224S
地表水	COD <sub>Cr</sub>	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	4mg/L	COD 消解仪/QYCOD-12B
地表水	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外-可见分光光度计/UV-5200
地表水	BOD <sub>5</sub>	《水质 五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	0.5mg/L	溶解氧仪/JPBJ-608
地表水	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989	0.01mg/L	紫外-可见分光光度计/UV-5200
地表水	LAS	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987	0.05mg/L	紫外-可见分光光度计/UV-5200
地表水	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)》HJ 970-2018	0.01 mg/L	紫外-可见分光光度计/UV-5200
地表水	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外-可见分光光度计/UV-5200
地表水	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ347.2-2018	20MPN/L	生化培养箱/LRH-250 手提压力蒸汽灭菌锅/DSX-24L
地下水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020	——	多参数分析仪/DZB-718
地下水	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外-可见分光光度计/UV-5200
地下水	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	1.0mg/L	——
地下水	硝酸盐	《水质 无机阴离子(F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	0.016mg/L	离子色谱仪/CID-D100

表 5-2 地表水检测结果

检测因子	单位	检测结果				
		W1 距新华污水处理厂排放口上游 500m			标准限值	达标情况
		2024-07-31	2024-08-01	2024-08-02		
水温	℃	25.8	27.1	27.1	/	/
pH 值	无量纲	7.3	7.4	7.3	6~9	达标
DO	mg/L	5.88	5.85	5.87	≥3	达标
SS	mg/L	23	19	25	/	/
COD <sub>Cr</sub>	mg/L	22	19	21	≤30	达标
氨氮	mg/L	0.205	0.211	0.282	≤1.5	达标
BOD <sub>5</sub>	mg/L	4.2	3.7	4.5	≤6	达标
总磷	mg/L	0.08	0.07	0.10	≤0.3	达标
LAS	mg/L	0.083	0.062	0.05 (L)	≤0.3	达标
石油类	mg/L	0.14	0.17	0.16	≤0.5	达标
总氮	mg/L	0.64	0.66	0.69	≤1.5	达标
粪大肠菌群	MPN/L	2.1×10 <sup>3</sup>	1.7×10 <sup>3</sup>	2.0×10 <sup>3</sup>	≤20000 个/L	达标
执行标准	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) IV 类标准限值。					
备注	1、“/”表示标准未对该项做限值要求; 2、样品浓度未检出或小于方法检出限时以限值+ (L) 表示。					

表 5-3 地表水检测结果

检测因子	单位	检测结果				
		W2 距新华污水处理厂排放口下游 1.2km			标准限值	达标情况
		2024-07-31	2024-08-01	2024-08-02		
水温	℃	26.1	27.3	27.4	/	/
pH 值	无量纲	7.5	7.5	7.6	6~9	达标
DO	mg/L	5.94	5.96	5.95	≥3	达标
SS	mg/L	26	23	20	/	/
COD <sub>Cr</sub>	mg/L	18	22	24	≤30	达标
氨氮	mg/L	0.162	0.186	0.248	≤1.5	达标
BOD <sub>5</sub>	mg/L	3.6	4.4	4.0	≤6	达标
总磷	mg/L	0.12	0.15	0.13	≤0.3	达标
LAS	mg/L	0.103	0.096	0.065	≤0.3	达标
石油类	mg/L	0.12	0.13	0.12	≤0.5	达标
总氮	mg/L	0.89	0.86	0.82	≤1.5	达标
粪大肠菌群	MPN/L	3.8×10 <sup>3</sup>	3.2×10 <sup>3</sup>	3.6×10 <sup>3</sup>	≤20000 个/L	达标
执行标准	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) IV 类标准限值。					
备注	“/”表示标准未对该项做限值要求。					

表 5-4 地表水检测结果

检测因子	单位	检测结果				
		W3 天马河和新街河交汇处下游 500m			标准限值	达标情况
		2024-07-31	2024-08-01	2024-08-02		
水温	℃	26.4	27.5	27.6	/	/
pH 值	无量纲	7.2	7.3	7.4	6~9	达标
DO	mg/L	5.71	5.73	5.69	≥3	达标
SS	mg/L	20	15	23	/	/
COD <sub>Cr</sub>	mg/L	24	16	25	≤30	达标
氨氮	mg/L	0.223	0.248	0.250	≤1.5	达标
BOD <sub>5</sub>	mg/L	4.8	3.2	4.8	≤6	达标
总磷	mg/L	0.06	0.05	0.06	≤0.3	达标
LAS	mg/L	0.117	0.126	0.072	≤0.3	达标
石油类	mg/L	0.09	0.10	0.08	≤0.5	达标
总氮	mg/L	0.58	0.54	0.56	≤1.5	达标
粪大肠菌群	MPN/L	1.4×10 <sup>3</sup>	2.1×10 <sup>3</sup>	1.7×10 <sup>3</sup>	≤20000 个/L	达标
执行标准	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) IV 类标准限值。					
备注	“/”表示标准未对该项做限值要求。					

表 5-5 环境空气检测结果


检测项目及结果							
采样日期	检测项目	单位	时段	检测结果		标准限值	达标情况
				G1 项目所在地	G2 朱村		
2024-07-31	TSP	μg/m <sup>3</sup>	24h 均值	81	66	300	达标
	TVOC	μg/m <sup>3</sup>	8h 值	40	N.D.	600	达标
2024-08-01	TSP	μg/m <sup>3</sup>	24h 均值	73	60	300	达标
	TVOC	μg/m <sup>3</sup>	8h 值	50	N.D.	600	达标
2024-08-02	TSP	μg/m <sup>3</sup>	24h 均值	89	70	300	达标
	TVOC	μg/m <sup>3</sup>	8h 值	60	N.D.	600	达标
2024-08-03	TSP	μg/m <sup>3</sup>	24h 均值	92	76	300	达标
	TVOC	μg/m <sup>3</sup>	8h 值	60	N.D.	600	达标
2024-08-04	TSP	μg/m <sup>3</sup>	24h 均值	79	63	300	达标
	TVOC	μg/m <sup>3</sup>	8h 值	50	10	600	达标
2024-08-05	TSP	μg/m <sup>3</sup>	24h 均值	87	71	300	达标
	TVOC	μg/m <sup>3</sup>	8h 值	60	10	600	达标
2024-08-06	TSP	μg/m <sup>3</sup>	24h 均值	85	60	300	达标
	TVOC	μg/m <sup>3</sup>	8h 值	60	10	600	达标
执行标准	TSP 标准执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 29 号)二类功能区标准; TVOC 标准执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D 表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。						
备注	“N.D.”表示样品浓度未检出或小于方法检出限。						



## 六、气象参数

日期	时段	天气	温度 (°C)	气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)	湿度 (%)
2024-07-31	2:00~3:00	阴	26.4	100.1	东南	1.7	85
	8:00~9:00	阴	27.6	99.9	东南	1.4	88
	14:00~15:00	阴	30.1	100.2	南	1.6	79
	20:00~21:00	阴	30.4	100.2	东南	2.2	83
2024-08-01	2:00~3:00	多云	26.8	100.1	东南	1.2	83
	8:00~9:00	多云	28.3	99.9	东南	1.3	78
	14:00~15:00	多云	32.8	100.2	南	1.1	63
	20:00~21:00	多云	32.1	100.1	南	1.4	65
2024-08-02	2:00~3:00	多云	26.6	100.2	南	1.6	78
	8:00~9:00	多云	28.2	99.9	南	1.2	80
	14:00~15:00	多云	32.4	100.2	南	2.0	58
	20:00~21:00	多云	30.3	100.2	南	1.3	67
2024-08-03	2:00~3:00	晴	27.7	100.4	东南	1.1	79
	8:00~9:00	晴	28.9	100.1	东	1.4	68
	14:00~15:00	晴	33.5	100.3	东南	1.3	41
	20:00~21:00	晴	32.8	100.2	南	1.1	63
2024-08-04	2:00~3:00	晴	28.6	100.3	西南	1.1	78
	8:00~9:00	晴	30.7	100.0	南	1.1	68
	14:00~15:00	晴	36.7	100.1	南	1.0	42
	20:00~21:00	晴	33.8	100.0	南	1.0	48
2024-08-05	2:00~3:00	晴	28.6	100.1	西南	1.0	75
	8:00~9:00	晴	31.2	99.7	西	1.0	83
	14:00~15:00	晴	37.0	99.9	西	1.3	43
	20:00~21:00	晴	33.2	99.9	西南	1.2	55
2024-08-06	2:00~3:00	晴	30.6	100.1	南	1.1	49
	8:00~9:00	晴	31.4	99.8	南	1.0	63
	14:00~15:00	晴	37.7	100.0	南	1.5	41
	20:00~21:00	晴	33.6	99.9	南	1.2	54

## 七、现场采样点示意图



## 八、现场采样照片

		
W1 距新华污水处理厂排放口 上游 500m	W2 距新华污水处理厂排放口 下游 1.2km	W3 天马河和新街河交汇处下 游 500m
		
U1 项目所在地	U2 大布村	U3 赤米村
		
U4 流书新村	U5 九塘社	U6 冠溪村



附件 7 环评公示截图

链接: <https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=51125a3q4D>



全国建设项目环境信息公示平台  
gs.eiacloud.com

请输入关键词

建设项目公示与信息公开 > 环评报告公示 > 广州市聚丰包装材料有限公司建设项目环境影响评价报告表公示

发帖 复制链接 返回 编辑

[广东] 广州市聚丰包装材料有限公司建设项目环境影响评价报告表公示

DF-51 发表于 2025-11-25 13:55

广州市聚丰包装材料有限公司建设项目环境影响评价报告表公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办〔2013〕103号），广州市聚丰包装材料有限公司对《广州市聚丰包装材料有限公司建设项目环境影响报告表》是否涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的内容进行了核对和技术处理，形成《广州市聚丰包装材料有限公司建设项目环境影响报告表》（公开版），进行全本公示。

项目名称: 广州市聚丰包装材料有限公司建设项目  
建设地点: 广州市花都区花山镇五星村布庵路3号  
公示期限: 为公示之日起五个工作日  
联系人: 黄生  
联系方式: 18665436541  
建设内容及规模: 本项目总占地面积为4000平方米，总建筑面积为5200平方米，项目中心地理坐标为113°14'26.256"E，23°27'52.470"N。建设单位从事珍珠棉、气泡膜的生产，项目建成后年产珍珠棉400吨、气泡膜50吨。

附件1: 公示稿-广州市聚丰包装材料有限公司建设项目建设项目环境影响评价报告表.pdf 5.2 MB, 下载次数 0

回复 点赞 收藏

评论 共0条评论

 DF-51  
81 5/50

38 主题 1 回复

项目名称 广州市聚丰包装材料有限公司建设项目环评  
项目位置 广东-广州  
公示状态 公示中  
公示有效期 2025.11.

周边公示 [2965]

[公示中] 广州市海公司建设

[公示中] 广东宏盛1织袋2000迁扩建项

[公示中] 广东宏盛1



## 无条件主动搬迁承诺书

广州市生态环境局花都分局：

我司在此郑重承诺以下事项：

1. 我单位将严格按照环保法律法规的要求和排污许可管理的要求，达标排放污染物、规范运行管理、运行维护污染防治设施、开展自行监测、进行台账记录并按时提交执行报告、及时公开信息；
2. 我单位对于附近居民合理的环保投诉，将立即采取措施改正，并将整改后的情况及时报告给环境保护主管部门；
3. 我单位将配合环境保护主管部门监管和社会公众监督，如有违法违规行为，将积极配合调查，并依法接受处罚；
4. 当周边居民对企业的合理环保投诉无法解决时，我单位承诺无条件主动搬迁；

特此承诺。

承诺人：广州市聚丰包装材料有限公司



2025 年 4 月 23 日

## 广州市生态环境局花都分局

---

编号：2024288

### 广州市生态环境局花都分局 帮扶整改告知书

广州市聚丰包装材料有限公司：

经查，你单位在广州市花都区花山镇五星村已投产，主要生产工艺：原料-注塑-成型-包装，项目未依法申报办理环境影响评价文件并经生态环境部门审批通过、未办理配套建设环境保护设施验收工作。针对你单位存在的上述环境问题，我局现提出帮扶整改要求如下：

**问题：**未依法取得建设项目环境影响报告书（表）批准文件，未依法办理建设项目环境保护设施的竣工验收工作。

**整改要求：**限期90日内完成项目环评报批手续办理，并完成环境保护设施的竣工验收工作。

现请你单位自收到本告知书之日起 **90 日** 内完成上述问题整改，并在 **2025 年 3 月 31 日** 后五个工作日内向我局主动提交书面整改报告（整改完成情况，包括环评委托合同、环评报告、环保治理设施工程方案、设施设备图片、环评批复、固定污染源排污许可、环保设施竣工验收报告等证明材料）。

我局将对你单位改正环境违法行为的情况监督帮扶，对拒不整改或逾期未提交整改报告、未完成整改的，将根据《建设项目环境



保护管理条例》等法律法规依法进行查处。

整改报告提交电话：执法二科梁工 020-86888690 ；

环评报批咨询电话：监管一科黎科 020-86883878 。



附件 10 现有项目检测报告



广东承天检测技术有限公司  
承天检测  
Guangdong ChengTian Test Technology Co.,Ltd.



202019124803

# 检 测 报 告

报告编号:

ZED2907

项目名称:

广州市聚丰包装材料有限公司检测项目

受测单位:

广州市聚丰包装材料有限公司

受测地址:

广州市花都区花山镇五星村布庵路 4 号

检测类别:

委托检测

广东承天检测技术有限公司 (检验检测专用章)



## 报 告 声 明

1. 报告无本公司“检验检测专用章”、“~~CMA~~章”和“骑缝章”无效。
2. 报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核，签发者签字无效。
3. 委托方如对本报告有异议，须于收到报告之日起十个工作日内以书面形式向我公司提出，逾期将自动视为承认本报告。无法保存、复现的样品不受理申诉。
4. 由委托方自行采集送检的样品，本报告仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。
5. 未经本公司同意本报告不得用于广告宣传。
6. 未经本公司书面批准，不得部分复印本报告。


### 本公司通讯资料:

广东承天检测技术有限公司

地址: 广州市番禺区石楼镇石清公路 78 号 D 栋 3 楼

邮编: 511447

电话: 020-84869983

编 制: 陈梓莹 

审 核: 许富祥 

签 发: 李 普 

签发日期: 2025.05.14



## 一、检测概况

我公司于 2025 年 04 月 29 日对广州市聚丰包装材料有限公司检测, 根据检测结果, 编制本报告。

## 二、基本信息

表 2-1 基本信息

受测单位	广州市聚丰包装材料有限公司		
受测地址	广州市花都区花山镇五星村布庵路 4 号		
采样日期	2025-04-29	采样人员	麦杰锋、冯鑫炜、陈健铭、陈松顺
分析日期	2025-04-30~2025-05-06	分析人员	刘成钊、刘心怡、谢美凤、黄天力、黄堂倬

## 三、检测信息

表 3-1 采样信息

样品类别	检测点位	检测项目	样品状态	检测频次
废水	生活污水出水口	pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮	密封完好	1 次/天×1 天
有组织废气	发泡、吹出成型、挤出成型废气处理前	非甲烷总烃	密封完好	1 次/天×1 天
		臭气浓度	密封完好	4 次/天×1 天
	发泡、吹出成型、挤出成型废气排放口	非甲烷总烃	密封完好	1 次/天×1 天
		臭气浓度	密封完好	4 次/天×1 天
无组织废气	厂界上风向 1#	非甲烷总烃	密封完好	1 次/天×1 天
		臭气浓度	密封完好	4 次/天×1 天
	厂界下风向 2#	非甲烷总烃	密封完好	1 次/天×1 天
		臭气浓度	密封完好	4 次/天×1 天
	厂界下风向 3#	非甲烷总烃	密封完好	1 次/天×1 天
		臭气浓度	密封完好	4 次/天×1 天
	厂界下风向 4#	非甲烷总烃	密封完好	1 次/天×1 天
		臭气浓度	密封完好	4 次/天×1 天
	厂界内 5#	非甲烷总烃	密封完好	1 次/天×1 天
	噪声	厂界东南面外 1m 处 N1	工业企业厂界环境噪声	——
厂界西北面外 1m 处 N2		——		
厂界东北面外 1m 处 N3		——		
备注	1、“——”表示标准未对该项做限值要求或不适用。			

表 3-2 样品信息

废水样品信息						
采样日期	检测点位	处理设施	样品性状			
			颜色	气味	浑浊	浮油
2025-04-29	生活污水出水口	三级化粪池	微黄	微臭	微浊	少浮油

#### 四、检测项目、方法、仪器及检出限

表 4-1 检测项目、方法、仪器及检出限

检测类别	检测项目	检测分析方法及依据	检出限	仪器名称及型号
废水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	—	PH/mV 计/SX711
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	4mg/L	万分之一天平 /BSA224S
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外-可见分光光度计/UV-5200
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	4mg/L	COD 消解仪/ QYCOD-12B
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) 的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	0.5mg/L	溶解氧仪/ JPBJ-608
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	紫外-可见分光光度计/UV-5200
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外-可见分光光度计/UV-5200
有组织废气	非甲烷总烃	《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017	0.07mg/m <sup>3</sup>	气相色谱仪/ GC9600A
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022	—	—
无组织废气	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017	0.07 mg/m <sup>3</sup>	气相色谱仪/ GC9600A
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022	—	—
噪声	工业企业厂界环境	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	—	多功能声级计/ AWA5688
备注	1、“—”表示标准未对该项做限值要求或不适用。			

## 五、检测结果

表 5-1 废水检测结果

检测项目及结果					
采样日期	2025-04-29				
检测点位	检测项目	检测结果	标准限值	单位	达标情况
生活污水出水口	pH 值	7.1	6~9	无量纲	达标
	悬浮物	38	400	mg/L	达标
	氨氮	18.5	—	mg/L	—
	化学需氧量	254	500	mg/L	达标
	五日生化需氧量	85.7	300	mg/L	达标
	总磷	1.20	—	mg/L	—
	总氮	24.2	—	mg/L	—
执行标准	1、《水污染物排放标准》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。				
备注	1、2025 年 04 月 29 日采样气象状况: 无雨; 2、“—”表示标准未对该项做限值要求或不适用。				

表 5-2 有组织废气检测结果

检测项目及结果							
采样日期		处理设施				排气筒高度 (m)	
2025-04-29		水喷淋+干式过滤+二级活性炭				15	
检测点位	检测项目	检测结果				标准 限值	单位 达标 情况
发泡、吹 出成型、 挤出成型 废气处理 前	标干流量	14107				—	m³/h
	非甲烷总 烃	排放浓度	65.5			—	mg/m³
		排放速率	0.92			—	kg/h
	臭气浓度	第一次	第二次	第三次	第四次	—	—
		4786	6309	6309	4786	—	无量纲
发泡、吹 出成型、 挤出成型 废气排放 口	标干流量	16344				—	m³/h
	非甲烷总 烃	排放浓度	7.63			60	mg/m³
		排放速率	0.13			—	kg/h
	臭气浓度	第一次	第二次	第三次	第四次	—	—
		630	549	549	478	2000	无量纲
执行标准	1、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表 5 中大气污染物特别排放限值; 2、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表 2 恶臭污染物排放限值。						
备注	1、“—”表示标准未对该项做限值要求或不适用。						



表 5-3 无组织废气检测结果

检测项目及结果									
采样日期		2025-04-29							
检测项目	检测频次	检测结果					标准限值	单位	达标情况
		厂界上风向 1#	厂界下风向 2#	厂界下风向 3#	厂界下风向 4#	最大值			
非甲烷总烃	第一次	1.11	1.20	1.30	1.19	1.30	4.0	mg/m <sup>3</sup>	达标
臭气浓度	第一次	<10	13	15	<10	15	20	无量纲	达标
	第二次	<10	11	14	12	14	20	无量纲	达标
	第三次	<10	<10	12	11	12	20	无量纲	达标
	第四次	<10	<10	11	13	13	20	无量纲	达标
执行标准	1、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 9 企业边界大气污染物浓度限值; 2、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建标准。								

表 5-4 无组织废气检测结果

检测项目及结果					
采样日期		2025-04-29			
检测点位	检测项目	检测结果	标准限值	单位	达标情况
厂界内 5#	非甲烷总烃	1.88	6	mg/m <sup>3</sup>	达标
执行标准	1、《挥发性有机化合物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值(监控点处 1h 平均浓度值)。				

表 5-5 噪声检测结果


检测项目及结果								
检测日期		2025-04-29						
检测点位	单位	检测结果				标准限值		达标情况
		昼间		夜间		昼间	夜间	
		主要声源	结果	主要声源	结果			
厂界东南面外1m处N1	dB(A)	生产噪声	56	生产噪声	45	60	50	达标
厂界西北面外1m处N2	dB(A)	生产噪声	56	生产噪声	46	60	50	达标
厂界东北面外1m处N3	dB(A)	生产噪声	57	生产噪声	47	60	50	达标
执行标准		1、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值。						
备注		1、2025年04月29日采样气象状况:昼间:无雨、无雷电;风速:2.2m/s,夜间:无雨、无雷电;风速:2.0m/s; 2、厂界西南面为邻厂共用墙,不具备检测条件,故不布噪声检测点位。						

## 六、气象参数

表 6-1 气象参数

检测日期	天气	温度 (°C)	湿度 (%)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向
2025-04-29	晴	26.2~28.7	62.8~66.8	100.4~101.0	2.0~2.4	西北风

## 七、现场采样点位示意图



## 八、采样照片



		处理前	排放口
	厂界上风向 1#		厂界下风向 2#
	厂界下风向 3#		厂界下风向 4#
	厂界内 5#		厂界东南面外 1m 处 N1
	厂界西北面外 1m 处 N2		厂界东北面外 1m 处 N3

\*\*\*\*\*本报告到此结束\*\*\*\*\*





环海绿宇

广州环海绿宇环保科技有限公司

危险废物（液）处置报价单

合同编号：GZHHLY-2025040126

根据甲方提供的危险废物（液）种类，现乙方报价如下：



序号	废物编号	废物名称	包装方式	年预计量 (吨)	处置单价 (元/吨)	付款方
1	HW49(900-041-49)	废原料桶	桶装	0.02	/	甲方
2	HW49(900-041-49)	废过滤棉	袋装	0.02	/	
3	HW49(900-039-49)	废活性炭	袋装	0.02	/	
4	HW08(900-214-08)	废机油	桶装	0.02	/	
5	HW49(900-041-49)	废含油抹布 手套	袋装	0.02	/	
合计				0.1	/	

备注：

1、上述危险废物（液）处置费用，包年服务费用总额为：¥2000 元。（大写：贰仟元整）

2、在合同有效期内，不超过合同约定的废物数量，乙方免费运输 1 次，甲方如需额外增加运输次数，按照 4.2 米每车收费 1000 元，7.6 米每车收费 1500 元，进行收费。

3、在合同有效期内，实际危废重量不足本合同约定量的，已收费用不予退还，如甲方实际交付给乙方的任何一种废物数量超过合同约定数量时，超出部分按 1000 元/吨另行收费，乙方免费运输 1 次，甲方如需额外增加运输次数，按照 4.2 米每车收费 1000 元，7.6 米每车收费 1500 元，进行收费。

4、付款方式：甲方需在合同签订后【7】个工作日内，将全部款项以银行转账的形式支付到乙方指定账户。乙方收到款项后，按收款金额开出甲方抬头的增值税发票，以上价格为含税价。

5、甲方需要乙方清运时，需提前提交清运计划交乙方，乙方同意后【7】个工作日内安排收运，甲方需将各类废物分开存放，废物（液）包装上请贴上标签做好标识，按照《危险废物（液）处置服务合同》约定做好废物分类及标志。

6、此报价单为甲乙双方签署的《危险废物（液）处置服务合同》的结算依据，含甲乙双方商业机密，仅限于内部存档，勿向外提供。

甲方（盖章）



	法人名称: 广州环海绿宇环保科技有限公司
	法定代表人: 潘银花
	住 所: 广州市番禺区化龙镇金盛四路31号3栋301房
	设施地址: 广州市番禺区化龙镇金盛四路31号3栋301房 (经纬度: 北纬 23° 59' 58.69", 东经 113° 27' 33.56")
<h1>危险废物 收集许可证</h1>	核准危险废物收集内容:
	【收集、贮存】HW02 类中的 271-001-005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-004-006-02、275-008-02、276-001-005-02) 10 吨/年, 医药废物、药品(HW03 类中的 900-002-03) 10 吨/年, 废有机溶剂与含有有机溶剂废物(HW06 类中的 900-405-06、900-407-06、900-409-06) 200 吨/年, 废矿物油与含矿物油废物(HW08 类中的 900-199-200-08、900-203-205-08、900-209-210-08、900-213-221-08、900-249-08) 4000 吨/年, 油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09 类中的 900-005-007-09) 700 吨/年, 染料、涂料废物(HW12 类中的 264-002-012-12、900-250-253-12、900-255-256-12、900-299-12) 1000 吨/年, 有机树脂类废物(HW13 类中的 265-101-104-13、900-014-016-13、900-451-13) 500 吨/年, 感光材料废物(HW16 类中的 266-009-010-16、231-001-002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16) 200 吨/年, 表面处理废物(仅限污泥)(HW17 类中的 336-050-052-17、336-054-054-17、336-066-069-17、336-100-101-17) 2500 吨/年, 含铜废物(仅限污泥)(HW23 类中的 304-001-22、398-005-22、398-051-22) 1000 吨/年, 含汞废物(HW29 类中的 900-023-29 废日光灯管) 10 吨/年, 含铅废物(HW31 类中的 900-052-31 废铅蓄电池) 3000 吨/年, 无机氟化物废物(HW32 类中的 900-026-32) 10 吨/年, 废碱(HW34 类中的 251-014-34、264-013-34、261-058-34、313-001-34、336-105-34、398-005-007-34、900-300-308-34、900-349-34) 500 吨/年, 废酸(HW35 类中的 251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350-356-35、900-399-35) 350 吨/年, 其他废物(不含废弃危险化学品)(HW49 类中的 309-001-49、772-006-49、900-039-49、900-041-042-49、900-044-047-49、900-053-49) 1000 吨/年, 废催化剂(HW50 类中的 251-016-019-50、261-175-50、772-007-50、900-049-50) 10 吨/年; 共计 15000 吨/年
编 号: 440124010114	有效期限: 自 2024 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日
发证机关: 广州市生态环境局	
发证日期: 二〇二三年十二月二十七日	

	广州环海绿宇环保科技有限公司
<h1>中华人民共和国 道路运输经营许可证</h1>	
粤交运管许可穗字 440100113405 号	
业户名称: 广州市凡之运输有限责任公司	
地 址: 广州市黄埔区笔岗路39号A栋107房	
经营范围: 危险货物运输[2类1项、2类2项、2类3项、3类、8类、9类、 危险废物]禁运爆炸品、剧毒化学品、强腐蚀性危险货物。	
证件有效期: 2023 年 02 月 09 日至 2027 年 02 月 08 日	 广州市交通运输局 2023 年 02 月 09 日
中华人民共和国交通运输部监制	

附件 12 广州市花都区康乐新新幼儿园搬迁协议（2025 年 12 月 1 日搬离）

金的  
的质。

司搬  
按万  
万

贰  
交付  
款  
广

以乙

里期

限内改正外，甲方不得以任何事由解除或终止本合同，否则乙方



 202119125977	
<h1>检测报告</h1>	
报告编号:	SZT202511875
样品类型:	噪声
委托单位:	广州市聚丰包装材料有限公司
受检单位:	广州市聚丰包装材料有限公司
检测类别:	环境质量现状监测
报告日期:	2025 年 11 月 20 日
广东三正检测技术有限公司 (检验检测专用章)	



报告编号: SZT202511875

编制人:


审核人:

签发人:

签发日期: 2025 年 11 月 20 日

签发人: ☒ 授权签字人

## 报告编制说明

- 1、 本公司承诺保证检验检测结果的科学性、公正性和准确性,对检验检测数据及结论负责,并对委托(受检)单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、 本公司现场采样程序按国家有关技术标准、技术规范和本公司的程序文件及作业指导书执行。送样委托检验数据仅对本次受理样品负责。
- 3、 本报告仅代表采样和检测时受检单位提供的工况条件下测定项目;对于委托送检样品,检测结果及结论仅适用于收到的样品。
- 4、 本报告涂改、增删无效,无报告编制人、审核人、签发人签字无效,无本公司检验检测专用章、骑缝章和计量认证  章无效。
- 5、 未经本公司书面批准,不得部分复制本报告,不得作为产品标签、广告、商业宣传使用。
- 6、 委托单位对于检测结果及结论若有异议,请于收到本报告之日起十五日内向本公司提出,逾期将默认本报告有效。
- 7、 如客户没有特别要求,本报告不提供检测结果不确定度。
- 8、 本报告内容解释权归本公司所有。

广东三正检测技术有限公司通讯资料:

联系地址: 惠州市博罗县园洲镇上南工业区一栋楼第三层

邮政编码: 516123

联系电话: 0752-6688554

第 2 页 共 4 页

报告编号：SZT202511875

### 一、检测目的

受广州市聚丰包装材料有限公司委托，我司对广州市聚丰包装材料有限公司建设项目的噪声进行委托检测。

### 二、检测信息

样品来源	采样 <input checked="" type="checkbox"/> 送样 <input type="checkbox"/>
受测单位	广州市聚丰包装材料有限公司
受测单位地址	广州市花都区花山镇五星村布庵路3号
采样人员	罗云瀚、莫良军
采样日期	2025年11月18日
分析人员	现场检测
检测日期	2025年11月18日

### 三、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	采样方法及标准号	频次×天数	样品状态/特征
噪声	1#广州市花都区康乐新新幼儿园	环境噪声	《声环境质量标准》(GB3096-2008)	1×1	/
	2#五星村村委会				

### 四、检测结果

#### 4.1 噪声检测结果

检测点位	测定时间	主要声源	检测结果 $L_{eq}[dB(A)]$
			检测日期: 2025.11.18
1#广州市花都区康乐新新幼儿园	昼间	环境	58
2#五星村村委会	昼间	环境	57
备注: 检测布点见检测点位图。			

4.2 气象参数一览表

样品类别	时间	频次	气温 (℃)	气压 (kPa)	相对湿度 (%)	风向	风速 (m/s)	天气状况
噪声	2025.11.18	昼间	21.6	101.57	66.8	北	2.1	多云

五、检测方法、检出限及仪器设备信息

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检测仪器及型号	检出限
噪声	噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008	多功能声级计 /AWA5688	—
			声校准器 /AWA6022A	—

六、检测点位示意图



\*\*报告结束\*\*

附件 14 建设项目基本情况反馈表

建设项目基本情况反馈表

填表单位（盖章）：

花山区花山镇人民政府

联系人：刘宝燕      联系电话：020-86847414      填表日期：2025 年 5 月 22 日

项目基本信息	项目名称	广州市聚丰包装材料有限公司建设项目		
	项目地址	广州市花都区花山镇五星村布埗路 3 号		
	项目联系人	王 江	联系电话：	13823699877
项目用地情况	项目用地性质	是否属于建设用地：是 <input checked="" type="checkbox"/> ，否 <input type="checkbox"/> 现状是否工业用途：是 <input checked="" type="checkbox"/> ，否 <input type="checkbox"/> 是否涉及永久基本农田：是 <input type="checkbox"/> ，否 <input checked="" type="checkbox"/> 是否涉及生态保护红线：是 <input type="checkbox"/> ，否 <input checked="" type="checkbox"/>		
现场勘查情况	排水接驳情况	<input type="checkbox"/> 已接入市政管网 <input checked="" type="checkbox"/> 未接入市政管网		
	信访投诉情况	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有；近一年累计投诉__宗；主要涉及： <input type="checkbox"/> 废水 <input type="checkbox"/> 废气 <input type="checkbox"/> 噪声 <input type="checkbox"/> 固废 <input type="checkbox"/> 其他_____ (投诉情况材料随反馈表一并提供)		
其他需要说明的情况	该项目所在用地是否被列入花都区低效用地项目库： 1. 否 <input type="checkbox"/> ； 2. 是 <input checked="" type="checkbox"/> （该项目是否符合低效用地再利用政策并予以支持：是 <input checked="" type="checkbox"/> ，否 <input type="checkbox"/> ）			

备注：请核实后如实反馈基本情况，并将盖章版反馈表报送广州市生态环境局花都分局。



附件 15 工程师现场勘察照片

