

# 广州开发区行政审批局

穗开审批环评〔2026〕36号

## 关于华南理工大学纸基新材料及器件中试平台 设备更新项目环境影响报告表的批复

华南理工大学：

你院校通过广东政务服务网报来的《华南理工大学纸基新材料及器件中试平台设备更新项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国环境保护法》第十九条，以及《中华人民共和国环境影响评价法》第三条、第十六条、第二十二条等规定，现批复如下：

一、根据环境影响评价结论，从环境保护角度，我局同意该项目租用广州市黄埔区龙湖街道科文路9号纳米谷2期5号楼1、7-10层建设。请你院校按照《报告表》内容落实各项环境污染控制和环境管理措施。

项目内设水力碎浆机、锥形磨浆机、回转式放卷机、涂胶机、压楞机等设备，以玻璃纤维、聚四氟乙烯乳液、聚丙烯酰胺、玻

璃棉、酚醛树脂、竹原料、氢氧化钠等为主要研发材料，年研发印刷电路板原纸 4400kg、超低定量纸 1080kg、过滤纸 1200kg、电子级竹浆 10000kg。项目年工作 250 天，每天 8 小时。

二、该项目建设应按下列要求落实各项防治污染措施，使该项目对环境的影响降到最小。

### （一）废水治理措施和要求

1.员工生活污水经厂区三级化粪池处理，在满足广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准前提下，排入市政污水管网由九龙水质净化二厂集中处理。

2.实验废水、设备清洗废水、喷淋废水依托华工纸基材料创新研究院污水处理站设施（格栅+调节+气浮沉淀）处理，应达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入市政污水管网由九龙水质净化二厂集中处理。

### （二）废气治理措施和要求

1.涂布、干燥、压楞工序产生的有机废气（非甲烷总烃、TVOC、甲醇）、恶臭污染物集中收集经“沸石转轮浓缩+RTO装置”处理，TVOC、非甲烷总烃应达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值，甲醇应达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，臭气浓度应达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准，燃

烧尾气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度）应达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准较严值后引至排气筒（DA001）高空排放，排气筒出口处距离地平面不低于 15 米。

2.竹片蒸煮过程产生的恶臭污染物（硫化氢、甲硫醇、臭气浓度）、SO<sub>2</sub>集中收集经“喷淋洗涤塔+干式过滤器+活性炭吸附塔”处理，甲醇、SO<sub>2</sub>应达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，硫化氢、甲硫醇、臭气浓度应达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准后引至排气筒（DA002）高空排放，排气筒出口处距离地平面不低于 15 米。

3.排气筒应按有关环境监测规范要求设置取样孔及取样平台，以便环境监测部门进行取样监测。

4.厂区内 VOCs 应满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值；厂界非甲烷总烃、甲醇、颗粒物、SO<sub>2</sub>应满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，甲硫醇、硫化氢、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准。

（三）噪声治理措施和要求

应对声源设备进行合理布设，同时采取隔声、降噪、防振等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

#### （四）固体废弃物防治措施和要求

1.废包装桶、黑液、废活性炭等属于《国家危险废物名录》中的废物，应按有关规定进行收集，委托具有相应危险废物经营许可证资质的单位进行集中处理。按时完成年度固体废物申报登记。危险废物暂存场应按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设置。

2.废包装材料、废过滤介质、废纸渣、废渣等应委托有相应经营范围或处理资质的公司回收或处理。

3.生活垃圾应按环卫部门的规定实行分类收集和处理。

（五）应设专职人员负责该项目的环境管理工作，建立健全环境管理制度，杜绝污染物超标排放；对物品在运输、存放、使用等全过程进行有效管理，并应采取有效措施防范和应对环境污染事故发生；妥善处置固体废物并承担监督责任，防止造成二次污染。

（六）应按《关于印发广东省污染源排污口规范化设置导则的通知》（粤环〔2008〕42号）要求设置排污口。

三、在项目建成后，正式排放污染物前按照排污口规范化管理要求做好排污口规范化，并依法申办排污许可手续；按照《建

设项目环境保护管理条例》（国务院 2017 年 7 月 16 日修订）和《广州市生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（穗环〔2020〕102 号）要求依法办理该项目竣工环保验收工作，环境保护设施经验收合格后方可正式投入运行。

四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本意见仅作为环境影响评价行政审查意见，如涉及消防安全、卫生防疫、文物保护、国家安全、公共安全、市容环卫等专业管理问题，应取得相关专业主管部门意见。

六、如不服上述行政许可决定，可在收到本文之日起 60 日内向广州开发区管委会申请行政复议，或在 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定（批复）的履行。

广州开发区行政审批局

2026 年 3 月 14 日

---

抄送：广州市生态环境局黄埔分局、广州市共融环境工程有限公司。

---

广州开发区行政审批局办公室

2026年3月14日印发

---