

广州市生态环境局关于广州家旺日用品有限公司建设项目环境影响报告表的批复

广州家旺日用品有限公司：

你单位报批的《广州家旺日用品有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、广州家旺日用品有限公司建设项目（项目代码：2602-440114-07-01-892094）位于广州市花都区花山镇花城村花城狮茅岭一街15号，项目总投资150万元、环保投资15万元，占地面积3060平方米、建筑面积2800平方米。项目主要从事玻璃杯的加工生产，年加工生产玻璃杯60万个。

《报告表》评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和环境风险防范措施的前提下，该项目建设 and 运行过程中产生的不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，项目建设可行。经审查，我局同意《报告表》的评价结论。

二、在项目建设和运营过程中，应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

(一) 本项目不得产生和排放重点管控新污染物、持久性有机污染物、有毒有害污染物、重点重金属污染物、广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的第一类污染物。

(二) 项目各生产工序工艺废气须收集处理达标后高空排放。若执行不同排放控制要求的多个生产工序工艺废气排气筒监控位置或无组织排放监控点布设一致,则应执行相关污染物排放控制要求的最严值。臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值中对应排气筒高度排放标准及表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。

制底(转盘型)、制口、拉弧、烤花工序产生的非甲烷总烃(NMHC)有组织排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)表1大气污染物排放限值中涉VOCs物料加工工序大气污染物排放限值,厂区内非甲烷总烃(NMHC)无组织排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)附表B.1厂区内颗粒物、VOCs无组织排放限值。

丝印、丝印烘干、网版擦拭工序产生的非甲烷总烃(NMHC)有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)表1大气污染物排放限值,总VOCs排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表2“凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷(以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷)”Ⅱ时段排放限值(排放速率按严格标准限值50%执行)及表3无组织排放监控点浓度限值,厂区内非甲烷总烃

(NMHC) 排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织排放特别排放限值。

切管机、制底机、制口机、接把机、弧形机、吹制机、烘干线天然气燃烧废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物有组织排放执行《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》(环大气〔2019〕56号)中“重点区域范围”浓度限值要求，颗粒物无组织排放执行《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表3“有车间厂房的其他炉窑”无组织排放烟(粉)尘最高允许浓度，烟气黑度执行《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2“其他炉窑”二级标准排放限值。

(三) 排水系统须实行雨污分流。

纳管前：生活污水预处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后，与清洗废水一并通过槽罐车转运至有处理能力的单位处理；纯水制备浓水回用于冲厕，其水质执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)表1中冲厕用水水质基本控制项目相应标准限值；贴花用水、设备间接冷却水循环使用，不外排。

纳管后：纳管后生活污水预处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后，汇同未添加药剂的纯水制备浓水一并接驳市政污水管网纳入花山污水处理厂集中处理。纳管的生活污水水污染物排放执行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水

质标准》（GB/T31962-2015）较严者。清洗废水定期通过槽罐车转运至有处理能力的单位处理；贴花用水、设备间接冷却水循环使用，不外排。

（四）项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）各类固体废物实行分类收集、处置。固体废物的贮存、堆放应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行管理。危险废物应委托有资质的单位处置。

（六）加强环境风险防范和应急工作。建立健全环境事故应急体系，落实各项环境风险防范与应急措施，确保生态环境安全。

（七）加强运营期环境保护管理，确保各项污染物稳定达标排放，并按规定做好污染物排放的自行监测及信息公开工作。

（八）建设项目污染物排放原则上应按《报告表》核算的主要污染物排放总量控制指标进行控制。该项目建成后新增污染物排放总量控制指标如下：化学需氧量 0.0013 吨/年、总磷 0.000013 吨/年、挥发性有机物 0.098 吨/年、氮氧化物 0.3141 吨/年。该项目应实施化学需氧量、总磷、挥发性有机物 2 倍替代，氮氧化物实行等量替代，所需替代指标化学需氧量 0.0026 吨/年从 2022 年广州市京水水务有限公司（花山净水厂）主要污染物的削减量中划拨，总磷 0.000026 吨/年、挥发性有机物 0.196 吨/年、氮氧化物 0.3141 吨/年从十五五减排项目中预支。项目建成后再根据实

际污染物排放总量及相关控制要求予以核定。

（九）排污口须进行规范化建设。

（十）国家或地方对该项目污染物排放有新标准新要求的，从其规定执行。

（十一）项目建设应符合法律、法规等要求，如涉及规划、水务、消防等其他部门许可事项的，须依法办理相关手续。

三、纳入固定污染源排污许可分类管理名录的建设项目，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前根据许可管理级别申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

四、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应当按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》，建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环评文件；建设项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当在开工建设前报我局重新审核。

六、如不服上述行政许可决定，可以在收到文书之日起 60

日内向广州市人民政府行政复议机构（地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）申请行政复议；或者在收到文书之日起 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局
2026 年 3 月 27 日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局花都分局，广州市花都区花山镇人民政府，
广州市环境保护投资发展有限公司，广州东环环保科技有限公司。