

穗环管影（番）〔2026〕39号

广州市生态环境局关于广州市特登美义齿科技有限公司迁扩建项目环境影响报告表的批复

广州市特登美义齿科技有限公司：

你公司报批的《广州市特登美义齿科技有限公司迁扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、广州市特登美义齿科技有限公司迁扩建项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区石碁镇市莲路大龙村段46号7栋501，申报内容为从事定制式固定义齿和定制式活动义齿生产，年产定制式固定义齿：金属烤瓷牙10000颗、氧化锆全瓷牙25000颗、铸瓷牙10000颗，定制式活动义齿：树脂基托活动义齿8000副、金属支架活动义齿15000副。项目租赁1栋7层厂房的5层部分从事生产，占地面积571平方米，建筑面积571平方米。

《报告表》评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和环境风险防范措施的前提下，该项目建设 and 运行过程中产生的不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，项目建设可行。经审查，我局同意《报告表》的评价结论。

二、在项目建设和运营过程中，应认真落实《报告表》提出

的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）石膏模型修模、切削废气经双筒式布袋除尘器处理后于车间内无组织排放，喷砂废气经喷砂机自带布袋除尘器处理后于车间内无组织排放；车瓷、车金、打磨和抛光废气经中央布袋除尘器收集处理后高空排放，3D树脂打印和清洗、蜡型、铸造、充胶和修补废气一并收集至1套“二级活性炭吸附装置”处理后经专用管道引至高空排放，排放口高度不低于15米，项目设置废气排放口2个。按照《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）的无组织排放控制要求落实相关措施。加强项目边界无组织排放废气的监控，确保项目边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应加强对无组织排放废气进行收集、净化处理。

非甲烷总烃有组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；颗粒物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）表1其他生产工序或设备、设施的颗粒物排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段二级最高允许排放速率；颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（二）排水系统采用雨污分流。生产废水经三级沉淀池处理、生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后分别排入市政集污管网，

输送至前锋净水厂集中处理。项目设置生活污水排放口 1 个，生产废水排放口 1 个。项目生活污水排放量不超过 225t/a，生产废水排放量不超过 110t/a。

（三）项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

（四）各类固体废物实行分类收集、处置。固体废物的贮存、堆放应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020) 要求进行管理。危险废物应委托有资质的单位处置。

（五）加强环境风险防范和应急工作。建立健全环境事故应急体系，落实各项环境风险防范与应急措施，确保生态环境安全。

（六）加强运营期环境保护管理，确保各项污染物稳定达标排放，并按规定做好污染物排放的自行监测及信息公开工作。

（七）项目建设应符合法律、法规等要求，如涉及规划、水务、消防等其他部门许可事项的，须依法办理相关手续。

三、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你公司应当按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、如不服上述行政许可决定，可以在收到文书之日起 60 日内向广州市人民政府行政复议机构（地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）申请行政复议；或者在收到文书之日起 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行

政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2026年4月8日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺分局监管三科、执法二科，广州市生态环境局番禺技术中心、番禺第四环保所，广州市碧航环保技术有限公司。