

# 广州市生态环境局

穗环管影（云）〔2026〕41号

## 广州市生态环境局关于广东宝中宝纸塑制品有限公司不干胶粘纸生产改扩建项目环境影响报告表的批复

广东宝中宝纸塑制品有限公司：

你单位报批的《广东宝中宝纸塑制品有限公司不干胶粘纸生产改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、广东宝中宝纸塑制品有限公司不干胶粘纸生产改扩建项目（投资项目代码：2512-440111-17-01-207750）位于广州市白云区钟落潭镇梅田宝中宝工业区，总投资100万元，其中环保投资15万元。主要生产工艺包含：涂硅烘干、热胶、涂胶烘干、复卷分切、打包等工序。项目新增年产纸类不干胶粘纸2000吨、膜类不干胶粘纸500吨。改扩建后项目预计年产离型纸380吨、塑纸360吨、纸类不干胶粘纸2300吨、膜类不干胶粘纸800吨。

《报告表》评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和环境风险防范措施的前提下，该项目建设 and 运行过程中产生的不良环境影响能够得到有效控制，从环境保

护角度，项目建设可行。经审查，我局同意《报告表》的评价结论。

二、在项目建设和运营过程中，应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）设置热胶密闭车间。不干胶车间和热胶车间热胶、涂硅烘干、涂胶烘干工序产生的废气经二级活性炭吸附装置（TA001）处理后由1根排气筒（DA001，高度不低于15米）引至高空排放，两级活性炭均每半年更换一次，使用颗粒活性炭碘值不宜低于800mg/g，使用蜂窝活性炭碘值不宜低于650mg/g。有组织排放的非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

设置涂硅密闭车间。纸类车间淋膜、涂硅烘干工序产生的废气经二级活性炭吸附装置（TA002）处理后由1根排气筒（DA003，高度不低于15米）引至高空排放，两级活性炭均每半年更换一次，使用颗粒活性炭碘值不宜低于800mg/g，使用蜂窝活性炭碘值不宜低于650mg/g。有组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值和广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限

值的较严值,臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表 2 恶臭污染物排放标准值。

加热炉燃烧废气经由 2 根排气筒 (DA002、DA004, 高度不低于 15 米) 引至高空排放, 二氧化硫、氮氧化物和颗粒物执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019) 中表 3 大气污染物特别排放限值。

厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 表 1 恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准。

厂区内无组织排放的挥发性有机物执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

(二) 不新增废水排放。

(三) 项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类标准。

(四) 各类固体废物实行分类收集、处置。生产过程中产生的一般工业固体废物应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020) 要求进行管理; 产生的废活性炭、废原料桶、废抹布和手套、废导热油桶、废导热油等危险废物应根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023) 要求进行管理, 委托有资质的单位处置, 危险废物的运输、转移执行联单管理制度。

(五) 加强环境风险防范和应急工作。建立健全环境事故应急体系,落实各项环境风险防范与应急措施,确保生态环境安全。

(六) 加强运营期环境保护管理,确保各项污染物稳定达标排放,并按规定做好污染物排放的自行监测及信息公开工作。

(七) 该项目建成后新增污染物排放总量控制指标如下:氮氧化物 0.637 吨/年、挥发性有机物 1.672 吨/年。该项目应实施氮氧化物等量替代,所需替代指标氮氧化物 0.637 吨/年从广州市科迪环保科技有限公司产业结构升级大气减排项目 2023 年核算新增减排量中划拨,挥发性有机物应实施 2 倍替代,挥发性有机物 3.344 吨/年从广州汇华包装有限公司产业结构升级大气减排项目 2021 年核算新增减排量中划拨。项目建成后再根据实际排放及污染物总量控制要求予以核定。

(八) 项目建设应符合法律、法规等要求,如涉及规划、水务、消防等其他部门许可事项的,须依法办理相关手续。

三、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定,建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后,你单位应当按照国家和地方规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,经验收合格后方可投入使用。后续国家或地方对该项目实施新的污染物排放标准及管理要求的,从其规定。

四、如不服上述行政许可决定，可以在收到文书之日起 60 日内向广州市人民政府行政复议机构（地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）申请行政复议；或者在收到文书之日起 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2026 年 4 月 16 日

**公开方式：主动公开**

抄送：钟落潭镇人民政府，广州东环环保科技有限公司。